



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1 1:50



KONSTRUKCE OPRAVY VOZOVKY:

- OBRUSNÁ VRSTVA ACO 11S 50/70, tl. 50mm ČSN EN 13108-1
- SPOJOVACÍ POSTŘIK PS-E, 0,5÷1,0 kg/m² ČSN 73 6129
- LOŽNÁ VRSTVA ACL 22S 50/70, tl. 60mm ČSN EN 13108-1
- SPOJOVACÍ POSTŘIK PS-E, 1,0 kg/m² ČSN 73 6129
- VÝZTUŽNÁ VRSTVA Z GEOMŘÍŽE ZE SKELNÝCH VLÁKEN URČENÁ DO ASFALTOVÝCH VRSTEV S PEVNOSTÍ V TAHU MIN. 100/100 KN/M S TAŽNOSTÍ MATERIÁLU DO 3% (ROZSAH BUDE URČEN OBJEDNAVATELEM NA STAVBĚ)
- LOKÁLNÍ OPRAVY TRHLIN, VÝTLUKŮ A VYROVNÁNÍ PROPADŮ PODÉLNÝCH A PŘÍČNÝCH NEROVNOSTÍ ACP 16S 50/70 (VČETNĚ SPOJOVACÍHO POSTŘIKU PS-E, 1,0 kg/m²)
- STÁVAJÍCÍ OČIŠŤENÝ POVRCH

TL. CELKEM min. tl. 110mm

 <div>Pod Všemi svatými 4, Plzeň 301 64, tel: 377 542 288</div>		akce: POVRCHOVÁ OPRAVA KOMUNIKACE III/205 7 a III/205 8 PLÁNĚ - VRÁŽNÉ	
HIP: Ing. O.Janout, Ing. J.Korelus, projectstudio8 s.r.o.		místo stavby: Silnice III. tř. č. 205 7 a III. tř. č. 205 8, úsek Pláně - Vrážné kat .úz.: Pláně u Plas (721433), Vrážné nad Střelou (721441)	
autor:			
zodp. projektant: Ing. O.Janout		zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Koterovská 426/162, 32600 Plzeň	
vypracoval: Ing. O.Janout, M.Onačila DiS.			
číslo zakázky: 18-009		část: STAVEBNÍ ČÁST	
datum: 11/2018	stupeň projektu: PDPS	obsah: VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ	
číslo přílohy: B.2.	měřítko: 1:50		
		www.projectstudio8.cz	