




"III/201 41 Mladotice - Velká Černá Hat"

VZOROVÝ HOSPODÁŘSKÝ SJEZD

Měřítko - 1:50



- KONSTRUKCE SJEZDU, 100- 300 mm (dle výšky krytí) asf. recyklát se zhutněním
- ŽELEZOBETONOVÉ TROUBY TZH-Q, DN 300
- OBETONOVÁNÍ, TL. 10 cm, BETON C25/30-XC4-Dmax=16
- ŠTĚRKOVÝ PODSYP, TL. 100 mm



DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Před zahájením zemních prací je bezpodmínečně nutné, aby investor zajistil přesné vytýčení podzemních sítí od jednotlivých správců. Zemní práce pak v místech křížení s těmito sítěmi je nutno provádět ručně, se zvýšenou opatrností a za odborného dozoru! Zvláštní pozor je třeba dávat při obnově hosp. sjezdů na kolizi se sítěmi CETIN, které se nacházejí v těsné blízkosti sjezdů!!!

SG GEOTECHNIKA.

SG Geotechnika a.s.

Geologická 988/4, 152 00 Praha 5

Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
Název zakázky:	"III/201 41 Mladotice - Velká Černá Hat"				
Číslo zakázky:	Zpracoval:	Schválil:	Měřítko:	Stupeň:	Datum:
18.0244.262ZZ24	Václav Fiala	Ing.Ivona Novotná	1 : 50	PDPS	11/2018

VZOROVÝ HOSPODÁŘSKÝ SJEZD

Číslo přílohy:

B.11