


# Dopravní opatření při úpravě povrchu komunikace II/605 ve Stříbře - II. etapa, úsek č. 2

měř. 1 : 1 000



## POZNÁMKA

Úprava povrchu pravé části komunikace v II. etapě se bude provádět za úplné uzavírky pomocí SSZ.

Délka úpravy bude rozdělena na 2 úseky.

II. etapa, úsek č. 2 - po zhotovení a předběžném zprovoznění levého jízdního pásu komunikace a úseku č.1 v pravém a středním jízdním pásu, bude přesunuto dopravní značení uzavírky na úsek č. 2 a to navazuje na km 0,265 a vede až na konec úpravy v km cca 0,519 (254 m). Uzavírka bude řízena světelnou signalizací dle Zásad, TP 66, schéma B/6 a doprava bude vedena po nově upravené levé části komunikace.

Na změnu v dopravě budou řidiči upozorněni pomocí svislého i vodorovného dopravního značení.

Po dokončení stavby bude provizorní svislé i vodorovné dopravní značení odstraněno.