

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace			
Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ing. Martina Tyrová	tel.	377 172 516
č.j.	2459/19/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
III/203 1 Vejprnice - intravilánová vstupní brána			
Předpokládaná hodnota VZ:	2 504 000,00 Kč		
Zadávací řízení:	VZMR III.		
Předmět plnění VZ:	Provedení intravilánové vstupní brány na silnici III/203 1 při vjezdu do obce Vejprnice ve směru od Křimic.		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P19V00000179		

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č.1	
Zadavatel obdržel dne	21.3.2019
Žádost č.1 o vysvětlení ZD (dotaz) s následujícím obsahem:	
1	V příloze ZD „3. vzorový příčný řez.pdf“ (PDPS/C. Stavební část/C.1. SO 101 Komunikace) je uvedeno „FRÉZOVÁNÍ V PRŮM. TL. 120mm“. V příloze „Příloha č. 3a III-2031 Vejprnice - intr brána zadání“ jsou položky č. 4,5,6, Frézování živičného podkladu nebo krytu tloušťky vrstvy 100 mm; tloušťky vrstvy 100 mm; tloušťky vrstvy 70 mm Žádáme zadavatele o informaci, ze kterého údaje má dodavatel vycházet při stanovení nabídkové ceny.
2	V příloze „Příloha č. 3a III-2031 Vejprnice - intr brána zadání“ je u položky č. 63 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km (frézovaná drť na skládku objednatel (bez poplatku) , jen doprava) uvedena výměra 237,93 t Dle výpočtu dodavatele uvedená výměra nesouhlasí s kubaturou položek č. 4,5,6, Frézování živičného podkladu nebo krytu Žádáme zadavatele o informaci, zda trvá na ocenění výměry uvedené u položky č.63 a následně položek č. 64 a č. 67.
3	V příloze ZD „3. vzorový příčný řez.pdf“ (PDPS/C. Stavební část/C.1. SO 101 Komunikace) je uvedeno „SANACE V PŘÍPADĚ NEVYHOVUJÍCÍCH POMĚRŮ NA PLÁNI – VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ 0,50 M HRUBÉ DRCENÉ KAMENIVO 0-125 30 mm, ŠD 200 MM, VČETNĚ SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE“. V příloze „Příloha č. 3a III-2031 Vejprnice - intr brána zadání“ jsou položky č. 27 Sanační vrstva z lomového kamene VV (380,08+140,3*0,3)*0,35 ... 147,76 M3 č.28 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm – sanace VV 380,08+140,3*0,3 ... 422,17 M2 Žádáme zadavatele o informaci, co znamená součinitel 0,35 v předloženém výkazu výměr položky č. 27. Žádáme zadavatele o informaci, ze kterého údaje má dodavatel vycházet při stanovení nabídkové ceny. Žádáme zadavatele o informaci, do které položky má dodavatel kalkulovat náklady na separační geotextilii.
4	V příloze ZD „1 - Technická zpráva_PDPS.pdf“ (PDPS/C. Stavební část/C.1. SO 101 Komunikace) je uvedeno „Technologie v místě rekonstrukce: - asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 + tl. 50 mm - postřik kationaktivní emulzí v množství 0,35kg/m2 - asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16 + tl. 70 mm - mechanicky zpevněné kamenivo MZK tl. 150 mm - štěrkodrt ŠD A tl. 200 mm V příloze „Příloha č. 3a III-2031 Vejprnice - intr brána zadání“ je položka č. 31 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 s (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm A položka č. 35 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 S (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 50 mm Žádáme zadavatele o informaci jaké asfaltové betony (ACO 11 +, ACO 11 S, ACL 16 +, ACP 16 S) má dodavatel použít pro stanovení nabídkové ceny.
5	V příloze ZD „1 - Technická zpráva_PDPS.pdf“ (PDPS/C. Stavební část/C.1. SO 101 Komunikace) je uvedeno „Technologie v povrchu opravy na začátku a konci úpravy: - asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 + tl. 50 mm - postřik kationaktivní emulzí v množství 0,25kg/m2 - asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16 + tl. 50-70 mm - postřik kationaktivní emulzí v množství 0,25kg/m2 - frézování v tl. 100 mm – 120mm V příloze „Příloha č. 3a III-2031 Vejprnice - intr brána zadání“ je položka č. 36 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky přes 3 m tl. 60 mm Žádáme zadavatele o informaci, ze kterého údaje má dodavatel vycházet při stanovení nabídkové ceny. Žádáme zadavatele o informaci jakou směs (ACO 11 +, ACO 16) má dodavatel použít pro stanovení nabídkové ceny. Žádáme zadavatele o informaci, do které položky má dodavatel kalkulovat náklady na asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16 + tl. 50-70 mm.

6	V ZD příloha „5. uliční vpusti.pdf“ (PDPS/C. Stavební část/C.1. SO 101 Komunikace) a „Příloha č. 3a III-2031 Vejprnice - intr brána zadání“ položky č. 39, 40, 41, 42, 43 a č. 46, 47 je rozpor mezi jednotlivými prvky vpusti. Žádáme zadavatele o informaci, z jakých podkladů má dodavatel vycházet při stanovení nabídkové ceny uliční vpusti.
7	V příloze „Příloha č. 3a III-2031 Vejprnice - intr brána zadání“ list „SK81H01 - SO 101 Komunikace“ je položka č. 50 „Odstranění silničního betonového svodidla s naložením na dopravní prostředek délky 2 m, výšky 1,0 m vč.odvozu a popl.za skládku“. Dodavatel nenašel zmínku v jiné části ZD o nutnosti odstranění svodidla. Žádáme zadavatele o informaci, zda trvá na ocenění položky č.50 (SK81H01 - SO 101 Komunikace).
8	V příloze „Příloha č. 3a III-2031 Vejprnice - intr brána zadání“ list „SK81H03 - SO 301 Kanalizace“ jsou položka č. 26 „Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 150“ a 27 „příruba zaslepovací litinová vodovodní PN 10/16 X-kus DN 150“. Dodavatel nenašel zmínku v jiné části ZD využít vodovodní litinovou přírubu. Žádáme zadavatele o informaci, zda trvá na ocenění položky č.26 a č. 27 (SK81H03 - SO 301 Kanalizace) v uvedené specifikaci.
9	V příloze „Příloha č. 3a III-2031 Vejprnice - intr brána zadání“ list „SK81H03 - SO 301 Kanalizace“ jsou položka č. 29 „Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 150“ a 30 „kolen kanalizační PP SN 16 15 ° DN 150“. Dodavatel nenašel zmínku v jiné části ZD využít PP koleno SN 16. Žádáme zadavatele o informaci, zda trvá na ocenění položky č.29 a č. 30 (SK81H03 - SO 301 Kanalizace) v uvedené specifikaci.

K výše uvedenému dotazu sděluje zadavatel následující vysvětlení:	
ad 1	Položky 4 a 6 se týkají frézování na ploše nové konstrukce vozovky, je třeba ocenit položky uvedené v soupisu prací, tj. předpoklad frézování celkem 170 mm, vychází z diagnostiky vozovky, frézování v napojení má tl. 100 mm.
ad 2	V položce č. 70 je výpočet hmotnosti suti z asfaltů: Pro tl. 100 mm frézování udává ÚRS (program Kros) 0,256 t/m2 Pro tl. 70 mm frézování udává ÚRS 0,128 t/m2 V pol. č. 63 doprava suti 243,33t – 5,4t Je 243,33, celková tonáž suti snížena o 5,4 t tonáže kusových materiálů (obruby a přídlažba) – tento výpočet je vidět v pol č. 65 243,33 – 5,4 = 237,93 je ale celková tonáž sutí včetně kameniva odstraněného v pol.č.3 (i kamenivo se musí odvézt na skládku) Poplatek za kamenivo je v pol.č. 71 Tedy - hmotnost suti kameniva: 103,29 t (pol. č. 71) - hmotnost suti živíc 134,64 t (pol. č. 70) Je nutno ocenit dle soupisu prací
ad 3	Položky 27 a 28 je nutno ocenit podle soupisu prací. Vysvětlení výpočtu: položka 27 – hodnota 0,35 m je tloušťka vrstvy. Ve vzorovém příčném řezu je chybně uvedena tloušťka lomového kamene 30 mm, tloušťka má být 350 mm, jedná se o přepis, celková tloušťka sanací je správně uvedena celkem 500 mm – jak je uvedeno v soupisu prací. Eventuální použití separační geotextilie na parapláni není uvedeno v soupisu prací, separační textilie by byla použita na základě doporučení geotechnika stavby, nedoporučují ji předem zohledňovat v soupisu prací.
ad 4	Skladba vozovky v místech rekonstrukce odpovídá vzorovému příčnému řezu – ohrusná vrstva ACO 11+ tl. 50 mm, asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ tl. 70 mm, MZK tl. 150 mm, ŠD A tl. 200 mm.
ad 5	Technologie v místě opravy vozovky je: ohrusná vrstva ACO 11+ tl. 50 mm, asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ tl. 60 mm. Asfaltové vrstvy jsou upřesněny v novém soupisu prací.
ad 6	Uliční vpust je potřebné ocenit dle soupisu prací, hloubka kanalizace v napojení uliční vpusti není známa. Do nového soupisu prací je přidána přípojka délky 2 m a je upřesněn typ kolena.
ad 7	Odstranění silničního betonového svodidla – jedná se o odstranění stávajícího zaslepení obytné zóny, je nutno ocenit podle soupisu prací.
ad 8	Položky č. 26 a 27 SO 301 potřeba ocenit dle soupisu prací.
ad 9	Položka č. 29 a 30 Montáž kolen a Dodávka kolen – nově upraveny v soupisu prací.

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:	
1	Zadavatel MĚNÍ v zadávací dokumentaci přílohu č. 3 ZD soupis prací dle § 99 ZZVZ.
	V důsledku vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel mění zadávací podmínky v čl. 12.1. a to následovně: Lhůta pro podání nabídky je stanovena do 10:00 hod dne 4.4.2019 . Zadavatel současně upozorňuje, že dne 26.3.2019 nahrazuje původní znění zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele dne 20.3.2019 za znění s výše uvedenými změnami.
Datum vyhotovení:	
26.3.2019	

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky