



ZÁBRADELNÍ SVODIDLO ZSNH4/H2 S PATNÍ DESKOU


POHLED




PŘÍČNÝ ŘEZ A-A



PŮDORYS PATNÍ DESKY



PŮDORYS



POZNÁMKY

- ROZMÍSTĚNÍ SLOUPKŮ ZÁBRADELNÍHO SVODIDLA VIZ PŘÍLOHA Č. 4 - TVAR ŘÍMS.
- NA SVODIDLA JE NUTNÉ VYPRACOVAT VÝROBNĚ TECHNICKOU DOKUMENTACI.
- PODROBNÉ ZNAČENÍ A VYKRESLENÍ JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ SVODIDEL JE UVEDENO V PŘÍSLUŠNÝCH TP.
- PATNÍ DESKA SVODIDLA JE PŘÍVAŘENA DLE PŘÍČNÉHO SKLONU ŘÍMSY 4%, V PODÉLNÉM SMĚRU JE VODOROVNĚ.
- POVRCHOVÁ OCHRANA : METALIZACE, 1 X ZÁKLADNÍ, 2 X VRCHNÍ NÁTĚR PUR
- BAREVNÝ ODSŤÍN SVODIDEL DLE POŽADAVKU OBJEDNATELE
- SVODNICE A DISTANČNÍ DÍLY SE NÁTĚREM NEOPATŘUJÍ

MATERIÁL

- OCELOVÉ ČÁSTI MIMO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU - PEVNOSTNÍ TŘÍDA DLE ČSN EN 10025 S 235 JRG2
- SPOJOVACÍ MATERIÁL - PEVNOSTNÍ TŘÍDA ŠROUBŮ PRO KOTVENÍ 5.6.



**PROJEKCE DOPRAVNÍCH STAVEB**

Projekční kancelář Ing. Škubalová  
U Bachmace 29, 326 00 PLZEŇ  
tel.: 377440345

VED. PROJEKTANT ing. ŠKUBALOVÁ	ZODP. PROJEKTANT ing. ŠKUBALOVÁ	KRESLIL Bassová	SCHVÁLILA ing. ŠKUBALOVÁ	Projekční kancelář Ing. Škubalová U Bachmace 29, 301 57 Plzeň tel. 37744 03 45
Katastrální území: Strašice				
Objednatel: SGS Rokycany				
Kroji: Pízeňský				
Akce: III/117 26 OPĚRNÁ ZEď STRAŠICE				
ÚČEL DSP,PPPS				
ČÍS. ZAKÁZKY 1822				
MĚŘÍTKO 1:20				
ČÍS. PŘÍLOHY 6				
Obsah: ZÁBRADELNÍ SVODIDLO				