



# VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ A – A'

ZELEŇ	POJÍŽDĚNÁ PLOCHA	JÍZDNÍ PRUH	JÍZDNÍ PRUH	PARKOVACÍ STÁNÍ	PLOCHA NÁMĚSTÍ
	ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA	8.50		BETONOVÁ DLAŽBA 100/200	HRUBÉ, DRCENÉ KAMENIVO 8–16mm redizovadlo pouze se souhlasem investora – Obec Lištany
proměnná šířka	min. 2.00	2.25	2.25	2.00	proměnná šířka



S.R.

KONSTRUKCE POJÍŽDĚNÁ PLOCHA D1-D-3-VI-PII	KONSTRUKCE VOZOVKY D1-N-1-III-PII	KONSTRUKCE PARKOVACÍ STÁNÍ D1-D-3-VI-PII
— ZATRAVŇOVACÍ BETONOVÁ DLAŽBA TL. 80MM ČSN 736131	— ASFALTOVÝ BETON ACO 11+ TL. 40MM ČSN EN 13108-1:2008	— BETONOVÁ DLAŽBA TL. 80MM ČSN 736131
— LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA 4/8MM TL. 40MM ČSN 73 6126	— SPOJOVACÍ POSTŘÍK PS 0,25-0,40KG/M2 ČSN 73 6129	— LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA 4/8MM TL. 40MM ČSN 73 6126
▼ E <sub>0,012</sub> =120 MPa	— ASFALTOVÝ BETON ACL 16+ TL. 60MM ČSN EN 13108-1:2008	▼ E <sub>0,012</sub> =120 MPa
— MECHANICKÝ ZPEVNĚNÉ KAMENIVO MZK 0/32 GO 150MM ČSN 736126-1	— SPOJOVACÍ POSTŘÍK PS 0,25-0,40KG/M2 ČSN 73 6129	— MECHANICKÝ ZPEVNĚNÉ KAMENIVO MZK 0/32 GO 150MM ČSN 736126-1
▼ E <sub>0,012</sub> =70 MPa	— OBALOVANÉ KAMENIVO PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ TL. 50MM ČSN EN 13108-1:2008	▼ E <sub>0,012</sub> =70 MPa
— ŠTĚRKODRŤ ŠD TL. 150 MM ČSN EN 13242+A1	— SPOJOVACÍ POSTŘÍK PS 0,25-0,40KG/M2 ČSN 73 6129	— ŠTĚRKODRŤ ŠD TL. 150 MM ČSN EN 13242+A1
▼ E <sub>0,012</sub> =MIN 45 MPa, KONSTRUKCE CELKOVÁ TL. 420MM	▼ E <sub>0,012</sub> =140 MPa	▼ E <sub>0,012</sub> =MIN 45 MPa, KONSTRUKCE CELKOVÁ TL. 420MM
	— MECHANICKÝ ZPEVNĚNÉ KAMENIVO MZK 0/32 GO 170MM ČSN 736126-1	
	▼ E <sub>0,012</sub> =90 MPa	

			
<b>BOULA IPK s.r.o. inženýrská projektová kancelář - dopravní stavby</b>			
<b>Goldschiederova 2925/3, 301 00 Plzeň, tel. 377 421 190, <a href="http://www.boula.cz">www.boula.cz</a>, IČ 280 35 461</b>			
Hlavní projektant	Vypracoval	Kontroloval	Místo, kraj
Libor Boula	Ing. Martina Pavlíková	Libor Boula	Luhov, Plzeňský
Investor	Obec Lištany, Lištany 77, 330 35 Lištany, SUSPK, p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň	Druh dokument.	PDPS
		Číslo zakázky	3215
Stavba	Luhov stavební úprava návsí a silnice III/2051	Datum	11/2018
		Měřítko	1:50
Název výkresu	objekt		č.přílohy
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ A - A'	B.		1.2.3.1

# SANACE ZEMINÝ V AKTIVNÍ ZÓNĚ V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ NORMOVÝCH HODNOT