


ŘEZ A-A - BOURACÍ PRÁCE



LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURACÍ PRÁCE

POZNÁMKA:

- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHY V CELÉM ROZSAHU NA STÁVAJÍCÍ TERÉN:**
- OBLAST ODSTRANĚNÍ KOMPLETNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHY A VÝKOP V MÍSTĚ NÁPOJENÍ NOVÉ KANALIZACE NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD V TRASÁCH NOVÝCH ROZVODŮ:
    - V 1.NP, KDE SE BUDE NOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – LEŽATÉ POTRUBÍ – NÁPOJOVAT NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI BUDE VYBOURÁNA KOMPLETNĚ PODLAHA A PROVEDEN VÝKOP DO HLUBKY STÁVAJÍCÍHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ, NA KTERÉ SE NOVÝ ROZVOD BUDE NÁPOJOVAT.
    - V 1.NP, KDE SE BUDOU REALIZOVAT NOVÉ ROZVODY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE V PODLAZE A POD PODLAHOU BUDE PODLAHA KOMPLETNĚ VYBOURÁNA.
    - V 1.NP, KDE SE BUDOU REALIZOVAT NOVÉ ROZVODY VODY V PODLAZE BUDE PODLAHA KOMPLETNĚ VYBOURÁNA.
  - PO REALIZACI NOVÝCH ROZVODŮ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ROZVODŮ VODY A ZASYPÁNÍ VÝKOPU PO PŘÍPOJENÍ KANALIZACE VHODNÝM MATERIÁLEM:
    - BUDOU VRSTVY OPĚT DOPLNĚNY VČETNĚ DOPLNĚNÍ BETONOVÉHO PODKLADU A PORUŠENÉ HYDROIZOLACE – OBLAST PŘÍPOJENÍ VIZ. VÝKRESY ZTI.
    - NÁSLAPNÉ VRSTVY Z KERAMICKÉ DLAŽBY A VYROVNÁVACÍ BETONOVÁ MAZANINA V CELÉ ŘEŠENÉ OBLASTI OBJEKTU PAVILONU Č.13 BUDOU PROVEDENY NOVÉ – VIZ. SKLADBA PODLAHY P1.
    - V UMÝVÁRNÁCH BUDE ZREALIZOVÁNA NOVÁ SKLADBA PODLAHY – VIZ. SKLADBA PODLAHY P2.

L. BENEDA, stavební a projekční kancelář			
VED. PROJ.: L. BENEDA	ODP. PROJ.: M. SMUTNÝ	VYPRACOVALA: D. PLUHAŘOVÁ	LUBOŠ BENEDA ČIŽICKÁ 279, 332 09 STĚNOVICE IČ: 13882589• DIČ: CZ5807271008 PROVOZOVNA: ČERNICKÁ 9 A 11 301 36 PLZEŇ
OBEC: PLZEŇ	STAVEBNÍ ÚŘAD: PLZEŇ 3	INVESTOR: STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ELEKTROTECHNICKÉ, VEJPRNICKÁ 56, 318 00 PLZEŇ	RAZÍTKO:
SOUĚ PLZEŇ – REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ TĚLOCVIČEN, VČETNĚ ROZVODŮ A INSTALACÍ – 2. ETAPA STAVEBNÍ OBJEKT – ŠATNY, SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ I. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			DATUM: 02.2019
			STUPEŇ: PROJEKT
			Č. ZAKÁZKY: 201901
			FORMÁT: 8xA4
ŘEZ A-A – BOURACÍ PRÁCE, POHLED PŘEDNÍ – ZÁPADNÍ – BOURACÍ PRÁCE			MĚR.: 1:100
			Č. VÝKR.: 7.