


PŮDORYS 1.NP (TĚLOCVIČNY, ŠATNY, SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ) - NOVÝ STAV  
PAVILON Č. 13

SPORTOVNÍ HALY



TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP

C.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	M <sup>2</sup>	NÁSLAPNÁ VRSTVA	OBKLADY	POZNÁMKA
101	SKLAD	13,42	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. SOKL, V=80mm	VNITŘNÍ OMÍTKA S ARMOVACÍ SÍTI PERLUNKA
102	ŠATNA	27,08	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. SOKL, V=80mm	VNITŘNÍ OMÍTKA S ARMOVACÍ SÍTI PERLUNKA
103	UMÝVÁRNA	12,79	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD DO V=2000mm	KAZETOVÝ POHLED MIN. VE 2,75 M, 1,2 M OD OB.
104	ŠATNA	26,30	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. SOKL, V=80mm	VNITŘNÍ OMÍTKA S ARMOVACÍ SÍTI PERLUNKA
105	KABINET	17,44	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. SOKL, V=80mm	VNITŘNÍ OMÍTKA S ARMOVACÍ SÍTI PERLUNKA
106	ŠATNA	12,77	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. SOKL, V=80mm	VNITŘNÍ OMÍTKA S ARMOVACÍ SÍTI PERLUNKA
107	UMÝVÁRNA	12,79	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD DO V=2000mm	KAZETOVÝ POHLED MIN. VE 2,75 M, 1,2 M OD OB.
108	ŠATNA	14,27	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. SOKL, V=80mm	VNITŘNÍ OMÍTKA S ARMOVACÍ SÍTI PERLUNKA
109	PŘEDSÍNĚ WC DÍVKY	10,99	STÁV. KER. DLAŽBA	STÁV. KER. OBKLAD DO V=2m	STÁV. KAZETOVÝ POHLED (VE 2,5m POD INSTALACÍ)
110	WC – KABINA DÍVKY	1,20	STÁV. KER. DLAŽBA	STÁV. KER. OBKLAD DO V=2m	STÁV. KAZETOVÝ POHLED (VE 2,5m POD INSTALACÍ)
111	WC – KABINA DÍVKY	1,21	STÁV. KER. DLAŽBA	STÁV. KER. OBKLAD DO V=2m	STÁV. KAZETOVÝ POHLED (VE 2,5m POD INSTALACÍ)
112	WC – KABINA DÍVKY	1,20	STÁV. KER. DLAŽBA	STÁV. KER. OBKLAD DO V=2m	STÁV. KAZETOVÝ POHLED (VE 2,5m POD INSTALACÍ)
113	PISOÁRY HOŠÍ	10,87	STÁV. KER. DLAŽBA	STÁV. KER. OBKLAD DO V=2m	STÁV. KAZETOVÝ POHLED (VE 2,5m POD INSTALACÍ)
114	WC – KABINA HOŠÍ	1,20	STÁV. KER. DLAŽBA	STÁV. KER. OBKLAD DO V=2m	STÁV. KAZETOVÝ POHLED (VE 2,5m POD INSTALACÍ)
115	WC – KABINA HOŠÍ	1,21	STÁV. KER. DLAŽBA	STÁV. KER. OBKLAD DO V=2m	STÁV. KAZETOVÝ POHLED (VE 2,5m POD INSTALACÍ)
116	WC – KABINA HOŠÍ	1,20	STÁV. KER. DLAŽBA	STÁV. KER. OBKLAD DO V=2m	STÁV. KAZETOVÝ POHLED (VE 2,5m POD INSTALACÍ)
117	PŘEDSÍNĚ WC HOŠÍ	9,36	STÁV. KER. DLAŽBA	STÁV. KER. OBKLAD DO V=2m	STÁV. KAZETOVÝ POHLED (VE 2,5m POD INSTALACÍ)
118	OKLID	3,95	STÁV. KER. DLAŽBA	STÁV. KER. OBKLAD DO V=2m	STÁV. KAZETOVÝ POHLED (VE 2,5m POD INSTALACÍ)
119	ŠATNA OKLUZEČKA	9,73	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. SOKL, V=80mm	VNITŘNÍ OMÍTKA S ARMOVACÍ SÍTI PERLUNKA
120	KABINET	12,74	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. SOKL, V=80mm	VNITŘNÍ OMÍTKA S ARMOVACÍ SÍTI PERLUNKA
121	KABINET	12,78	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. SOKL, V=80mm	VNITŘNÍ OMÍTKA S ARMOVACÍ SÍTI PERLUNKA
122	ŠATNA	12,65	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. SOKL, V=80mm	VNITŘNÍ OMÍTKA S ARMOVACÍ SÍTI PERLUNKA
123	UMÝVÁRNA	12,79	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD DO V=2000mm	KAZETOVÝ POHLED MIN. VE 2,75 M, 1,2 M OD OB.
124	ŠATNA	15,54	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. SOKL, V=80mm	VNITŘNÍ OMÍTKA S ARMOVACÍ SÍTI PERLUNKA
125	ŠATNA	15,99	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. SOKL, V=80mm	VNITŘNÍ OMÍTKA S ARMOVACÍ SÍTI PERLUNKA
126	UMÝVÁRNA	12,29	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD DO V=2000mm	KAZETOVÝ POHLED MIN. VE 2,75 M, 1,2 M OD OB.
127	ŠATNA	15,15	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. SOKL, V=80mm	VNITŘNÍ OMÍTKA S ARMOVACÍ SÍTI PERLUNKA
128	CHODBA	139,79	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. SOKL, V=80mm	VNITŘNÍ OMÍTKA S ARMOVACÍ SÍTI PERLUNKA
129	CHODBA – SPOJOVACÍ KRČEK	37,70	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. SOKL, V=80mm	KAZETOVÝ POHLED MIN. VE 2,3 M (JINAK DO NEJVYŠŠÍ POD INSTALACÍ)


UŽITNÁ PLOCHA 1.NP: 476,40 M<sup>2</sup>  
ŘEŠENÁ ČÁST 434,01 M<sup>2</sup> – 37,70 M<sup>2</sup> = 396,31 M<sup>2</sup>  
ZREALIZOVANÁ ČÁST (M.C. 109 AŽ 118) 42,39 M<sup>2</sup>  
M.C. 129 – NEJÍ SOUČASŤÍ TĚTO PD 37,70 M<sup>2</sup>

TABULKA PŘEKLADŮ 1.NP:

OZNAC.	ROZMĚR	CELKEM DĚLKA
SR12	1,20 M r.d.	2,40 BM

SPOJOVACÍ KRČEK DO PAVILONU "B"  
ŘEŠEN V SAMOSTATNÉ PD

CHODBA - SPOJOVACÍ KRČEK



6

		L. BENEDA, stavební a projekční kancelář	
VED. PROJ.: L. BENEDA	ODR. PROJ.: M. SMUTNÝ	VYPRACOVALA: D. PLUHAROVÁ	LUBOŠ BENEDA ČÍSLOČKA 279, 332 09 STĚNOVICE IČ: 13882589 • DIČ: CZ5807271008 PROVOZOVNA; ČERNICKÁ 9 A 11 301 36 PLZEŇ
OBEC: PLZEŇ	STAVEBNÍ ÚŘAD: PLZEŇ 3	INVESTOR: STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ELEKTROTECHNICKÉ, VEJPRNICKÁ 56, 318 00 PLZEŇ	RAZÍTKO: 02.2019
SOUJE PLZEŇ – REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ TĚLOCVIČEN, VČETNĚ ROZVODŮ A INSTALACÍ – 2. ETAPA STAVEBNÍ OBJEKT – ŠATNY, SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ I. ARCHITECTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			STUPEŇ: PROJEKT
PŮDORYS 1.NP – PŘEKLADY, OZNAČENÍ PSV V PŮDORYSU			Č. ZAKÁZKY: 201901
MĚR.: 1:100			FORMÁT: 10x44
Č. VÝKRS.: 12.			