



ŘEZ A-A - NOVÝ STAV



- MEZI PODLAHOU – BETONY A SVISLÝMI KONSTRUKCEMI BUDE VLOŽENA OKRAJOVÁ PÁSKA.
- U SPRCHOVÝCH KOUTŮ BUDE POD NÁŠLAPNOU VRSTVOU A POD KERAMICKÝM OBKLADEM STĚN PROVEDENA STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE
- SKLADBA ČISTÍCÍ ZÓNY – VIZ. PŮDORYS 1.NP – NOVÝ STAV, KDE NÁŠLAPNÁ VRSTVA NA NOVOU BETONOVOU MAZANINU BUDE VYMĚNĚNA ZA KOBERCOVOU ČISTÍCÍ ZÓNU, KTERÁ SE V MÍSTĚ POKLOPU PRŮŘÍZNE, ABY POKLOP BYL FUNKČNÍ. JINAK PLATÍ SKLADBA PODLAHY P1.

ŘEZ B-B - NOVÝ STAV



POZNÁMKA:

V UMÝVÁRNÁCH JE NAVRŽENA NOVÁ SKLADBA PODLAHY:

V UMÝVÁRNÁCH SE VYBOURÁ STÁVAJÍCÍ PODLAHA V CELÉM ROZSAHU NA STÁVAJÍCÍ TERÉN A V MÍSTĚ NAPOJENÍ NOVÉHO LEŽATÉHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD SE PROVEDE VÝKOP DO HLoubKY STÁVAJÍCÍHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ, NA KTERÉ SE NOVÝ ROZVOD BUDE NAPOJOVAT.

PO REALIZACI NOVÝCH ROZVODŮ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A VODY A PO ZASYPÁNÍ VÝKOPU PO PŘIHOJENÍ KANALIZACE VHDNÝM MATERIÁLEM SE V UMÝVÁRNÁCH ZREALIZUJE NOVÁ SKLADBA PODLAHY:

P2

- NÁŠLAPNÁ VRSTVA - KERAMICKÁ DLAŽBA VČETNĚ LEPIDLA A SAMONIVELAČNÍ ŠTĚRKY TL. 15 MM
- SPADOVÁ BETONOVÁ MAZANINA, BETON C16/20, TL. 30 MM, V MÍSTĚ SPRCHOVÝCH KOUTŮ TL. 0 AŽ 30 MM
- VYROVNÁVACÍ BETONOVÁ MAZANINA VČETNĚ KARI SÍTĚ Ø4, OKA 150x150 MM, KRYTÍ 20 MM, BETON C16/20, TL. 60 MM
- TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYRÉN TL. 100 MM
- HYDROIZOLACE - BITUMENOVÁ VE 2 VRSTVÁCH
- PENETRAČNÍ ASFALTOVÝ NÁTĚR
- PODBETON VČETNĚ KARI SÍTĚ Ø6, OKA 150x150 MM, KRYTÍ 20 MM, BETON C16/20, TL. 100 MM
- VYROVNÁVACÍ ŠTĚRKOVÝ PODSYP FRAKCE 0/32 MM
- ZASYPÁNÍ VÝKOPU, KTERÝ BŮDE REALIZOVÁN VÁRMIČKOU NAPOJENÍ NOVÉ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE NA STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ



L. BENEDA, stavební a projekční kancelář

VED. PROJ.: L. BENEDA	ODP. PROJ.: M. SMUTNÝ	VYPRACOVALA: D. PLUHAŘOVÁ	LUBOS BENEŠ ČIŽKA 279, 332 09 ŠTĚNOVICE IČ: 13882589- DIČ: CZ5807271008 PROVOZOVNA: ČERNICKÁ 9 A 11 301 36 PLZEN
OBEC: PLZEŇ		STAVEBNÍ ÚŘAD: PLZEŇ 3	
INVESTOR: STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ELEKTROTECHNICKÉ, VEJPRNICKÁ 56, 318 00 PLZEŇ			RAZÍTKO: DATUM: 02.2019 STUPEN: PROJEKT Č. ZAKÁZKY: 201901 FORMÁT: 4x44 MĚŘ.: 1:100
SOULE PLZEŇ – REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ TĚLOCVIČEN, VČETNĚ ROZVODŮ A INSTALACÍ – 2. ETAPA STAVEBNÍ OBJEKT – ŠATNY, SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ I. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			Č. VÝKR.: 10.
ŘEZ A-A, B-B – NOVÝ STAV			