


SPOJOVACÍ KRČEK - NOVÝ STAV
MEZI PAVILONEM Č. 13 A PAVILONEM "B"

PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV




LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ TOPNÝ KANÁL


TABULKA MÍSTNOSTI 1.NP - SPOJOVACÍ KRČEK Z PAVILONU Č. 13 DO PAVILONU "B"

| | | | | | |
|---|-------|------------------|-------------------|--|------------------------|
| 129 CHODBA – SPOJOVACÍ KRČEK | 37,70 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KER. SOKL, V=80mm | KAZETOVÝ PODHLED MIN. VE 2,3 M (JINAK CO | NEJVÝŠE POD INSTALACE) |
| M.Č. 129 – SPOJOVACÍ KRČEK – REŠENÁ ČÁST 37,70 M2 | | | | | |




- NOVÁ SÍLAČKA
PODLAHOVÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ SÍLAČKA VČETNĚ
ODSTRANĚNÍ VRSTVY SÍLAČKY A
NÁSLEDNÉ VSTAVY
- NÁŠLAPNÁ VRSTVA – KERAMICKÁ DLAŽBA VČETNĚ LEPIDLA A SAMONIVELAČNÍ STĚRKY TL. 15 MM
 - VYROVNÁVACÍ BETONOVÁ MAZANINA VČETNĚ KARI SÍTĚ Ø4, OKA 150x150 MM, KRYTÍ 20 MM, BETON C16/20, TL. 50 MM
 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ DLAŽBY VČETNĚ CEMENTOVÉHO LOŽE A VYROVNÁVACÍHO PODBETONU V TL. 65 MM
 - BETONOVÝ PODKLAD – ZBYLÝ CCA 85 MM
 - 1x LEPENKA PŘELEPENÍ SPOJŮ
 - STÁVAJÍCÍ TERÉN DOROVNANÝ ŠTĚRKEM

MEZI PODLAHOU – BETONÝ A SVISLÝMI KONSTRUKCEMI BUDE VLOŽENA OKRAJOVÁ PÁSKA.



6



| | | | | |
|---|--|--------------------------|------------------------------|--|
| L. BENEDA, stavební a projekční kancelář | | | | |
| VED. PROJ.: L. BENEDA | | ODP. PROJ.: M. SMUTNÝ | VYPRACOVALA: D. PLUHAŘOVÁ | LUBOŠ BENEDA ČIŽICKÁ 279, 332 09 ŠTĚNOVICE IČ: 13882589 • DIČ: CZ5807271008 PROVOZOVNA: ČERNICKÁ 9 A 11 301 36 PLZEŇ |
| OBEC: PLZEŇ | | STAVEBNÍ ÚŘAD: PLZEŇ 3 | | |
| INVESTOR: STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ELEKTROTECHNICKÉ, VEJPRNICKÁ 56, 318 00 PLZEŇ | | | | |
| SOUJE PLZEŇ – REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ TĚLOCVIČEN, VČ. ROZVODŮ A INSTALACÍ – 2. ETAPA – SPOJOVACÍ KRČEK DO PAVILONU "B" | | | | |
| STAVEBNÍ OBJEKT – SPOJOVACÍ KRČEK DO PAVILONU "B" Z PAVILONU 13 I. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | | | | |
| PŮDORYS 1.NP, POHLED JIŽNÍ + ŘEZ – NOVÝ STAV | | | | |
| | | | MĚŘ.: 1:100 | Č. VÝKR.: 4. |