


SPOJOVACÍ KRČEK - BOURACÍ PRÁCE
MEZI PAVILONEM Č. 13 A PAVILONEM "B"

PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE



POHLED JIŽNÍ + ŘEZ SPOJOVACÍM KRČKEM
Z PAVILONU 13 DO PAVILONU "B" - BOURACÍ PRÁCE



LEGENDA:


- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURACÍ PRÁCE
- STÁVAJÍCÍ TOPNÝ KANÁL
- ODSTRANĚNÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA Z KERAMICKÉ DLAŽBY
VČETNĚ CEMENTOVÉHO LOŽE TL. CCA 20 MM A BETONOVÉHO
PODKLADU TL. CCA 45 MM - CELKEM 38,00 M2

POZNÁMKA:


ŘEŠENÁ OBLAST SE ZE 100% OŠKRÁBE OD STÁVAJÍCÍCH MALEB
(NOVĚ SE VŠE PŘETÁHNE LEPIDLEM S ARMOVACÍ TKANINOU - PERLINKOU A ZREALIZUJE NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA A NOVÁ VÝMALBA VČETNĚ PENETRACE (2x))

ZE 40% ŘEŠENÉ OBLASTI SE ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ OMÍTKY (V PORUŠENÝCH ČÁSTECH, U INSTALACÍ VE ZDECH APOD.)
NOVĚ SE TYTO ČÁSTI NAHODÍ JÁDROVOU OMÍTKOU, POVRCH SE NAPENETRUIJE, NANESE LEPIDLO S ARMOVACÍ TKANINOU - PERLINKA
A ZREALIZUJE ŠTUKOVÁ OMÍTKA, NÁSLEDNĚ PROVEDE VÝMALBA VČETNĚ PENETRACE (2x))

KERAMICKÁ DLAŽBA VČETNĚ BETONOVÉ MAZANINY SE ODSTRANÍ V CELÉ ŘEŠENÉ
PLOŠE SPOJOVACÍHO KRČKU Z PAVILONU Č. 13 DO PAVILONU "B" V TL. cca 65 MM.



6



L. BENEDA, stavební a projekční kancelář			
VED. PROJ.: ODP. PROJ.:		VYPRACOVALA:	
L. BENEDA M. SMUTNÝ		D. PLUHAŘOVÁ	
OBEC: PLZEŇ		STAVEBNÍ ÚŘAD: PLZEŇ 3	
INVESTOR: STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ELEKTROTECHNICKÉ, VEJPRNICKÁ 56, 318 00 PLZEŇ			
RAZÍTKO:			
SOUĚ PLZEŇ – REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ TĚLOCVIČEN, VČ. ROZVODŮ A INSTALACÍ–2. ETAPA–SPOJOVACÍ KRČEK DO PAVILONU "B" STAVEBNÍ OBJEKT – SPOJOVACÍ KRČEK DO PAVILONU "B" Z PAVILONU 13 I. ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		DATUM: 02.2019	
		STUPEŇ: PROJEKT	
		Č. ZAKÁZKY: 201901	
		FORMÁT: 4xA4	
PŮDORYS 1.NP, POHLED JIŽNÍ + ŘEZ – BOURACÍ PRÁCE			
		MĚŘ.: 1:100	
		Č. VÝKR.: 3.	