


# NAPOJENÍ OPRAVY KOMUNIKACE NA STÁVAJÍCÍ 1:50



KONSTRUKCE OPRAVY VOZOVKY:

- OBRUSNÁ VRSTVA ACO 11S 50/70, tl. 50mm ČSN EN 13108-1
- SPOJOVACÍ POSTŘIK PS-E, 0,5±1,0 kg/m² ČSN 73 6129
- LOŽNÁ VRSTVA ACL 22S 50/70, tl. 60mm ČSN EN 13108-1
- SPOJOVACÍ POSTŘIK PS-E, 1,0 kg/m² ČSN 73 6129
- VÝZTUŽNÁ VRSTVA Z GEOMŘÍŽE ZE SKELNÝCH VLÁKEN URČENÁ DO ASFALTOVÝCH VRSTEV S PEVNOSTÍ V TAHU MIN. 100/100 KN/M S TAŽNOSTÍ MATERIÁLU DO 3% (ROZSAH BUDE URČEN OBJEDNAVATELEM NA STAVBĚ)
- LOKÁLNÍ OPRAVY TRHLIN, VÝTLUKŮ A VYROVNÁNÍ PROPADŮ PODÉLNÝCH A PŘÍČNÝCH NEROVNOSTÍ ACP 16S 50/70 (VČETNĚ SPOJOVACÍHO POSTŘIKU PS-E, 1,0 kg/m²)
- STÁVAJÍCÍ OČIŠŤENÝ POVRCH

TL. CELKEM min. tl. 110mm

|   |                              |  |  |
|---|------------------------------|--|--|
|  <div>Pod Věmi svatými 4, Plzeň 301 64, tel: 377 542 288</div> |                              | akce: <b>POVRCHOVÁ OPRAVA KOMUNKACE<br/>II/193 PERNAREC - HR. OKR. TC</b>  |  |
| HIP: <b>Ing. O.Janout, Ing. J.Korelus, projectstudio8 s.r.o.</b>  |                              | místo stavby: <b>Silnice II tř. č. 193, úsek Pernarec - hranice okresu Tachov<br/>k.ú.z.: Pernarec, Krukanice, Trpísty</b> |  |
| autor:  |                              |  |  |
| zodp. projektant: <b>Ing. O.Janout</b>  |                              | zadavatel: <b>Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace<br/>Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň</b>     |  |
| vypracoval: <b>Ing. O.Janout, M.Onačila DiS.</b>  |                              |  |  |
| číslo zakázky: <b>18-008</b>  |                              | část: <b>STAVEBNÍ ČÁST</b>   |  |
| datum: <b>11/2018</b>   | stupeň projektu: <b>PDPS</b> | obsah: <b>NAPOJENÍ OPRAVY KOMUNIKACE NA STÁVAJÍCÍ</b>  |  |
| číslo přílohy: <b>B.3.</b>  | měřítko: <b>1:50</b>         |  |  |
| <div>www.projectstudio8.cz</div>  |                              |  |  |