

LEGENDA:

(1) KRYTINA - TAŠKY STODO 12

(1 - 24) PLASTOVÁ OKNA - STÁVAJÍCÍ

SO1 SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY:
VNITŘNÍ OMÍTKA VÁPENNÁ 15mm
CIHELNÁ OBVODOVÁ STĚNA 300, 45, 600 mm
OMÍTKA VNĚJŠÍ ŠTUKOVÁ VÁPENNÁ 20 mm (OTLUČENÍ 100%)
SPRÁRY A POVRCH PROHODIT MVC MALTOU PRO LEPENÍ IZOLANTU
OBKLAD Z PLASTOVÝCH PROFILŮ NA LAŤOVÉM
ROŠTU S VLOŽENOU MINERÁLNÍ IZOLACÍ (DEMONTÁŽ)
ZATEPLENÍ:
POLYSTYREN EPS 70F ŠEDÝ (λ = 0,031W/(m*K)) - 150 mm
zateplovací systém ETICS
se SILIKONOVOU OMÍTKOU zr. 2mm
bude proveden včetně systémových detailů
ostění, nadpraží, parapetů oken

DO1-DO4 NOVÁ PLASTOVÁ OKNA - JEDNOKŘÍDLOVÁ
OTEVÍRAVÁ A SKLÁPĚCÍ u=1,2 BÍLÁ

K1 OPLECHOVÁNÍ PŘESAHU ZATEPLENÍ TiZn PLECH RŠ 330mm

planteam
Na Výsluní 630, 330 21 Líně - Sulkov
e-mail: planteam@volny.cz

ZAKÁZKA	0519
DATUM	03. 2019
DOKUMENTACE	DSP
FORMÁTŮ	2 A4
MĚŘÍTKO	1 : 100
VÝKRES Č.	D1.1.6

PROJEKTOVALA ING. I. POTUŽÁKOVÁ
VYPRACOVALA ING. I. POTUŽÁKOVÁ

STAVEBNÍK **Střední škola informatiky a finančních služeb**
se sídlem: Klatovská 200 G, 301 00 Plzeň

MÍSTO Čelakovského 789/1, 301 00 Plzeň, Jižní Předměstí

NÁZEV **DOMOV MLÁDEŽE - ZATEPLENÍ DVORNÍ FASÁDY**

ČÁST **ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**

VÝKRES PŮDORYS PŮDY - NOVÝ STAV

KOPIE