



OSAZENÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK BUDE PROVEDENO DLE
TP 66 – ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ PRACOVNÍCH MÍST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO OSAZOVÁNÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK PRO PŘECHODNÉ DZ:

NEJMENŠÍ VODOROVNÁ VZDÁLENOST OKRAJE SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY , DOPRAVNÍHO
VÝSTRAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ NEBO JEHO NOSNÉ KONSTRUKCE OD VNĚJŠÍHO OKRAJE VOZOVKY – 0,25 M
SPODNÍ OKRAJ NEJNIŽE UMÍSTĚNÉ ZNAČKY JE NEJMÉNĚ 0,60 M NAD ÚROVNÍ VOZOVKY, MAX. 2,50 M
V PŘÍPADĚ OSAZENÍ ZNAČKY DO PRŮCHOZÍHO PROSTORU PRO CHODCE MUSÍ BÝT SPODNÍ OKRAJ
NEJNIŽE UMÍSTĚNÉ ZNAČKY VE VÝŠCE MIN. 2,20 M A MAX. 2,50 M
MIN. VZDÁLENOST MEZI JEDNOTLIVÝMI ZNAČKAMI V OBCI JE 10 M



| | | | | | |
|--------------------------------|------------|-----------------|-----|---|-------------|
| Kreslil | Vypracoval | Zodp.projektant | HIP |  Zitek - IP projekt s.r.o. Částkova 55 326 00 Plzeň tel./fax: 377 377 855 | |
| P.Vyleta | Ing. Zitek | Ing. Zitek | | | |
| MÚ: Břasy | | | | Formát | 2 A4 |
| Objednatel: SÚSPK + Obec Břasy | | | | Datum | 10/2018 |
| Akce: II/233 Břasy - Stupno | | | | Účel | PDPS |
| A. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY | | | | Číslo zakázky | 01-18 |
| Obsah: DIO - 1. etapa | | | | Měřítko | |
| | | | | Číslo výkresu | Číslo kopie |
| | | | | A.6.3 | |