


ŘEZ A-A

OBJEKT č.p.1139/II, VOŠOVSKÁ, SUŠICE
STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ



b1		~15 MM
KERAMICKÁ SLINUTÁ PROTISKLUZNÁ DLAŽBA 298x298x9 MM		
DO PŘÍSLUŠNÉHO FLEXIBILNÍHO LEPIDLA, SPÁROVÁNÍ EPOXYDOVOU HMOTOU		
HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA PRUŽNÁ POD LEPIDLO, U STĚN V=1200 MM		
STĚRKA DODÁNA VČETNĚ KOUTOVÝCH PROFILŮ – KOMPLETNÍ SYSTÉM		
BETONOVÁ MAZANINA C16/20 S KARI SÍTI 100x100/6x6 MM VYHLAZENÁ		50–70 MM
U OBVODOVÝCH A VNITŘNÍCH SVISLÝCH STĚN VLOŽIT U VRCHNÍHO BETONU SVISLÝ PRUH PĚNOVÉHO POLYETHYLENU TL.5 MM (DILATACE)		110–130 MM
SEPARAČNÍ FOLIE PE TL. 0,2 MM		
TVRZENÝ POLYSTYREN DO TĚŽKÝCH PODLAH		40 MM
PRO ZATÍŽENÍ MIN. 5,0 kN/m2 – EPS 200		
PENETRAČNÍ NÁTĚR + BITUMENOVÝ PÁS MODIFIKOVANÝ SVAŘOVANÝ		4 MM
U STAVAJÍCÍCH ZDI "VYTAHNOUT" DO VÝŠE cca 150 MM NAD PANELY		
ODSTRANĚNÁ STAVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA		–10 MM
ODSTRANĚNÝ STAVAJÍCÍ POTĚROVÝ BETON		–100 MM
KERAMICKÝ PANEL – PONECHÁVANÝ		~–110 MM

AUTOR NÁVRHU:		ING. JIŘÍ LEJSEK	AUTORIZACE:		ING. JIŘÍ LEJSEK
AUTOR NÁVRHU:		ING. JIŘÍ LEJSEK	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		ING. JIŘÍ LEJSEK
INVESTOR:		SOŠ a SOU SUŠICE, U KAPLÍČKY 761, 342 01 SUŠICE	PROJEKTANT A NÁVRHOVÁČ DÍLNEČNOST		Ing. Jiří LEJSEK
MÍSTO STAVBY:		OBJEKT č.p. 1139/II, SUŠICE, st.p.č. 3086 a 3087 v k.ú. SUŠICE NAD OTAVOU	AUTORIZOVANÝ NÁZEV V OBOU POZEMNÍ STAVBY		HÁJKOVA 369/III, SUŠICE
AKCE:		OBJEKT č.p.1139/II, VOŠOVSKÁ, SUŠICE	FORMÁT:		2 A4
OBJEKT č.p.1139/II, VOŠOVSKÁ, SUŠICE		STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ	DATUM:		LEDEN 2019
ČÁST:		D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	STUPEŇ PD:		DSP
VÝKRES:		ŘEZ A-A	ZÁKAZKA ČÍSLO:		
VÝKRES:		1:50	ARCHIVNÍ ČÍSLO:		
VÝKRES:		D.1.1.4.	NÁZEV:		SO18_DSP_KUCHYN
VÝKRES:			MĚŘÍTKO:		Č. VÝKRESU: