


P DORYS 3. NP - BOURACÍ PRÁCE - SVISLÝCH KONSTRUKCÍ



TABULKA MÍSTNOSTÍ 3.NP

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	M ²
301	SCHODIŠTĚ	34,87
302	CHODBA	39,43
303	CHODBA	15,49
304	POHYBOVÁ VÝCHOVA	56,74
305	ŠATNA PRO POHYBOVOU VÝCHOVU	17,05
306	OKLID	6,98
307	SCHODIŠTĚ	7,84
308	UČEBNA ZPĚVU	44,83
309	KABINET	24,84
310	UČEBNA ZPĚVU	57,40
311	UČEBNA ZPĚVU	72,60
312	ŠATNA PRO NAVŠT VNÍKY KONCERTNÍHO SÁLU	19,43
313	CHODBA	35,52
314	KONCERTNÍ SÁL	101,96
315	ZÁZEMÍ + ŠATNA PRO KONCERTNÍ SÁL	17,17
316	WC	1,44
317	CHODBA	6,00
318	POVINNÝ KLAVIR	12,58
319	UČEBNA AKORDEONU	39,38
320	KABINET	20,51
321	UČEBNA AKORDEONU	47,47
322	WC MUŽI	9,44
323	WC ŽENY	13,83
324	CHODBA	17,20
325	UČEBNA KONTABASU	36,23
326	CHODBA	12,33
327	UČEBNA KYTARY	27,09
328	UČEBNA KYTARY	19,89

UŽITÁ PLOCHA 3.NP: 875,54 M²

POZN.:

V MÍSTNOSTI, KDE BUDOU DROBNÉ ZMĚNY JSOU BOURACÍ PRÁCE VYPÍSAVY, V OSTATNÍCH MÍSTNOSTI ŽLUTÉ VÝZNAMĚNÍ BUDOU BOURACÍ PRÁCE DLE PO BOURACÍ PRÁCE (ZMĚNY VELKÉHO ROZSAHU)
ODSTRANĚNÍ OKLADU A OMIČEK JE POPSÁNO HROMADNĚ V POZNÁMCE – SOUČÁSTI BOURACÍCH PRACÍ SVISLÝCH KONSTRUKCÍ

LEGENDA:

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	BOURACÍ PRÁCE
	BOURACÍ PRÁCE
	ZÁZDÍVACÍ PRÁCE – Z CP NA M10, VEŠKERÉ OTVORY ZAVÁZAT DO STÁVAJÍCÍHO ZDVA ZÁZDÍVACÍ PRÁCE PŘÍČEK – NENOSNÉ KONSTRUKCE JE MOŽNÉ ZÁZDÍT Z POROBETONOVÉHO NEBO CIHELNÉHO ZDVA

POZN. 1:

V MÍST BOURANÉHO KOMINOVÉHO TĚLSA DOPLNIT MEZI 3.NP A P DNÍM PROSTOREM STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCI - CIHELNOU KLENBOU:

SR1b) VYROVNÁVACÍ KERAMZITOVÝ ZASYP
- DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE – CIHELNA KLENBA V MÍSTĚ BOURANÉHO KOMINOVÉHO TĚLSA

NA DOPLNĚNÍ STROPNÍ KONSTRUKCI BUDE ZREALIZOVÁNA PODLAHOVÁ KONSTRUKCE V P DNÍM PROSTORU

P1) – KOLMO NA PRKNA DOPLNĚNÍ V MÍSTĚ BOURANÉHO KOMINÁ OSB DESKY TL 18 MM NA PERO A DŘÁŽKY, KOVENÉ
VRUTY DLE TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU DANÉHO VÝROBCE
- DOPLNĚNÍ DŘEVĚNÉ PRKNO ŠÍŘE 160 MM, VÝŠKY 20 MM LEPENÉ PUR LEPIIDEM NA TRAMCE Z EX. POLYSTYRENU
- DOPLNĚNÍ NOSNÝ ROŠT Z TRAMCŮ Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRENU ŠÍŘE 100 MM, VÝŠKY 240 MM
- MEZI KTERÉ BUDU VLOŽENA IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY VÝŠKY 240 MM
- PAROZÁBRANA
- DŘEVĚNÉ POŠŤNY TL 40 MM

PODLAHA 3.NP V MÍST BOURANÉHO KOMINÁ JE JŽ POPSÁNA VE VÝKRESE 2.NP

POD STROP NAD 3.NP V MÍST BOURANÉHO KOMINÁ A RUŠENÉ SK IN DOPLNIT KAZETOVÝ ROZEHRATELNÝ PODHLED
V ETN ROŠTU, KTERÝ JE ZAV ŠENÝ NA STROPNÍ KONSTRUKCI

TABULKA P EKLAID :

Č.P.	NÁZEV	ROZMĚRY (MM)	POČET KS
10	VÁLCOVÝ OCELOVÝ I-NOSNÍK	Č. 120, DL. 1000 MM	5
14	VÁLCOVÝ OCELOVÝ I-NOSNÍK	Č. 140, DL. 1500 MM	18
15	VÁLCOVÝ OCELOVÝ I-NOSNÍK	Č. 140, DL. 1600 MM	12
16	VÁLCOVÝ OCELOVÝ I-NOSNÍK	Č. 140, DL. 1700 MM	3
17	VÁLCOVÝ OCELOVÝ I-NOSNÍK	Č. 140, DL. 1800 MM	12
18	VÁLCOVÝ OCELOVÝ I-NOSNÍK	Č. 140, DL. 1850 MM	12
19	VÁLCOVÝ OCELOVÝ I-NOSNÍK	Č. 140, DL. 1900 MM	18
21	VÁLCOVÝ OCELOVÝ I-NOSNÍK	Č. 80, DL. 800 MM	8
22	VÁLCOVÝ OCELOVÝ I-NOSNÍK	Č. 80, DL. 1000 MM	2

POZNÁMKY:

ODSTRANĚNÍ OMIČEK NA ST NÁCH A STROPECH (KLENBÁCH):

- ST NY:

V MÍSTNOSTECH 3.NP BUDOU ODSTRANĚNY Z 15% OMIČKY NA REŽNÉ ZDVO,
A U ZBYLÝCH 85% SE SEŠKRÁBE POUZE STARÁ MALBA – STÁVAJÍCÍ OMIČKY BUDOU ZACHOVÁVY.

- STROPY:

NAD 3.NP I NAD HLAVNÍM SCHODIŠTĚM BUDOU V CELÉM PATŘE NAVRŽENÉ KAZETOVÉ PODHLEDY

(POD MEZIPODESTOU HLAVNÍHO SCHODIŠTĚ (M.Č. 301) (POD CIHELNOU KLENBOU)
SE ZE 100% SEŠKRÁBE STARÁ MALBA A Z 15%
SE PROVEDE OPRAVA OMIČKY STÁVAJÍCÍHO STROPU MEZIPODESTY – DOPLNĚNÍ POŠKOZENÉ OMIČKY.)

MÍSTNOSTI 3.NP – KDE SE STÁVAJÍCÍ PODHLED ROZEHRATE A NAHRADÍ NOVÝM PODHLEDEM:

M.Č. 324 AŽ 328 – RUŠENÉ CHODBY, RUŠENÉ UČEBNÍ KYTARY A KONTRABASU
M.Č. 315 AŽ 318 – ZÁZEMÍ + ŠATNA PRO KONCERT. SÁL, WC, RUŠENÝ POVINNÝ KLAVIR A CHODBA
M.Č. 308 AŽ 309 – RUŠENÁ UČEBNA ZPĚVU A KABINET
M.Č. 322 A 323 – RUŠENÉ WC ŽENY, WC MUŽI

MÍSTNOSTI 3.NP – KDE SE STÁVAJÍCÍ PODHLED POUZE DOPLNÍ, UPRAVÍ V MÍSTĚ BOURANÝCH KČI,
DOPLNĚNÝCH KČI, NOVÝCH VZT ROZVODŮ, V MÍSTĚ NOVÉHO ELEKTRO OSVĚTLENÍ A ROZVODŮ K NĚMU

M.Č. 319 AŽ 321 – RUŠENÉ UČEBNÍ AKORDEONU A RUŠENÝ KABINET
M.Č. 314 – KONCERTNÍ SÁL, M.Č. 312 – ŠATNA PRO NAVŠT. KONC. SÁLU
M.Č. 310 A 311 – RUŠENÉ UČEBNÍ ZPĚVU
M.Č. 313, 302 A 303 – CHODBY

MÍSTNOSTI 3.NP – KDE NENÍ ŽÁDNÝ PODHLED A JE NAVRŽEN NOVÝ PODHLED:

M.Č. 304 AŽ 306 – RUŠENÁ POHYBOVÁ VÝCHOVA, RUŠ. ŠATNA PRO POHYB. VÝCHOVU A OKLID
M.Č. 301 – PROSTOR NAD SCHODIŠTĚM

ODSTRANĚNÍ OKLAD V 3.NP:

V MÍSTNOSTECH 3.NP BUDOU ODSTRANĚNY VEŠKERÉ OKLADY (V SOCIÁLNÍM ZÁZEMÍ, ZA UMYVADLY, OKLIDEM). BOURANÉ PŘÍČKY SE ZBOURAJÍ VČETNĚ OKLADŮ – KOMPLETNĚ.

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OLEJOVÉHO NÁT RU V 3.NP:

U HLAVNÍHO SCHODIŠTĚ OBJEKTU (M.Č. 301) – SLOUPY SCHODIŠTĚ, ZDĚNÉ ZABRÁDÍ SCHODIŠTĚ A U HLAVNÍ CHODBY OBJEKTU (M.Č. 313, 302 A 303) – ZDE JE NÁTER DO VÝŠKY 1,5 M. NÁTER SE ODSTRANÍ NA STÁVAJÍCÍ OMIČKY, POPR. REŽNÉ ZDVO.

VENKOVNÍ OMIČKY:

ODSTRANĚNÍ OMIČEK NA ST NÁCH NA ELNÍCH FASÁDÁCH Z ULIC TYLOVA A KARDINÁLA BERANA:

DO VÝŠKY NAD NADPRAŽÍ OKEN SUTERENU 2,05 M NAD U.T. V MÍSTĚ NOVÉHO SOKLU BUDOU OMIČKY ODSTRANĚNY ZE 100%
NA REŽNÉ ZDVO, NAD SOKLOVOU ČÁSTÍ BUDOU OMIČKY ODSTRANĚNY Z 50% NA REŽNÉ ZDVO
A U ZBYLÝCH 50% SE SEŠKRÁBE POUZE STARÁ MALBA – STÁVAJÍCÍ OMIČKY BUDOU ZACHOVÁVY.
(POVRCH – ZDVO – OČIŠTĚNO, TLAKOVĚ OSTRÍKÁNO OD PRACHU, NAPENETROVÁNO)

ARCHITEKTONICKÉ PRVKY NA ST NÁCH NA ELNÍCH FASÁDÁCH Z ULIC TYLOVA A KARDINÁLA BERANA:


SÁDROVÉ MUTULY, ZDOBNÉ HLAVICE SLOUPŮ A NADOKENNÍ OBLIČKOVÉ RELIEFY POD FRONTONEM
SE OPATRNĚ DEMONTUJÍ, REPASUJÍ VIZ. NOVÝ STAV A PO REALIZACI NOVÉ FASÁDY SE OPĚTVNĚ OSADÍ NA PŮVODNÍ MÍSTÁ.

ODSTRANĚNÍ OMIČEK NA ST NÁCH NA DVORNÍCH FASÁDÁCH SM REM DO VNITROBKLOU:

V DVORNÍCH FASÁD, KTERÉ BUDOU ZATEPLENÝ, SE ODSTRANÍ VÝCNAVČÍ ŘÍMSY KVŮLI
INSTALACI ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU!
V DVORNÍCH FASÁDĚ (NÁSLEDNĚ ZATEPLENÉ) BUDOU OMIČKY ODSTRANĚNY ZE 100% NA REŽNÉ ZDVO
(POVRCH – ZDVO – OČIŠTĚNO, TLAKOVĚ OSTRÍKÁNO OD PRACHU, NAPENETROVÁNO)

SOU ÁSTÍ TĚTO VE EJNÉ ZAKÁZKY NEJSOU:

- ŽÁDNÉ FASÁDY (ULI NÍ ANI DVORNÍ)
- ZATEPLENÍ FASÁDY (DVORNÍ)
- ODSTRANĚNÍ OMIČEK FASÁDY
- LEŠENÍ FASÁDY
- OKENNÍ PARAPETY VN JŠÍ
- ST EŠNÍ SVODY
- PODHLEDY - O2A O9V 1.NP A 2.NP (POD ŽB STROPY)
- ŽALUZIE
- OKNA A M ÍŽE Z STÁVAJÍCÍ SOU ÁSTÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY.



NAVAZUJÍCÍ VÝKRES:
PŮDORYS 3.NP – BOURACÍ PRÁCE VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ

VED. PROJ.: L. BENEDA ODP. PROJ.: M. SMUTNÝ VYPRACOVALA: DANA PLUHÁŘOVÁ OBEC: PLZEŇ STAVEBNÍ ŘÁD: ÚMO PLZEŇ 3 INVESTOR: KONZERVÁTOŘ PLZEŇ, KOPECKÉHO SÁDY 10, 301 00 PLZEŇ			
RAZÍTKO: KONZERVÁTOŘ PLZEŇ, TYLOVA 15 – REKONSTRUKCE OBJEKTU PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 0.1.1) ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ (D.1.2) STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ			
PŮDORYS 3.NP – BOURACÍ PRÁCE SVISLÝCH KONSTRUKCÍ			
DATUM: 12.2018 STUPEŇ: PROJEKT Č. ZAKÁZKY: 201805 FORMÁT: 8x4		RAZÍTKO: MĚR: 1:100 D.1.1-2) 17 Č. VÝKR.: 17	