


P DORYS 1. NP - BOURACÍ PRÁCE - VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ MEZI 1.PP A 1.NP



TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	M²
101	VSTUPNÍ CHODBA + SCHODIŠTĚ	19,88
102	CHODBA	38,75
103	SCHODIŠTĚ	34,87
104	VSTUP	1,52
105	VRÁTNICE	7,03
106	ZÁZEMÍ VRÁTNICE	9,55
107	TANEČNÍ SÁL	69,20
108	UČEBNA	43,71
109	BUFET	17,15
110	UČEBNA	57,27
111	UČEBNA	16,85
112	CHODBA	39,53
113	UČEBNA	18,18
114	UČEBNA	58,20
115	UČEBNA	45,49
116	CHODBA	47,63
117	WC ŽENY	12,85
118	OKLO	1,25
119	WC MUŽI	9,91
120	TELOCVĚNA + ZKUŠEBNA ORCHESTRU	95,95
121	NÁROČOVNA	20,60
122	CHODBA	14,16
123	UČEBNA S PODIEM	84,40
124	KABINET	16,61
125	CHODBA	4,95
126	KABINET	24,46
127	UČEBNA	17,32
128	UČEBNA	16,36

UŽITÁ PLOCHA 1.NP: 843,67 M²

POZN:

U MÍSTNOSTI, KDE BUDOU DROBNÉ ZMĚNY JSOU BOURACÍ PRÁCE VYPISYVANY, U OSTATNÍCH MÍSTNOSTÍ ZLUŽITÉ VYZNAČENÝCH BUDOU BOURACÍ PRÁCE DLE PD BOURACÍ PRÁCE (ZMĚNY VELKÉHO ROZSAHU) ODBORNÍCI OBKLADU A OMÍTKY JE POPISANO HROMADNĚ V POZNÁMCE – SOUČÁSTÍ BOURACÍCH PRACÍ SVISLÝCH KONSTRUKCÍ

LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE NA ÚROVNI 170 MM POD STÁVAJÍCÍ ČISTOU PODLAHU:
- KERAMICKÁ DLAŽBA TL. 20 MM
- MALTOVÉ LOŽE TL. 20 MM
- BETONOVÁ MAZANINA TL. 50 MM
- SKVÁROVÝ ZÁSPY TL. 80 AŽ 200 MM (20% ZÁSPY BUDU VYMĚNĚNÉ A NAHRAZENÝ NOVÝM KERAMIZEM Z DŮVODU POŠKOZENÍ ZÁSPY DŘEVOMORKOU NEBO JINÉ NEPŘEDVÍDATELNÉ POŠKOZENÍ)

CELKEM 170 MM

ZŮSTANE ZACHOVÁNO:

- SKVÁROVÝ NEBO NAHRAZENÝ KERAMIZOVÝ ZÁSPY DO ÚROVNĚ 170 MM POD ČISTOU PODLAHU
- STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ KLENBY
- VNITŘNÍ OMÍTKA

V HLAVNÍ CHODBĚ BUDU STÁVAJÍCÍ HISTORICKÁ 6–GHELNÍKOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA OPATRNĚ VYBOURÁNA, OČISTĚNA RUČNĚ OD MALTY A CEMENTU, REPASOVÁNA PRO NÁSLEDNÉ ZNOVU POUŽITÍ
V HLAVNÍ CHODBĚ SE NACHÁZÍ TATO HISTORICKÁ DLAŽBA V cca 80 % JEJÍ PLOCHY


VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÉ A STROPNÍ KONSTRUKCE:

1) NAD WC MUŽI 1.PP – NOSNÝ ROVNÝ ŽB STROP
2) NAD WC ŽENY 1.PP – CIHELNÁ KLENBA
3) NAD RUŠENOU RAMPOU 1.PP Z ČÁSTI CIHELNÁ KLENBA ZŮSTANE – PŘECHÁZÍ NA NOSNÝ ROVNÝ ŽB STROP, KTERÝ BUDU VYBOURÁNÝ
4) PRŮVLAKY A ČÁST CIHELNÉ KLENBY VČETNĚ PRŮVLAKU NAD HLAVNÍ CHODBOU 1.PP SE RUŠÍ Z DŮVODU POSUNUTÍ ROZVODŮ V HLAVNÍ CHODBĚ 1.PP CO NEJVÍCE K HORNÍMU LICI STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ KLENBY (POD STROP)
- KERAMICKÁ DLAŽBA TL. 20 MM
- MALTOVÉ LOŽE TL. 20 MM
- BETONOVÁ MAZANINA TL. 50 MM
- SKVÁROVÝ ZÁSPY TL. 80 AŽ 200 MM
- STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ KLENBY NEBO ROVNÉ ŽB STROPNÍ KONSTRUKCE
- VNITŘNÍ OMÍTKA

BOURACÍ PRÁCE, RUŠENÉ NÁZVY MÍSTNOSTI, KÓTY ODBRAŇOVANÝCH OKEN, JIŽ NEPLATNÉ ODÁJE

SOU ÁSTÍ TĚTO VE EJNÉ ZAKÁZKY NEJSOU:

- ŽÁDNÉ FASÁDY (ULI NÍ ANI DVORNÍ)
- ZATEPLENÍ FASÁDY (DVORNÍ)
- ODSTRANĚNÍ OMÍTEK FASÁDY
- LEŠENÍ FASÁDY
- OKENNÍ PARAPETY VNĚJŠÍ
- STĚSNĚNÍ SVODY
- PODHLEDY - O2 A O9 V 1.NP A 2.NP (POD ŽB STROPY)
- ŽALUZIE
- OKNA A MĚŘENÍ Z STÁVAJÍCÍ SOU ÁSTÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY.



NAVAZUJÍCÍ VÝKRES:
PŮDORYS 1.NP – BOURACÍ PRÁCE SVISLÝCH KONSTRUKCÍ

VED. PROJ.: L. BENEDA		ODP. PROJ.: M. SMUTNÝ	VYPRACOVALA: DANA PLUHAŘOVÁ
OBEC: PLZEŇ		STAVEBNÍ ÚŘAD: ÚMO PLZEŇ 3	
INVESTOR: KONZERVÁTOŘ PLZEŇ, KOPECKÉHO SADY 10, 301 00 PLZEŇ		RAZÍTKO:	
KONZERVÁTOŘ PLZEŇ, TYLOVA 15 – REKONSTRUKCE OBJEKTU		DATUM: 12.2018	
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE		STUPEŇ: PROJEKT	
0.1.1) ARCHITECTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ (D.1.2) STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ		Č. ZAKÁZKY: 201805	
PŮDORYS 1.NP – BOURACÍ PRÁCE VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ		FORMÁT: 8x4	
MĚR.: 1:100		D.1.1-2) 14	