

ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena
	HSV	Práce a dodávky HSV					970 580,40
	1	Zemní práce					21 141,88
1	113154123	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	110,900	75,00	1,000	8 317,50
2	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	110,900	95,00	1,000	10 535,50
60	12293A	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III - BEZ DOPRAVY	M3	2,244	1 020,00	1,000	2 288,88
	2	Zakládání					9 820,49
3	274311127	Přechodový klín z betonu prostého C 25/30	m3	2,244	3 349,20	1,000	7 515,60
4	275311611	Základové patky z betonu prostého tř. C 16/20	m3	1,000	2 304,89	1,000	2 304,89
	3	Svislé a kompletní konstrukce					254 315,93
5	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	5,957	11 436,88	1,000	68 129,49
6	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	26,595	2 017,84	1,000	53 664,45
7	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	26,595	450,00	1,000	11 967,75
8	317171126	Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu	kus	21,000	1 963,14	1,000	41 225,94
9	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	1,072	40 000,00	1,000	42 880,00
10	317661132	Výplň spár (dilatační) monolitické římsy tmelem silikonovým šířky spáry do 40 mm	m	9,600	184,00	1,000	1 766,40
11	334213121	Zdivo mostů z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene přes 0,02 m3 (30% nových kamenů)	m3	3,093	7 126,38	1,000	22 041,89
12	388995212	Chránička kabelů z trub HDPE v římse do DN 110	m	54,680	200,00	1,000	10 936,00
13	OTSKP 21341	Drenažní vrstvy z plastbetonu (platmalty)	m3	0,142	12 000,00	1,000	1 704,00
	4	Vodorovné konstrukce					37 094,23
14	421321128	Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37	m3	4,338	4 003,49	1,000	17 367,14
15	421361236	Výztuž ŽB spřahující desky z betonářské oceli 10 505	t	0,437	45 142,09	1,000	19 727,09
	5	Komunikace pozemní					132 470,17
16	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	0,000		1,000	0,00
17	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	46,746	203,21	1,000	9 499,25
18	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	46,746	20,00	1,000	934,92

19	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	95,702	350,00	1,000	33 495,70
20	573211107	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	95,702	20,00	1,000	1 914,04
21	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	104,580	750,00	1,000	78 435,00
22	578143133	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	10,638	750,00	1,000	7 978,50
23	578901112	Zdrsňovací posyp litého asfaltu v množství 6 kg/m2	m2	10,638	20,00	1,000	212,76
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						6 952,88
24	628633111	Spárování kamenného zdiva mostů aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	15,622	445,07	1,000	6 952,88
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						401 516,35
25	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	6,400	651,62	1,000	4 170,37
26	55391213.3	zábradelní díl silniční	m	6,400	4 320,00	1,000	27 648,00
27	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	28,900	651,62	1,000	18 831,82
28	55391213	zábradelní díl mostní	m	28,900	7 080,00	1,000	204 612,00
29	911121111.3	Montáž kotvy římsy do betonového podkladu	m	3,150	651,62	1,000	2 052,60
61	911121111.4	Montáž kotvy zábradlí do betonového podkladu	m	14,400	350,00	1,000	5 040,00
30	914112111	Tabulka s označením evidenčního čísla mostu	kus	2,000	1 217,11	1,000	2 434,22
31	914431112	Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1m2 na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	396,41	1,000	792,82
32	40445204	zrcadlo dopravní čtvercové 800x1000mm	kus	2,000	10 000,00	1,000	20 000,00
33	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	2,000	645,00	1,000	1 290,00
34	40445241	patka pro sloupek Al D 70mm	kus	2,000	665,00	1,000	1 330,00
35	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	21,358	72,00	1,000	1 537,78
36	931321	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2	M	57,998	168,00	1,000	9 743,66
37	931992121	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm	m2	0,672	182,70	1,000	122,77
38	931998111	Těsnění kotevních prostupů izolací mostovky bitumenovým tmelem	kus	21,000	41,05	1,000	862,05
39	962021112	Bourání mostních zdí a pilířů z kamene	m3	9,373	1 652,28	1,000	15 486,82
40	962051111	Bourání mostních rims z betonu	m3	1,832	3 500,00	1,000	6 412,00
41	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	36,640	200,00	1,000	7 328,00
42	985121123	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 2500 barů (bok NK, pricniky)	m2	47,599	350,00	1,000	16 659,65

43	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou (vše)	m2	218,124	105,00	1,000	22 903,02
44	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm (30%)	m2	14,280	735,28	1,000	10 499,80
45	985311113	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 30 mm (10%)	m2	4,760	1 950,00	1,000	9 282,00
46	985324111	Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A) (boky NK)	m2	34,020	210,00	1,000	7 144,20
47	985324221	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný se stěrkou (OS-C)	m2	10,992	485,15	1,000	5 332,77
	997	Přesun sutě					23 853,45
48	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	74,760	150,96	1,000	11 285,77
49	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	74,760	6,64	10,000	496,41
50	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	4,039	155,82	1,000	629,36
51	997013841	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání kód odpadu 120 117	t	0,300	1 140,00	1,000	342,00
52	997223845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	19,962	200,00	1,000	3 992,40
53	997223855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	50,768	140,00	1,000	7 107,52
	998	Přesun hmot					8 116,44
54	998012021	Přesun hmot pro stavby monolitické v do 6 m	t	45,534	178,25	1,000	8 116,44
	PSV	Práce a dodávky PSV					55 298,57
	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					55 298,57
55	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	82,500	8,61	1,000	710,33
56	711422	IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	86,460	444,00	1,000	38 388,24
57	711432	IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	25,000	648,00	1,000	16 200,00
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					20 000,00
	VRN3	Zařízení staveniště					20 000,00
58	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	20 000,00	1,000	20 000,00
	VRN4	Inženýrská činnost					0,00
59	041103000	Autorský dozor projektanta	hod	0,000		1,000	0,00