

stavba : **KIOSKOVÁ TRAFOSTANICE 22/0,4kV, DOZP BYSTŘICE NAD ÚHLAVOU**
stavební objekt : **SO03 NOVÉ KABELOVÉ VÝVODY NN**
SO04 DEMONTÁŽ STÁV.PŘIPOJENÍ K TS PDS
investor: **PLZEŇSKÝ KRAJ**
vypracoval : **Ing Bouška R.**

10/2018

VÝKAZ MATERIÁLU A MONTÁŽE

položka	bod číslo :	M/D	bod 1 nová TS KN 1720	bod 2 stáv.pilíř NN SR 402	bod 3 nový pilíř NN SS 200	bod 4 stáv.pilíř NN	bod 5 stáv.TS KT_0591	trasa NN kabel	ostatní	součet	prořez reserva 7%
číslo	MONTÁŽ / DEMONTÁŽ :	m.j.									
	DEMONTÁŽ / MONTÁŽ NN:										
1	ukončení kabelu AYKY 3x240+120	kpl M	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,00	
2	AYKY 3x240+120 PU	m M	12,00	3,00	0,00	0,00	0,00	110,00		125,00	8,75
3	AYKY 3x240+120 VU	kpl M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00		20,00	1,40
4	ukončení kabelu do 4x70 (stáv.kabel) svorky	kpl M	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00		2,00	
5	ukončení kabelu do 4x95 svorky	kpl M	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		1,00	
6	AYKY 3x95+70 PU	m M	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	66,00		67,50	4,73
7	AYKY 3x95+70 VU	m M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00		134,00	9,38
8	pojistka PLN2 250A	kpl M	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6,00	
9	pojistka PN00 100A	kpl M	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00		6,00	
10	spojka SVCZC 3x240+120 AI	kpl M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00		2,00	
11	ukončení kabelu do 4x240, svorky	kpl D	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00		6,00	
12	ukončení kabelu do 4x70 (stáv.kabel) svorky	kpl D	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00		4,00	
13	zaizolování ponechaných kabelů v rozvaděči	kpl M	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00		6,00	
14	zemnič FEZN30/4	m M	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	113,00		116,00	8,12
15	ukončení zemniče pas FEZN 30/4,kul.FEZN10, lano FEZN50	ks M	3,00	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00		7,00	
16	svorka SR03, SS, ..	ks M	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00		6,00	
17	zatření zemnicích spojů asf. emulzí	kpl M	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00		6,00	
18	chránička tr. korugovaná PE 110 kruh černá	m M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00		176,00	12,32
19	folie signální š.0,33m	m M	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00		218,00	15,26
20	kab.štítek popis	kpl M	3,00	4,00	3,00	2,00	0,00	0,00		12,00	
21	odběratelský elektroměr do rozvaděče 80A/400V	kpl M	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00		2,00	
22	a přepojení (na místo dnešních fakturačních elm)									0,00	
23	pilíř SS200 vč.zákl. dílu + osazení	kpl M	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		1,00	
24											
25											
26											
27	MONTÁŽ NN , zemní práce:										
28	výkop jámy tř.3-4	m3 M	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00		0,20	0,01
29	pískové kabelové lože 0,35m/0,2m	m M	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00		137,00	9,59
30	odvoz zeminy, skládkovné	m3 M	0,21	0,00	0,10	0,00	0,00	16,00		16,31	1,14
31	odvoz asfaltu, suti, skládkovné	m3 M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05		3,05	0,21
32	beton B15 chráničky	m3 M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50		6,50	0,46
33	zához jámy tř.3-4+ hutnění	m3 M	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00		0,10	0,01
34	prokleštění nálet.křovin	m2 M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00		20,00	1,40
35	osetí travou	m2 M	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	134,00		136,00	9,52
položka	bod číslo :	M/D	bod 1 nová TS KN 1720	bod 2 stáv.pilíř NN SR 402	bod 3 nový pilíř NN SS 200	bod 4 stáv.pilíř NN	bod 5 stáv.TS KT_0591	trasa NN kabel	ostatní	součet	prořez reserva 7%
číslo	MONTÁŽ / DEMONTÁŽ :	m.j.									

stavba : **KIOSKOVÁ TRAFOSTANICE 22/0,4kV, DOZP BYSTŘICE NAD ÚHLAVOU**
stavební objekt : **SO03 NOVÉ KABELOVÉ VÝVODY NN**
SO04 DEMONTÁŽ STÁV.PŘIPOJENÍ K TS PDS
investor: **PLZEŇSKÝ KRAJ**
vypracoval : **Ing Bouška R.**

10/2018

VÝKAZ MATERIÁLU A MONTÁŽE

položka	bod číslo :		M/D	bod 1 nová TS KN 1720	bod 2 stáv.pilíř NN SR 402	bod 3 nový pilíř NN SS 200	bod 4 stáv.pilíř NN	bod 5 stáv.TS KT_0591	trasa NN kabel	ostatní	součet	prořez reserva 7%
číslo	MONTÁŽ / DEMONTÁŽ :	m.j.										
	MONTÁŽ VN , zemní práce:											
36	rozprostření zeminy do hl. 0,1m	m2	M	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	134,00		136,00	9,52
37	výkop drážky zemnič 0,1x0,1 tř.3/4	m	M	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00		116,00	8,12
38	zához drážky zemnič 0,1x0,1 tř.3-4 +hutnění	m	M	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00		116,00	8,12
39	výkop rýhy 0,35/0,8m tř.3-4	m	M	3,00	0,00	4,00	0,00	0,00	134,00		141,00	9,87
40	zához rýhy pro 0,35/0,6m tř. 3-4+ hutnění	m	M	3,00	0,00	4,00	0,00	0,00	134,00		141,00	9,87
41	výkop rýhy 0,5/1,2m tř.-4	m	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00		65,00	4,55
42	zához rýhy 0,5/1,0m tř. 4+ hutnění	m	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00		65,00	4,55
43	prořiznutí asf. vozovka	m	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00		110,00	7,70
44	zalití spár asf. emulzí vozovka	m3	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00		110,00	7,70
45	bourání asfaltu nad výkopem tl. 0,1m	m2	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50		27,50	1,93
46	obnovení asfaltu nad výkopem , tl. 0,1m	m2	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50		27,50	1,93
47	silniční obruba demontáž a opětná montáž do bet. lože	m	D+M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00		2,00	0,14
48	chodníková obruba demont. a opět. mont. do bet. lože	m	D+M	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00		3,00	0,21
49	zámk.dlažba demont. a opět mont. do šterk.lože nad výkop	m2	D+M	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	14,50		16,50	1,16
50	zámk.dlažba demont. a opět mont. do šterk.lože mimo výkop	m2	D+M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50		14,50	1,02
51	beton.chodník demont. a opět mont. nad výkop	m2	D+M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50		1,50	0,11
52	prostup základem opěr.zdi oplocení D100	kpl	D+M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
53												
54												
55												
56												
57												
58	ostatní náklady:											
59	zaměření a vytýčení trasy NN vedení (jednotka 100bm)	kpl	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00		2,00	
60	vytýčení umístění pilíře NN	kpl	M	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		1,00	
61	vytýčení inž. sítí (známých)	kpl	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00		4,00	
62												
63												
64	revizní zpráva NN	kpl	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		1,00	
65	ostatní montážní náklady stavby	kpl	M	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00		0,00	
66	doprava materiálu a osob	kpl	M	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00		4,00	
67	přesun hmot na staveništi	t	M	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	1,00		1,30	0,09
68												
69												
70												
položka	bod číslo :		M/D	bod 1 nová TS KN 1720	bod 2 stáv.pilíř NN SR 402	bod 3 nový pilíř NN SS 200	bod 4 stáv.pilíř NN	bod 5 stáv.TS KT_0591	trasa NN kabel	ostatní	součet	prořez reserva 7%
číslo	MONTÁŽ / DEMONTÁŽ :	m.j.										

=====

SUMA
5,00
133,75
21,40
2,00
1,00
72,23
143,38
6,00
6,00
2,00
6,00
4,00
6,00
124,12
7,00
6,00
6,00
188,32
233,26
12,00
2,00
0,00
1,00
0,21
146,59
17,45
3,26
6,96
0,11
21,40
145,52
SUMA

=====

SUMA
145,52
124,12
124,12
150,87
150,87
69,55
69,55
117,70
117,70
29,43
29,43
2,14
3,21
17,66
15,52
1,61
0,00
2,00
1,00
4,00
1,00
0,00
4,00
1,39
SUMA