

<b>VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 4</b>	
<b>ZADAVATEL:</b>	<b>Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56</b>
<b>SÍDLO:</b>	Vejprnická 56, 318 02 Plzeň
<b>IČ:</b>	69456330
<b>ZASTOUPENÝ:</b>	<b>Ing. Jaroslavem Černým, ředitelem</b>
<b>ADMINISTRÁTOR:</b>	<b>Centrální nákup, příspěvková organizace</b>
<b>SÍDLO:</b>	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň
<b>IČ:</b>	72046635
<b>ZASTOUPENÝ:</b>	<b>Mgr. Janou Dubcovou, ředitelkou</b>
<b>NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY</b>	
<b>„SOUE Plzeň, Společenský sál – 2. etapa“</b>	
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu se zákonem 134/2016 Sb. (dále jen „zákon“) zadávaná dle § 53 ve zjednodušeném podlimitním řízení.	
Systémové číslo VZ v E-ZAK:	P19V00000377

Ve věci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „SOUE Plzeň, Společenský sál – 2. etapa“, poskytuje zadavatel prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 zákona.

Zadavatel obdržel dne 28. 8. 2019 prostřednictvím elektronického nástroje EZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace evidovaná jako dotaz č. 4 a dne 2. 9. 2019 pak zadavatel obdržel prostřednictvím elektronické komunikace žádost o vysvětlení zadávací dokumentace evidovanou jako dotaz č. 5. Oba dotazy jsou objasněny v tomto vysvětlení zadávací dokumentace.

Znění žádosti:

Dotaz č. 4:

„Dobrý den, prosíme o vyjasnění položek ve VV.

- 1) VRN5- finanční náklady a VRN9 - ostatní náklady. Prosíme o stanovení náplně těchto oddílů.
- 2) V části UT chybí odvoz na skládku a poplatek za demontované rozvody a otopná tělesa. Prosíme o doplnění.
- 3) V části ZTI chybí zrušení stávající revizní šachty a odvoz přebytečného výkopku včetně poplatku. Prosíme o doplnění.
- 4) část ZTI- Prosíme o sdělení k jaké stavební práci přísluší pol. č. 9 -štěrkořísek frakce 0/16.
- 5) část VZT - chybí prostupy nosnými konstrukcemi, prosíme o doplnění.
- 6) V 1.NP stavební části je v prostoru hlediště poznámka: úprava stávajícího rozvodu VZT. VV části VZT toto neobsahuje. Prosíme o sdělení, zda bude úprava prováděna. Pokud ano, prosíme o podrobnou specifikaci prací a doplnění do VV.

*Děkujeme za odpověď a prosíme o přiměřené posunutí termínu pro podání nabídky.“*

Dotaz č. 5:

„Dobrý den.

Při kontrole zaslané PD jsme zjistili tyto rozdíly.

- a) Výkony svítidel uvedené v knize svítidel jsou v rozporu s výkony uvedenými v PD.  
Např. svítidlo S1 v knize svítidel LED svítidlo 561W/4000K/55500m,  
v PD LED svítidlo 31,9W/4000K/3350lm.  
Který údaj platí? Obdobná situace je u další svítidel (např. S3, S6, S7).

*Svítlidla v PD označená jako kulatá (např. S1 až S4) jsou v knize svítidel označená jako obdélníky.*

*b) Svítlidla SX1 – SX5, délka ani počet v knize svítidel vůbec uveden není.*

*Děkuji za upřesnění.“*

Odpověď zadavatele (zpracovatele PD):

V rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 4, je uveřejněna upravená verze soupisu prací, výkazu výměr, a dále Obě tyto úpravy zohledňují dotazy č. 4 a 5, upravuje Přílohu č. 6 ZD a nazývá se:

- 3.9.2019, aktualizace Přílohy č. 6 -Soupis prací s výkazem výměr - SOU elektrotechnické Plzeň – společenský sál II. etapa [zadání]
- Platná součást Přílohy č. 5, Projekt Elektroinstalace - objekt D.1.4.d, PD

Projektant stavby vysvětlil výše uvedený dotaz č. 4 takto (červeně označený text jsou odpovědi na jednotlivé body dotazu):

Dobrý den, prosíme o vyjasnění položek ve VV.

1)VRN5- finanční náklady a VRN9 - ostatní náklady. Prosíme o stanovení náplně těchto oddílů.

**Není blíže specifikováno. Jednalo se o volné položky pro případné doplnění dodavatelem. Můžou zůstat nulové.**

2) V části UT chybí odvoz na skládku a poplatek za demontované rozvody a otopná tělesa.

**Doplněny položky č 98,399 v části 04 Vytápění**

Prosíme o doplnění.

3) V části ZTI chybí zrušení stávající revizní šachty a odvoz přebytečného výkopku včetně poplatku. Prosíme o doplnění.

**Doplněny položky 104-107 a upraveny položky 20-22 v části 03 ZTI**

4)část ZTI- Prosíme o sdělení k jaké stavební práci přísluší pol. č. 9 -štěrkopísek frakce 0/16.

**Jedná se o zásyp potrubí, dle vzorového řezu.**

5) část VZT - chybí prostupy nosnými konstrukcemi, prosíme o doplnění.

**Doplněny položky 156-165**

6) V 1.NP stavební části je v prostoru hlediště poznámka: úprava stávajícího rozvodu VZT. VV části VZT toto neobsahuje.

Prosíme o sdělení, zda bude úprava prováděna. Pokud ano, prosíme o podrobnou specifikaci prací a doplnění do VV.

**Doplněny položky 166-171**

Projektant stavby vysvětlil výše uvedený dotaz č. 5 takto:

**„do dokumentace se nám vloudila chyba. Poslal jsem Vám starší variantu výkresů. Posílám opravené a omlouvám se. Výkaz sedí.“**

Takže objekt D.1.4.d, PD je v rámci tohoto vysvětlení nahrazen, starší varianta výkresů je nahrazena platnou variantou, která je přílohou tohoto vysvětlení a výkaz výměr k platné variantě výkresů sedí.

Zadávací dokumentace se tímto vysvětlením pouze upřesňuje, nicméně s ohledem na dobu potřebnou na zpracování odpovědí a termín, kdy mohlo dojít ke zveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace č. 4, se termín pro podání nabídek adekvátně prodlužuje a nový **termín pro podání nabídek je stanoven do 12. 09. 2019 do 10:00 hodin.**

Přílohy vysvětlení ZD č. 4:

- 3.9.2019, aktualizace Přílohy č. 6 -Soupis prací s výkazem výměr - SOU elektrotechnické Plzeň – společenský sál II. etapa [zadání]
- Platná součást Přílohy č. 5, Projekt Elektroinstalace - objekt D.1.4.d, PD

V Plzni dne 03. 09. 2019

V zastoupení zadavatele administrátor VZ: