



- POZNÁMKY:
- VÝKOP BUDE PAŽEN PAŽENÍM
 - PO PROVEDENÍ ZÁSYPY DO ÚROVNĚ STROPU KOLEKTORU BUDOU PODÉLNÍKY A ROZPĚRY ODSTRANĚNÝ
 - ZÁPORY BUDOU ODŘÍZNUTY V ÚROVNI cca 1,2 m POD STÁVAJÍCÍM TERÉNEM A DŘEVĚNÉ PAŽINY BUDOU VÝJMUTY
 - PODÉL PAŽENÍ BUDE ULOŽENA DRAŽNÍ TRUBKA DN 100, KTERÁ BUDE SVĚDENA DO ČERPACÍCH ŠACHET
 - ZÁSYPY BUDOU PROVÁDĚNÝ PO DOKONČENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE KOLEKTORU

ČÁST B
SO 1303

Hlavní inženýr projektu: Ing. Dominika URBANOVÁ Čís. zakázky: 18 240 2		Zhotovitel PD: SPRAVCE SPOLEČNOSTI: Ing. Pavel MENDER PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánci 1668/16, 147 54 Praha 4		SPOLEČNÍK SPOLEČNOSTI: Ing. Jan ZAPLETAL Valbek Vahurava 505/17, 460 01 Liberec	
---	--	--	--	--	--

PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánci 1668/16, 147 54 Praha 4, IČ: 45272387, www.pragoprojekt.cz, datová schránka: 4kfr54 Zpracovatelský útvar: Ateliér Praha I – K Ryšánci 1668/16, 147 54 Praha 4, Tel.: 226 066 111, E-mail: mailbox@pragoprojekt.cz					
Navrhl/vypracoval: Ing. Pavel MENDER podpis:		Zodpovědný projektant: Ing. Pavel MENDER podpis:		Ředitel ateliéru Praha I: Ing. Jan ZAPLETAL	
Technická kontrola: Ing. Jiří SVOBODA podpis:				Zhotovitel: 	

Kraj: PLZEŇSKÝ		Čís. zakázky: 18 240 2	
Místo stavby: PLZEŇ		Čís. akce: 04 473	
Objednatel: ODBOR INVESTIC MAGISTRÁTU MĚSTA PLZEŇ		Datum: 03.2019	
Akce: MĚSTSKÝ OKRUH, ÚSEK KŘIMICKÁ (CHEBSKÁ) - KARLOVARSKÁ V PLZNI		Formát: 5 A4	
Objekt: Přeložka vodovodu DN 600 (zásobovací řad) v km 5,668		Měřítko: 1:100	
Příloha: KOLEKTOR - VÝKRES VÝKOPŮ		Stupeň: PDPS	
		Souprava: 10.	