



Popis prací:

- Před zahájením veškerých stavebních prací zajistí dodavatel stavebních prací plán BOZP, proškolení pracovníků a veškeré úkony vyplývající z platné legislativy BOZP. Všechny tyto kroky budou řádně zaneseny do stavebního deníku.
- Před zahájením prací v bytové jednotce bude odpojena tato jednotka od elektrické energie. Toto bude řádně zkontrolováno a zápisem do stavebního deníku předáno TDI.
- Pro potřeby stavby si dodavatelská firma zajistí svojí odborně způsobilou firmou stavební přípojku elektrické energie pro stavební práce v bytové jednotce.
- Budou demontována stávající dřevěná okna a špalety budou po hrubém vybourání oken zarovnány osekáním jako příprava pro osazení nových oken.
- Budou vyvěšeny všechna dveřní křídla, a to jak interiérové v bytech, tak i vstupní dveře do bytů.
- Budou vybourány stávající zárubně, a to jak vnitřních dveří, tak i vstupních dveří do bytu, včetně přípravy pro osazení nových dveří- 3 ks kapes po výšce na jedné straně zárubně, tzn. 6 ks kapes na jednu zárubně.
- Bude vybourána příčka mezi stávající předsíní a stávajícím sociálním zařízením.
- Bude vybourána příčka mezi stávající kuchyní a stávajícím sociálním zařízením.
- Budou vybourány luxferové výplně nad vstupními dveřmi do chodby a rovněž i luxferová výplň mezi sociálním zařízením a chodbou.
- Bude vybourána příčka ze sociálního zařízení do instalačního jádra.
- Budou vybourány veškeré zařízeníové předměty ZTI.
- Budou vybourány obklady ve stávající sociální místnosti.
- Bude demontována stávající kuchyňská linka.
- Budou demontovány veškerá svítidla.
- Budou demontována stávající topná tělesa, a to včetně přípojovacího potrubí.
- Budou okopány všechny stávající omítky.
- Budou demontovány stávající PVC podlahové krytiny v obývacím pokoji, kuchyni a předsíni.
- Bude vybourána stávající keramická dlažba v koupelně.
- Budou vybourány stávající betonové mazaniny podlah až na nosnou konstrukci.
- Veškeré vybourané hmoty budou řádně separovány a odváženy na řízenou skládku TKO.
- Při manipulaci s vybouranými hmotami bude vedením stavby zajištěno, aby byla prašnost snížena na minimum. A to krycímí plachtami, kropení suti atd.

Týká se bytových jednotek: 10, 13, 14, 15

±0,000 = 347,970 m.n.m. BpV

Vypracoval Ing. Lukáš Vötter	Zodp. projektant Ing. Jiří Červený	Hlavní architekt -	PROJEKTY ČERVENÝ Ing. Jiří Červený Cihlářská 58, 321 00 Plzeň-Libče mobil: 602.293.768, jlcervený@seznam.cz	
Investor Stodská nemocnice, a.s., Hradecká 600, 333 01 Stod, IČO: 26361086			Místo stavby Stod- 558389	
Akce Ubytovna SN (úprava buňek), Hradecká 606			Kat. území Stod (okres Plzeň-jih) - 755516	
Objekt Ubytovna SN (úprava buňek), Hradecká 606			Datum 07/2019	
			Stupeň DSP	
			Měřítko 1:25	
			Č. výkresu	Č. paré
Obsah výkresu Půdorys typizované bytové jednotky- bourací práce			D.1.8.	