

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Luhov-stavební úprava návsi a silnice III/2051			
Objekt:	SO 120 komunikace			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	Robstav k.s.			
TDS:	JILAM s.r.o.			
Projektant:	BOULA IPK s.r.o.			
Popis změny: k vícepracím došlo vzhledem k tomu, že nebylo možné předvídat tyto práce před zahájením stavby, viz. článek III. smlouvy o dílo. Z důvodu hlučnosti na autobusových zastávkách byl navržený žulový povrch nahrazen asfaltovým povrchem, tato změna vedla k úspoře. Zvětšil se rozsah provedení asfaltových povrchů z důvodu většího rozsahu poškození ohrubné vrstvy.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel č. 1		
	Jedná se o změnu:	dle § 222 zák. 136/2016 odst. 4		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis z KD		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH pro objednatele č. 1		
	náklady na změnu bez DPH	239 772,65 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	50 352,26 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	290 124,91 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	10 284 790,20 Kč		
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	10 284 790,20 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	10 524 562,85 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	12 734 721,05 Kč		
Změny	Měněpráce celkem bez DPH	-311 964,87 Kč	239 772,65 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	551 737,32 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum		
	Zhotovitel:			
	TDS:			
	Projektant:			
	Objednatel č.1:			
	Objednatel č.2:			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1			

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: Luhov-stavební úprava návsi a silnice III/2051

MÉNĚPRÁCE

[illegible]

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdil množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdil celk. ceny Kč
objekt 120 komunikace										
2	113154265R	Frézování živního podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m tloušťky vrstvy 150 mm	m2	930,00000	1 453,00	523,000	188,70	175 491,00	274 181,10	98 690,10
23	573231107R	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,25 - 0,40 kg/m2	m2	2 340,000	2 425,00	85,000	23,20	54 288,00	56 260,00	1 972,00
24	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. i, po zhutnění tl. 40 mm	m2	780,000	1 388,00	608,000	363,00	283 140,00	503 844,00	220 704,00
25	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 18 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	780,000	865,00	85,000	323,00	251 940,00	279 395,00	27 455,00
48	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	878,850	978,220	99,370	149,00	130 948,65	145 754,78	14 806,13
49	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	22 905,900	26 284,480	3 378,580	1,50	34 358,85	39 426,72	5 067,87
50	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	530,100	629,470	99,370	50,00	26 505,00	31 473,50	4 968,50
x	577134121	Vyrovnávka z asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) v prům. tl. 30 mm	t	0,000	48,075	48,075	3 704,08	0,00	178 073,72	178 073,72
Rozdil oproti SoD celkem Kč:										551 737,32
Celkový rozdil oproti SoD celkem Kč:										239 772,65