



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

Zadavatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace IČO: 720 53 119, se sídlem Plzeň 2-Slovany, Koterov, Koterovská 462/162 a Statutární město Plzeň IČO: 00075370, se sídlem náměstí Republiky 1/1, 301 00 Plzeň 1
Zástupce zadavatele:	Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o. IČO: 024 76 649, se sídlem: Vlastina 602/23, 323 00 Plzeň
Veřejná zakázka:	Městský okruh úsek Křimická - Karlovarská Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná dle ust. § 56 Zákona v otevřeném nadlimitním zadávacím řízení.

Zadavatel obdržel níže uvedené dotazy dodavatele, k nimž poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz dodavatele č. 1:

Soupis prací SO 1103.1 v rozporu s PD neobsahuje níže uvedené položky, které jsou správně například v SO 1101.01.

561041121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m ² , tloušťka po zhutnění přes 250 do 300 mm	m ²
58591001	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 30% vápna	t
919726201	Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu do 15 kN/m	m ²

Žádáme zadavatele o doplnění předmětných položek (případné doplnění dalších navazujících) a zveřejnění opraveného soupisu prací. V důsledku změny zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 1:

Položky 561041111, 585991001, 919726201 byly do soupisu prací doplněny, pol. 2159011101 byla upravena. Aktualizovaný soupis prací datovaný 8. 1. 2020 je přílohou tohoto oznámení.



Dotaz dodavatele č. 2:

Soupis prací SO 1104 obsahuje níže uvedenou položku

19	K	162501152	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	117 547,20
	VV		odvoz na deponii		
	VV		44585,2		44 585,20
	VV		odvoz přímo k zabudování do SO 1101.01 a SO 1103.1		
	VV		46688+26274		72 962,00
	VV		Součet		117 547,20

Suma odkopu, který se přímo odváží do násypu SO 1101.01 a SO 1103.1 je 72.962 m³. Suma násypu odpovídající tomuto popisu v předmětných objektech SO 1101.01 a SO 1103.1 je pouze 72.857,6 m³. Žádáme o opravu předmětných položek a zveřejnění opraveného soupisu prací. V důsledku změny zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 2:

Suma 72.962 m³ je v pořádku, vámi uvedená suma 72.857 m³ je potřeba navýšit o 105 m³ pro potřebu položky 174101101 v SO 1101.01. **Soupis prací zůstává beze změn.**

Dotaz dodavatele č. 3:

Soupis prací SO 1001.01 obsahuje níže uvedenou položku.

25	K	121101201	Odstranění lesní hrabanky pro jakoukoliv tloušťku vrstvy	m2	30 482,00
	VV		"plocha dle TZ. "		
	VV		"lesní hrabanka - trvalý zábor (tl. 0,15 m)" 24664		24 664,00
	VV		"lesní hrabanka - dočasný zábor (tl. 0,15 m)" 5818		5 818,00
	VV		Součet		30 482,00

Pro tuto položku chybí navazující položka „poplatek za skládky“. Žádáme zadavatele o doplnění předmětné položky (případné doplnění dalších navazujících) a zveřejnění opraveného soupisu prací. V důsledku změny zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 3:

Uložení lesní hrabanky bude bez poplatku, (bude použito na ohumusování), položka za skládku nebude doplňována. **Soupis prací zůstává beze změn.**

Dotaz dodavatele č. 4:

Soupis prací SO 1001.01 obsahuje níže uvedené položky.

21	K	113154324	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m ² bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	6 378,00
----	---	-----------	---	----	----------



VV	"dle TZ"	
VV	"asf. polní cesta v tl. 10 cm" 191	191,00
VV	"silnice III/18050 v tl. 10 cm" 1845	1 845,00
VV	"asf. plocha v tl. 10 cm" 65	65,00
VV	"ulice Chebská v km 2, 6 (frézování) – délka 260 m, prům. šířka 10,5 m v tl. 9 cm" 2885	2 885,00
VV	"cyklostezka v tl. 7 cm" 1392	1 392,00
VV	Součet	6 378,00

22	K	113154325	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m ² bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 200 mm	m ²	342,00
	VV		"větev MÚK Chebská v km 2, 5 (frézování) – délka 36 m, prům. šířka 2,5 m v tl. 12 cm" 90		90,00
	VV		"větev MÚK Chebská v km 2, 5 – délka 55 m, proměnná šířka 2-6 m v tl. 18 cm " 252		252,00
	VV		Součet		342,00

Pro tyto položky chybí navazující položky „poplatek za skládky“ nebo položky „odkup materiálu“. Žádáme zadavatele o doplnění předmětných položky (v případě, že se jedná o odkup, požadujeme zveřejnění ceny odkupu) a zveřejnění opraveného soupisu prací. V důsledku změny zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek. Pokud se jedná o odkup, požadujeme zařazení znovuzískaného materiálu dle vyhlášky č.130/2019 Sb.

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 4:

Vyfrézovaný materiál, pro objekty, kde je investor SUS, tedy pro SO 1001 bude podle požadavku investora uložen do skladu ve Vochově, uložení je zdarma. V pol. č. 64 (Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti) je uvedeno, že frézovaná balenka je odvážena na skládku investora. Nejedná se o odkup ani poplatek za skládku. **Soupis prací zůstává beze změn.**

Dotaz dodavatele č. 5:

Soupis prací SO 1001.1 obsahuje níže uvedenou položku.

17	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m ³	846,00
	VV		dle TZ		
	VV		"Sejmutí drnové vrstvy v tl. 0,1 m z trvalého záboru" 800		800,00
	VV		"Sejmutí drnové vrstvy v tl. 0,1 m z dočasného záboru" 46		46,00
	VV		Součet		846,00

Pro tuto položku chybí navazující položka „poplatek za skládky“. Žádáme zadavatele o doplnění předmětné položky (případné doplnění dalších navazujících) a zveřejnění opraveného soupisu prací. V důsledku změny zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 5:

Odvoz drnu je uvažován do kompostárny. Poplatek za uložení byl doplněn. Soupis prací byl upraven. Aktualizovaný soupis prací datovaný 8. 1. 2020 je přílohou tohoto oznámení.



Dotaz dodavatele č. 6:

Soupis prací SO 1001.1 obsahuje níže uvedenou položku.

15	K	113154324	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m ² bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m ²	5 790,00
	VV		"dle TZ"		
	VV		"ulice Studentská tl. 10 cm" 4253		4 253,00
	VV		"ulice Karlovarská tl. 10 cm" 1301		1 301,00
	VV		"asf. chodník tl. 7 cm" 195+41		236,00
	VV		Součet		5 790,00

Pro tuto položku chybí navazující položka „poplatek za skládky“ nebo položka „odkup materiálu“. Žádáme zadavatele o doplnění předmětných položky (v případě, že se jedná o odkup, požadujeme zveřejnění ceny odkupu) a zveřejnění opraveného soupisu prací. V důsledku změny zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek. Pokud se jedná o odkup, požadujeme zařazení znovuzískaného materiálu dle vyhlášky č.130/2019 Sb.

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 6:

Vyfrézovaný materiál, pro objekty, kde je investor SUS, tedy pro SO 1001.1 bude podle požadavku investora uložen do skladu ve Vochově, uložení je zdarma. V pol. č.35 (Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti) je uvedeno, že frézovaná balenka je odvážena na skládku investora. Nejedná se o odkup ani poplatek za skládku. **Soupis prací zůstává beze změn.**

Dotaz dodavatele č. 7:

Soupis prací SO 1001.01 obsahuje níže uvedenou položku.

50	K	181301115	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m ² , tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m ²	70 000,00
	VV		"přebytek ornice - na pozemky zeměd. subjektům 21000 m ³ / 0,3" 21000/0,3		70 000,00

Pro tuto položku chybí navazující položka „167101102_Nakládání, skládání.....“, týkající se nakládání přebytku ornice na depech před odvozem na předmětné pozemky. Žádáme zadavatele o doplnění předmětné položky a zveřejnění opraveného soupisu prací. V důsledku změny zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 7:

Položka č. 181301115 je z rozpočtu vypuštěna z důvodu změny odvozu přebytku ornice na skládku Chotíkov. Do rozpočtu byly doplněny položky s indexem R na přesun na mezideponii (162501102.R), uložení na mezideponii (171201201.R), nakládání na mezideponii (167101102.R) a ošetření ornice na mezideponii (184802411.R) z důvodu možnosti ukládání přebytku ornice ze stavby na skládku Chotíkov až v roce 2021. Tyto položky jsou přidány z důvodů předpokladu provádění skryvek v roce 2020. V případě, že se skryvky budou provádět až v době, kdy se bude moci přebytek ornice vozit přímo na skládku Chotíkov, nebudou se tyto R-položky fakturovat. Aktualizovaný soupis prací datovaný 8. 1. 2020 je přílohou tohoto oznámení.



Dotaz dodavatele č. 8:

Soupis prací SO 1001.1 obsahuje níže uvedené položky.

17	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	846,00
	VV		dle TZ		
	VV		"Sejmutí drnové vrstvy v tl. 0,1 m z trvalého záboru" 800		800,00
	VV		"Sejmutí drnové vrstvy v tl. 0,1 m z dočasného záboru" 46		46,00
	VV		Součet		846,00
25	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	7 632,00
	VV		"ornice na mezideponii dle pol. č. 162501102" 6773		6 773,00
	VV		"drn do kompostárny " 859		859,00
	VV		Součet		7 632,00

Z výše uvedeného je zřejmé, že výměra položky č. 25 obsahuje chybu v objemu drnové vrstvy (místo správných 846 m³ obsahuje nesprávných 859 m³). Žádáme zadavatele o opravu výměry předmětné položky a zveřejnění opraveného soupisu prací. V důsledku změny zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 8:

V pol. č.25 bylo opraveno množství „drn do kompostárny“ z původních 859 m³ na 846 m³. Aktualizovaný soupis prací datovaný 8. 1. 2020 je přílohou tohoto oznámení.

Dotaz dodavatele č. 9:

Soupis prací SO 1001.01 obsahuje níže uvedené položky.

46	K	174201201	Zásyp jam po pařezích výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm	kus	1 863,00
	VV		"dle pol. č. 112201101" 1863		1 863,00
47	K	174201202	Zásyp jam po pařezích výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm	kus	1 795,00
	VV		"dle pol. č. 112201102" 1795		1 795,00
48	K	174201203	Zásyp jam po pařezích výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 500 do 700 mm	kus	17,00
	VV		"dle pol. č. 112201103" 17		17,00
49	K	174201204	Zásyp jam po pařezích výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 700 do 900 mm	kus	2,00
	VV		"dle pol. č. 112201104" 2		2,00



Bez bližší specifikace objemu jam po pařezech nelze tyto položky korektně nákladově zkalkulovat. Žádáme zadavatele o doplnění výkazu výměr o popis s objemem jam předmětných položek a zveřejnění opraveného soupisu prací. V důsledku změny zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 9:

Z popisu položky je zřejmé, že se jedná o zásyp z horniny získané při dobývání pařezů – jedná se o hrubé urovnání před započítáním vlastních zemních prací na stavebních objektech (následné výkopy a násypy). Soupis prací zůstává bez změny.

Vzhledem k tomu, že uvedené položky jsou rozdělené do čtyř velikostních kategorií podle velikosti průměru pařezu, měla by být odborná firma, která má zkušenosti s pracemi tohoto typu, schopná posoudit velikost jámy po pařezu a položku odpovídajícím způsobem nacenit.

Dotaz dodavatele č. 10:

Soupis prací SO 1125.1.01 obsahuje níže uvedené položky.

3	K	113154122	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	1 015,50
	VV		ACO 11 - tloušťky 40 mm		
	VV		1015,5		1 015,50
	VV		Součet		1 015,50
4	K	113154234	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	1 194,45
	VV		Odstranění R mat v tl. 60mm		
	VV		1194,45		1 194,45
	VV		Součet		1 194,45
27	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sybkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	4 533,91
28	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	13 992,32
	VV		na deponii (celkem 3Km)		
	VV		4123,53*2		8 247,06
	VV		na deponii do Vochova (celkem 15Km)		
	VV		(104,597+305,779)*14		5 745,26
	VV		Součet		13 992,32

Z výše řečeného je zřejmé, že výměra položky č. 27 i 28 je chybná (místo nesprávných 305,779 T má obsahovat pouze 184 T recyklátu). Žádáme zadavatele o opravu chybné výměry předmětných položek a zveřejnění opraveného soupisu prací. V důsledku změny zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.



Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 10:

Celková hmotnost byla omylem spočítána pro tloušťku 10cm, skutečná tloušťka je 6cm, v položce č.27 a 28 byla opravena hmotnost (104,597+305,779t) na (104,6+183,47t). Aktualizovaný soupis prací datovaný 8. 1. 2020 je přílohou tohoto oznámení.

Dotaz dodavatele č. 11:

Soupis prací SO 1125.1.01 obsahuje níže uvedené položky.

1	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	4 530,05
	VV		odstranění vrstev provizorní komunikace z VŠ a ŠD		
	VV		1973,5 "pol. 564651113"		1 973,50
	VV		1221,0 "pol. 564762111"		1 221,00
	VV		1335,55 "pol. 564861111"		1 335,55
	VV		Součet		4 530,05
2	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	1 015,20
	VV		odstranění vrstev provizorní komunikace ze ŠD		
	VV		1015,2 "pol. 564751111"		1 015,20
	VV		Součet		1 015,20
27	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	4 533,91
28	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	13 992,32
	VV		na deponii (celkem 3Km)		
	VV		4123,53*2		8 247,06
	VV		na deponii do Vochova (celkem 15Km)		
	VV		(104,597+305,779)*14		5 745,26
	VV		Součet		13 992,32

Z výše řečeného je zřejmé, že výměra položky č. 27 i 28 je chybná (místo nesprávných 4123,53 T má obsahovat pouze 3026 T kameniva). Žádáme zadavatele o opravu chybné výměry předmětných položek a zveřejnění opraveného soupisu prací. V důsledku změny zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 11:

Projektant prověřil výše uvedenou hmotnost 4123 t v návaznosti na skutečně bourané kubatury. Objemová hmotnost bouraných vrstev vozovky z kameniva bude sjednocena na 2t/m³. Soupis prací byl upraven. Aktualizovaný soupis prací datovaný 8. 1. 2020 je přílohou tohoto oznámení.



Dotaz dodavatele č. 12:

Soupis prací SO 1124 obsahuje níže uvedené položky.

1	K	113107161	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m ² do 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m ²	145,50
	VV		Vybourání nestmelených vrstev vozovky		
	VV		145,5 "tl. 10cm"		145,50
	VV		Součet		145,50
2	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m ²	1 461,52
	VV		Vybourání nestmelených vrstev vozovky		
	VV		802,11 "tl. 20cm"		802,11
	VV		659,41 "tl. 15cm"		659,41
	VV		Součet		1 461,52
3	K	113154122	Frézování živice podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m ² bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m ²	1 585,49
	VV		ACO 11 - tloušťky 40 mm		
	VV		39,8+281,3+215,8		536,90
	VV		ACP 16+ - tloušťky 80 mm (40mm*2)		
	VV		(39,8+281,3+215,8+(79,8+75,1+69,4+14,7+12,1)*0,14-79,6*0,6)*2		1 048,59
	VV		Součet		1 585,49
22	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	611,88
23	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3 189,50
	VV		na deponii (celkem 3Km)		
	VV		(27,74+423,84)*2		903,16
	VV		na deponii do Vochova (celkem 15Km)		
	VV		163,31*14		2 286,34
	VV		Součet		3 189,50

Dle našeho názoru jsou výměry položek č. 22 a 23 jsou chybné a neodpovídají položkám č. 1,2,3. Žádáme zadavatele o opravu chybných výměr předmětných položek a zveřejnění opraveného soupisu prací. V důsledku změny zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 12:

Objemová hmotnost bouraných vrstev vozovky z kameniva bude sjednocena na 2t/m³. Soupis prací byl upraven. Aktualizovaný soupis prací datovaný 8. 1. 2020 je přílohou tohoto oznámení.



Dotaz dodavatele č. 13:

Soupis prací SO 1115 obsahuje níže uvedené položky.

12	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1 304,94
13	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	18 269,16
VV			1304,94*14 'Přepočtené koeficientem množství		18 269,16
14	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	1 304,94

Absence jakéhokoliv bližšího popisu výměr těchto položek znemožňuje jejich korektní nákladovou kalkulaci. Žádáme zadavatele o doplnění bližšího popisu výměr předmětných položek tak, aby bylo zřejmé, k jakým navazujícím položkám se vztahují. Dále žádáme zveřejnění opraveného soupisu prací a v důsledku změny zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 13:

Výměry a to k jakým navazujícím položkám se vztahují, u běžných rozpočtářských programů je zřejmé (např. SW KROS ve sloupcích Hmotnost celkem a Sut' celkem) Jedná se o standardní postup tvorby soupisů a následných kalkulací v těchto SW dle cenové soustavy ÚRS a jejich určování hmotností pro Přesun sutí a Přesun hmot. Soupis prací zůstává beze změn.

Dotaz dodavatele č. 14:

Technická zpráva k SO 1001.01 obsahuje níže uvedenou pasáž.

Množství humusového materiálu určené k předání určeným subjektům 21 000 m3 (souhrnně za celou stavbu)

Nakládání s přebytečným humusovým materiálem:

Přebytečný humusový materiál bude podle dispozic orgánu ochrany ZPF předán subjektům hospodařícím v zájmovém území stavby pro rekultivační práce, případně pro zlepšení stávajícího půdního fondu (zvýšení mocnosti orniční vrstvy). Přednostně bude předána ornice lepší kvality, tj. ornice s BPEJ zařazenými do I. a II. třídy ochrany.

Dovoz a rozproštění ornice bude provedeno na náklady investora stavby a bude probíhat v termínu požadovaném odběratelem. Přístupové cesty k jednotlivým lokalitám určí odběratel ornice. Předpokládaná dopravní vzdálenost dovozu ornice je 15-20 km. Po vyjasnění termínu a způsobu skryvky ornice je nutné, aby dodavatel upozornil na termín případné dodávky a dojednal způsob rozproštění, případně detaily deponáže.

Vzhledem k faktu, že zadavatel nezveřejnil situaci a plochy předmětných pozemků subjektů hospodařících v zájmovém území, existuje velké riziko, že se ve skutečnosti může jednat o velké množství rozptýlených a „výměrově“ malých pozemků, kde převoz a rozproštění ornice může stát několikanásobně více než v případě sousedících pozemků s velkými výměrami. Bez zveřejnění situace a přehledu velikosti ploch pozemků subjektů hospodařících v zájmovém území, kde se má rozprostírat přebytečná ornice v nemalém objemu 21.000 m3, nelze ocenit riziko, které spočívá v nemožnosti ocenit způsob nasazení potřebných druhů mechanizace a její dopravy na předmětné pozemky (riziko obrovského nákladového rozdílu mezi například



několika málo transporty dozerů na několik málo velkých pozemků a velkého množství transportů dozerů případně traktorbagrů na velké množství malých pozemků). Do nákladové ceny je nezbytné nakalkulovat i množství a způsob transportů mechanizace, což je zcela vyloučené bez znalosti počtu, velikosti a umístění předmětných pozemků. Žádáme proto zadavatele, aby zveřejnil situaci všech předmětných pozemků subjektů hospodařících v zájmovém území včetně přehledu jejich výměr jako novou přílohu TZ k SO 1001.01. V souvislosti s výše popsanou změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 14:

Přebytek ornice bude využit na rekultivaci uzavírané skládky Chotíkov. Podle upravené bilance zemin bude přebytek ornice menší ($7\,000\text{ m}^3$ - při původním výpočtu přebytku nebyla omylem v bilanci zahrnuta kubatura ornice pro ohumusování objektů řady 200). Celý přebytek ornice bude využit pro uvedenou rekultivaci skládky Chotíkov. Poplatek za skládku není uvažován. Text v technické zprávě SO 1001, 1001.1 i 1002 byl v tomto smyslu opraven. Aktualizované technické zprávy jsou přílohou tohoto oznámení.

Nad rámec dotazů Zadavatel prověřil i jiné položky v následujících objektech

- V SO 1001.01, 1001.1, 1002, 1124, 1125, 1125.1.01 a 1125.1.02 Doplněna položka 997221855 pro uložení kameniva na skládku a v navazující položce pro odvoz, změněn odvoz na deponii (3km) na odvoz na skládku (celkem 15km)
- SO 1103 Do SP jsou doplněny položky 561041111, 585991001, 919726201 a opravena pol. 2159011101.
- SO 1125: Objemová hmotnost bouraných vrstev vozovky z kameniva bude sjednocena na 2t/m^3 . Soupis prací byl opraven
- SO 1125.1 Do SP jsou doplněny položky 122102202, 122102203, 171102111, 564851111, 564851113, 569851111, 569903311 upraveny pol. 113107222, 113107223, 113154122, 113154234, 122102201, 162501102, 167101102, 171102101, 171102112, 171201201, 564651113, 564751111, 564921511, 573231107, 919726202 včetně položek přidružených (materiály a přesuny) a zrušeny položky 122402203, 564762111, 564861111, 58344199.

Aktualizovaný soupis prací datovaný 8. 1. 2020 je přílohou tohoto oznámení.

Vzhledem k situaci, že zadavatel neuveřejnil vysvětlení ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení a vzhledem k tomu, že zadavatel provedl určité úpravy ve výkazu výměr, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek následovně:

Nabídky se podávají nejpozději do 10. 2. 2020 do 14:00 hodin.

Přílohy: Aktualizovaný výkaz výměr s datem 8.1.2020, technické zprávy

V Praze dne 08.01.2020

**Za Zadavatele Správa a údržba silnic Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.**