

Vysvětlení zadávací dokumentace			
Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Mgr. Markéta Pečková	tel.	377 172 411
č.j.	866/20/SÚSPK-P	email:	marketa.peckova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
II/169 Sušice - ulice T. G. Masaryka			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	27 494 000,00 Kč		
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení		
Předmět plnění VZ:	Předmětem stavebních prací je oprava silnice II/169 v průtahu města Sušice včetně odvodnění a rekonstrukce přilehlých chodníků, parkovacích pruhů, autobusových zastávek, oprava vodovodních řadů, novostavba plynovodu a veřejného osvětlení.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P20V00000042		
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 - odpovědi na dotazy			
Zadavatel obdržel	04.02.2020	žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:	
1	1. SO 101 Komunikace 1a. Ve Vzorovém příčném profilu je uveden asfaltový beton ACO 11S PMB 45/80-60 tl. 40mm. Tento druh asfaltu (45/80-60) není uveden v normě ČSN 65 7222-1. Opraví zadavatel Vzorový příčný profil podle normy ČSN 65 7222-1 např. na ACO 11 S PmB 45/80-55? 1b. V Technické zprávě na str. 6,7 je navržena sanace v aktivní zóně vozovky tl. 400 mm. Ve výkazu výměr se položka na provedení sanace nenachází (kromě položky na sanaci trhlin dle TP 115 – 581m2). Doplní zadavatel položku na provedení sanace do výkazu výměr?		
2	2. SO 102 Chodníky a parkovací pruhy 2.a. Ve výkazu výměr je pol. č. 108 Montáž odpadkového koše – 13 ks. Jedná se pouze o montáž nebo má být součástí ceny i dodávka nových košů? Pokud ano, žádáme zadavatele o upřesnění typu koše. 2.b. V Technické zprávě na str. 5 je uvedeno: Podmínky provedení dlažeb byly stanoveny v závazném stanovisku Odboru školství, památkové péče a cestovního ruchu MěÚ Sušice, č.j. 445/17/SPC – viz. dokladová část PD. Doplní zadavatel tuto dokladovou část pro řádné ocenění? 2.c. V Technické zprávě na str. 5 je uvedeno bezpečnostní zábradlí, detaily zábradlí viz. výkresová část stavebního objektu. Ve výkresové části č.12 Zábradlí detail není uvedena povrchová úprava. Požaduje zadavatel zábradlí pouze v pozinkovaném provedení nebo má být opatřeno i nátěrem?		

3	3. SO 401 Veřejné osvětlení 3.a. Ve výkazu výměr chybí položky stožárů – dle projektové dokumentace by mělo být 18ks silničních a 4 ks přechodových stožárů. Doplň zadavatel jednotlivé druhy stožárů do výkazu výměr? 3.b. V jakém provedení mají být stožáry – v projektové dokumentaci je přiložen list dvoustupňového stožáru – v jiných ulicích v Sušici jsou použity stožáry třístupňové. Upřesni zadavatel provedení stožárů? 3.c. Ve výkazu výměr je nejspíše 2x uvedena stejná položka, pol. č. 50 – ROURA BETONOVÁ PR.30/100CM – 22 ks a pol. č. 88 – ROURA BETONOVÁ PR.30/100CM – 20 ks. Upřesni zadavatel správný počet kusů?
4	4. SO 501 STL plynovod + přípojky 4.a. V projektové dokumentaci „plyn“ je výkres č. D.2.4 – Detaily propojů. Po otevření tohoto souboru je v něm výkres č. D.2.6. Ukončení domovní přípojky NIKA. Doplň zadavatel výkres č. D.2.4. Detaily propojů?

K výše uvedenému dotazu sděluje zadavatel následující vysvětlení:

ad 1	1. SO 101 KOMUNIKACE 1a. Obrusná vrstva bude provedena z ACO 11 + PMB 45/80-55; 40 mm; ČSN 65 7222-1. 1b. Sanace v technické zprávě je uvedena pro případ, že by při stavbě došlo k výskytu nevhodných zemin v podloží, projekt výskyt nevhodných zemin v podloží nepředpokládá. Případné sanace budou řešeny na stavbě.
ad 2	2. SO 102 CHODNÍKY A PARKOVACÍ PRUHY 2a. Montáž odpadkového koše je včetně dodávky. Odpadkové koše budou litinové, stejného typu a provedení jako jsou v centrální části města Sušice v oblasti památkové zóny – viz. foto, které je doplněno do zadávací dokumentace. Barevnost mobiliáře bude stejná jako v přilehlé části města. Barva bude grafitově šedá. 2b. Podmínky provedení dlažeb Podmínky provedení dlažeb jsou v zadávací dokumentaci uvedeny chybně odkazem na č.j. 445/17/SPC (jednalo se o stupeň dokumentace pro ÚR) správné je závazné stanovisko č.j. 26/19/SPC. Část PD (F. DOKLADY) zadavatel doplní do ZD. 2c. Povrchová úprava zábradlí: žárové zinkování.

ad 3	3. SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 3.a. Do výkazu výměr byly doplněny položky stožárů. 3.b. Stožáry VO budou třístupňové – upraveno ve výkazu výměr. 3.c. Položka byla skutečně uvedena 2x. Toto bylo upraveno ve výkazu výměr, pol. 88 byla odstraněna.
ad 4	Zadavatel již doplnil výkres v rámci Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1.
Zadavatel na základě tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 posouvá lhůtu pro podání nabídek a to do 21. 2. 2020 do 10:00 hodin.	
Datum vyhotovení:	06.02.2020

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky