



VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY
M 1 : 50



A

KOMUNIKACE S ASFALTOVÝM KRYTEM - SILNICE III/19347

Edef.2 = 100 MPa

Edef.2 = 70 MPa

Edef.2 = 45 MPa

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY

ACO 11+ 50/70

50mm

ČSN EN 131108-1, TP 148

POSTŘÍK SPOJOVACÍ EMULZNÍ

PS-EP

0,2kg/m2

ČSN 73 6129

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY

ACP 16+ 50/70

70mm

ČSN EN 131108-1

ŠTĚRKODRŤ (0 / 32)

ŠD_A

150mm

ČSN EN 13285 (ČSN 736126-1)

ŠTĚRKODRŤ (0 / 32)

ŠD

min. 200mm

ČSN EN 13285 (ČSN 736126-1)

KONSTRUKCE CELKEM

min. 470mm

B

KOMUNIKACE S ASFALTOVÝM KRYTEM - MK, PARKOVIŠTĚ

Edef.2 = 100 MPa

Edef.2 = 70 MPa

Edef.2 = 45 MPa

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY

ACO 11+ 50/70

50mm

ČSN EN 131108-1, TP 148

POSTŘÍK SPOJOVACÍ EMULZNÍ

PS-EP

0,2kg/m2

ČSN 73 6129

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY

ACP 16+ 50/70

70mm

ČSN EN 131108-1

ŠTĚRKODRŤ (0 / 32)

ŠD_A

150mm

ČSN EN 13285 (ČSN 736126-1)

ŠTĚRKODRŤ (0 / 32)

ŠD

min. 150mm

ČSN EN 13285 (ČSN 736126-1)

KONSTRUKCE CELKEM

min. 420mm

C

SJEZDY, PARKOVACÍ STÁNÍ S KRYTEM Z BETONOVÉ DLAŽBY

Edef.2 = 70 MPa

Edef.2 = 45 MPa

BETOVÁ DLAŽBA

DL

80mm

ČSN 736131-1

LOŽNÁ VRSTVA

L

40mm

ČSN EN 13285 (ČSN 736126-1)

MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO

MZK

150mm

ČSN EN 13285 (ČSN 736126-1)

ŠTĚRKODRŤ

ŠD_A

min. 150mm

ČSN EN 13285 (ČSN 736126-1)

KONSTRUKCE CELKEM

min. 420mm

D

CHODNÍK S KRYTEM Z BETONOVÉ DLAŽBY

Edef.2 = 50 MPa

Edef.2 = 30 MPa

BETOVÁ DLAŽBA

DL

60mm

ČSN 736131-1

LOŽNÁ VRSTVA

L

30mm

ČSN EN 13285 (ČSN 736126-1)

ŠTĚRKODRŤ





ŠD_A

min. 150mm

ČSN EN 13285 (ČSN 736126-1)

KONSTRUKCE CELKEM

min. 240mm

INVESTOR	SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, P.O., KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ OBEC KVÍČOVICE, KVÍČOVICE 19, 345 62 HOLÝŠOV			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	U-PROJEKT DOS s.r.o., KRÁTKÁ 768, 330 12 HORNÍ BŘÍZA IČ: 04349521 telefon: 775 901 486 e-mail: info@u-projekt.cz http://www.u-projekt.cz			
PROJEKTANT ČÁSTI, SO	U-PROJEKT DOS s.r.o., KRÁTKÁ 768, 330 12 HORNÍ BŘÍZA IČ: 04349521 telefon: 775 901 486 e-mail info@u-projekt.cz http://www.u-projekt.cz			AUTORIZACE (ČKAIT 0202002) 
	VYPRACOVAL:	ÚČEL PD	PDPS	
KRAJ: PLZEŇSKÝ		DATUM	06 / 2019	ING. JIŘÍ ULMAN 
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: KVÍČOVICE		MĚŘITKO	1 : 50	
		FORMÁT	297 x 630	
STAVBA:	III/19347 A III/19348 KVÍČOVICE (2.ETAPA)		OZNAČENÍ PŘÍLOHY	
ČÁST PD:	STAVEBNÍ ČÁST		B	
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 102 KOMUNIKACE - OBEC KVÍČOVICE		2	
PŘÍLOHA:	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY		4	