








VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY  
M 1 : 50



Edef.2 = 100 MPa Edef.2 = 70 MPa Edef.2 = 45 MPa	A KOMUNIKACE S ASFALTOVÝM KRYTEM - SILNICE III/19347			
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+ 50/70	50mm	ČSN EN 131108-1, TP 148
	POSTŘÍK SPOJOVACÍ EMULZNÍ	PS-EP	0,2kg/m2	ČSN 73 6129
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16+ 50/70	70mm	ČSN EN 131108-1
	ŠTERKODRT (0 / 32)	ŠD <sub>A</sub>	150mm	ČSN EN 13285 (ČSN 736126-1)
KONSTRUKCE CELKEM			min. 200mm	ČSN EN 13285 (ČSN 736126-1)
Edef.2 = 100 MPa Edef.2 = 70 MPa Edef.2 = 45 MPa	B KOMUNIKACE S ASFALTOVÝM KRYTEM - MK, PARKOVIŠTĚ			
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+ 50/70	50mm	ČSN EN 131108-1, TP 148
	POSTŘÍK SPOJOVACÍ EMULZNÍ	PS-EP	0,2kg/m2	ČSN 73 6129
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16+ 50/70	70mm	ČSN EN 131108-1
	ŠTERKODRT (0 / 32)	ŠD <sub>A</sub>	150mm	ČSN EN 13285 (ČSN 736126-1)
KONSTRUKCE CELKEM			min. 150mm	ČSN EN 13285 (ČSN 736126-1)
Edef.2 = 70 MPa Edef.2 = 45 MPa	C SJEZDY, PARKOVACÍ STÁNÍ S KRYTEM Z BETONOVÉ DLAŽBY			
	BETOVÁ DLAŽBA	DL	80mm	ČSN 736131-1
	LOŽNÁ VRSTVA	L	40mm	ČSN EN 13285 (ČSN 736126-1)
	MECHANICKÝ ZPEVNĚNÉ KAMENIVO	MZK	150mm	ČSN EN 13285 (ČSN 736126-1)
	ŠTERKODRT	ŠD <sub>A</sub>	min. 150mm	ČSN EN 13285 (ČSN 736126-1)
KONSTRUKCE CELKEM			min. 420mm	
Edef.2 = 50 MPa Edef.2 = 30 MPa	D CHODNÍK S KRYTEM Z BETONOVÉ DLAŽBY			
	BETOVÁ DLAŽBA	DL	60mm	ČSN 736131-1
	LOŽNÁ VRSTVA	L	30mm	ČSN EN 13285 (ČSN 736126-1)
	ŠTERKODRT	ŠD <sub>A</sub>	min. 150mm	ČSN EN 13285 (ČSN 736126-1)
KONSTRUKCE CELKEM			min. 240mm	

INVESTOR	SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, P.O., KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ OBEC KVIČOVICE, KVIČOVICE 19, 345 62 HOLÝŠOV			
GENERALNÍ PROJEKTANT	U-PROJEKT DOS s.r.o., KRÁTKÁ 768, 330 12 HORNÍ BŘÍZA IČ: 04349521   telefon: 775 901 486   e-mail: info@u-projekt.cz   http://www.u-projekt.cz			
PROJEKTANT ČÁSTI, SO	U-PROJEKT DOS s.r.o., KRÁTKÁ 768, 330 12 HORNÍ BŘÍZA IČ: 04349521   telefon: 775 901 486   e-mail: info@u-projekt.cz   http://www.u-projekt.cz			
	VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ ULMAN	ÚČEL PD DATUM	PDPS 06 / 2019	AUTORIZACE (ČKAIT 0202002) ING. JIŘÍ ULMAN
KRAJ: PLZEŇSKÝ		MĚŘÍTKO	1 : 50	
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: KVIČOVICE		FORMÁT	420 x 840	
STAVBA:	III/19347 A III/19348 KVIČOVICE (2.ETAPA)		OZNAČENÍ PŘÍLOHY	
ČÁST PD:	STAVEBNÍ ČÁST		B	
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 101 KOMUNIKACE - SÚS		1	
PŘÍLOHA:	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY		4	