


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ  
M 1:50



MATERIÁL:

GABION DLE TKP 30

POVRCHOVÁ OCHRANA ZnAl

TAHOVÁ PEVNOST SÍTĚ:

OSOVÁ VZDÁLENOST DRÁTŮ 25mm	≥	160 kN/m
OSOVÁ VZDÁLENOST DRÁTŮ 50mm	≥	80 kN/m
OSOVÁ VZDÁLENOST DRÁTŮ 100mm	≥	40 kN/m

PRŮMĚR DRÁTU

MEZ PEVNOSTI	≥	450 MPa
TAŽNOST	≥	8 %
POKOVENÍ (ANTIKOROZNÍ VRSTVA)	≥	280 g/m²
ÚNOSNOST SVÁRU VE SMYKU	≥	4 kN
TOLERANCE ROZESTUPU DRÁTŮ		5mm/ bm
KOROZIVNÍ ODOLNOST	≥	2000 hodin

OKA SÍTĚ:



100 x 100	VŠECHNY SÍTĚ MIMO POHLEDOVÉ ČELO
100 x 50	POHLEDOVÉ (RUČNĚ SKLÁDANÉ) ČELO
100 x 25	POHLEDOVÉ SYPANÉ ČELO
100 x 200	DISTANČNÍ SÍTA

KAMENIVO

LOMOVÝ KÁMEN min. PEVNOST V TLAKU 50 MPa  
NASÁKAVOST max. 0,5%  
OBJEMOVÁ SYPNÁ HMOTNOST min. 1750 kg/m³

POZNÁMKY:

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT VYTÝČENA PŘESNÁ POLOHA  
VEDENÍ PLYNOVÉ PŘÍPOJKY. VEŠKERÉ ZEMNÍ PRÁCE V OCHRANNÉM PÁSMU  
PŘÍPOJKY BUDOU REALIZOVÁNY VÝHRADNĚ RUČNĚ

INVESTOR	SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, P.O., KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ OBEC KVÍČOVICE, KVÍČOVICE 19, 345 62 HOLÝŠOV			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	U-PROJEKT DOS s.r.o., KRÁTKÁ 768, 330 12 HORNÍ BŘÍZA IČ: 04349521   telefon: 775 901 486   e-mail info@u-projekt.cz   http://www.u-projekt.cz			
PROJEKTANT ČÁSTI, SO	PROGEOCONT s.r.o., VERNÉŘOV 248, 352 01 AŠ IČ: 06943608   telefon: 774 297 778   e-mail ters@progeocont.cz   http://www.progeocont.cz			
	VYPRACOVAL:	ÚČEL PD	PDPS	 AUTORIZACE (ČKAIT 0011830) ING. LADISLAV TERŠ
	ING. LADISLAV TERŠ	DATUM	6 / 2019	
KRAJ: PLZEŇSKÝ		MĚŘITKO	1 : 50	
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: KVÍČOVICE		FORMÁT	297 x 210	
STAVBA:	III/19347 A III/19348 KVÍČOVICE (2.ETAPA)		OZNAČENÍ PŘÍLOHY	
ČÁST PD:	STAVEBNÍ ČÁST		B	
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 201 OPĚRNÁ ZEĎ		3	
PŘÍLOHA:	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ		3	