

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/199 SVAH SVĚTCE

Objekt:

00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Uchazeč:

AZ SANACE a.s.

Projektant:

SG Geotechnika a.s.

Zpracovatel:

ROMAN MITAS

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18.5.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

25033514

DIČ:

CZ25033514

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

286 200,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	286 200,00	21,00%	60 102,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

346 302,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/199 SVAH SVĚTCE

Objekt:

00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo:

Datum:

18.5.2020

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Projektant:

SG Geotechnika
a.s.

Uchazeč:

AZ SANACE a.s.

Zpracovatel:

ROMAN MITAS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Centrová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

286 200,00

D	VN		VEDLEJŠÍ NÁKLADY				61 200,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,00	54 000,00	54 000,00	CS ÚRS 2020 01

Poznámka k položce:

Do ceny položky zhotovitel zahrne:

- náklady na objekty zařízení staveniště nutné k provozování po celou dobu výstavby;
- náklady na přípojku elektrické energie potřebné k provozu staveniště a pro vlastní stavbu se staveništním rozvodem (rozvody), kde na tyto rozvody budou napojeny veškeré mechanizmy, stroje, osvětlení staveniště a objektu zařízení staveniště, včetně potřebného příslušenství (například sklad, dílna).

Veškerá zeleň (stromy, keře, zatravněné plochy) přímo na staveništi a v okolí stavby, která není v kolizi s novou výstavbou, nesmí být narušena a je nutno ji chránit (např. dřevěným bedněním, sejmutím ornice apod.) v souladu s vyhláškou ČSN/DIN18920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.
Při dokončení výstavby musí být staveniště a jeho okolí vráceno do stavu stejného nebo lepšího než byl ten, který existoval při předání staveniště zhotoviteli.

Položka bude fakturována průběžně na základě dílčích faktur vztahujících se ke konkrétním dílčím dodávkám zařízení staveniště.

2	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kus	1,00	7 200,00	7 200,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---------------------------------	-----	------	----------	----------	----------------

D	ON		OSTATNÍ NÁKLADY				225 000,00	
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,00	22 500,00	22 500,00	CS ÚRS 2020 01
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,00	40 500,00	40 500,00	CS ÚRS 2020 01
5	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	Kč	1,00	40 500,00	40 500,00	CS ÚRS 2020 01

Poznámka k položce:

Do ceny položky zhotovitel zahrne:

- náklady na vlastní provedení zkoušek;

- náklady na jejich organizaci;

- náklady na energie, média a materiály nutné pro provedení zkoušek.

Položka zahrnuje práce nutné k odzkoušení skupin strojů a zařízení ve vzájemných vazbách a k prokázání, že příslušná dodávka je schopna zkušebního provozu.

Dále položka zahrnuje u částí bez předepsaného zkušebního provozu práce nutné k odzkoušení skupin strojů a zařízení ve vzájemných vazbách a k prokázání, že příslušná dodávka je schopna provozu.

Položka bude fakturována průběžně na základě dílčích faktur vztahujících se ke konkrétním dílčím komplexním zkouškám skupin strojů a zařízení.

6	K	900901016	Dopravně inženýrské opatření vč. projednání	Kč	1,00	121 500,00	121 500,00	
---	---	-----------	---	----	------	------------	------------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce: □</i> <i>Stavba bude prováděna bez úplné uzavírky. □</i> <i>Na místní komunikaci v délce cca 90 m bude z důvodu zajištění bezpečného provedení opěrných zdí dočasně zúžen jízdní pruh v kritickém místě na max. 3,0 m. □</i> <i>Doprava bude řízena světelnou signalizací. Na zajištění bezpečného a plynulého provozu bude dopravní opatření v místě stavby vyznačeno svislými dopravními značkami. □</i> <i>Před místem stavby (v obou směrech) bude v předepsaných vzdálenostech umístěna značka A15 - práce na silnici, značka A10 - světelná signalizace a SSZ (mobilní semaforová souprava). □</i> <i>Na začátku staveniště bude umístěna příčná zábrana Z2, značka C4a - příkazný směr objíždění vpravo respektive na opačné straně C4b - příkazný směr objíždění vlevo. □</i> <i>Staveniště bude od vozovky odděleno jednostrannými betonovými svodidly se směrovacími deskami Z4. □</i> <i>Doprava během pokládky obrusné vrstvy bude řízena kyvadlově odpovědnými osobami, nebude řízena semaforem (schéma na konci zprávy). □</i> <i>Označení pracovních míst bude odpovídat platným technickým podmínkám (TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, II. vydání). □</i> <i>O tom, jaká dopravní opatření budou zvolena, stejně jako určení etapizace oprav, rozhodne správce komunikace ve spolupráci s prováděcí firmou, v součinnosti s příslušnými orgány státní správy a Policie ČR. □</i> <i>Prováděcí firma si zajistí detailní výkresy DIO s místem osazení jednotlivých dopravních značek a přesné termínové délky uzavírek. Dále pak si zajistí projednání s dotčenými orgány, hlavně pak Policií ČR, jednotkami IZS a provozovateli hromadné dopravy (ČSAD). □</i> <i>Značky dopravního opatření budou základní velikosti s reflexní povrchovou úpravou. Jejich provedení a velikost musí splňovat podmínku ČSN</i>					
P								