

legenda:

- SZ – svorka zkušební
- PJV – pomocný jímač vedení
- JT – jímací tyč – oddálený jímač
- Propojovací svorky

VZOR:



Popis:

hromosvod – soustava hřebenová s pomocnými jímači /drát AlMgSi 8mm do výšky min. 0.6m,

jímací vedení – drát AlMgSi 8mm na podpěrách na střeše, a podpěrách pro svody jímacího vedení vzdálenost podpěr max. 1,2m od sebe provedení hromosvodu viz techn. zpráva

Uzemňovací soustava

pásek FeZn 30x4mm jako obvodový zemnič navzájem propojený a doplněný vždy 2ks zemnicích tyčí v místě připojení svodů k uzemňovací soustavě.
podle ČSN 33 2000–5–54 ed.2
7x vývod pro připojení svodů jímací soustavy

Pavel Šíma Suvorovova 597, Klatovy 4, 339 01 IČO: 72254360	INVESTOR **Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ: 70890366**		STUPEŇ PD : DPS
	VYPRACOVAL: Pavel Šíma	OBSAH: STAVEBNÍ ÚPRAVY KROVU Čachrov – Březí č.e. 1, 339 01 Klatovy	ČÍSLO SOUPRAVY
	VEDOUCÍ PROJEKTANT, KONTROLOVAL: Pavel Šíma		
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Pavel Šíma	D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	
	AUTOR: Pavel Šíma	DATUM 3/2020 / MĚŘÍTKO 1:100	FORMÁT: A3
	VÝKRES: VNĚJŠÍ OCHRANA PŘED BLESKEM		D.1.4.d)