

TABULKA SOUŘADNIC VYTÝČOVACÍCH BODŮ (JTSK)

Č. BODU	Y	X
VB 1	825327.31	1069699.37
VB 2	825360.61	1069702.39
VB 3	825364.34	1069714.00
VB 4	825357.63	1069693.14
VB 5	825356.97	1069687.19
VB 6	825357.67	1069679.48
VB 7	825356.73	1069716.45
VB 8	825350.20	1069678.80

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

	KANALIZACE DEŠŤOVÁ
	VODOVOD
	HORKOVOD
	PODZEMNÍ ROZVOD ELEKTRO NN
	VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

LEGENDA :

	OBRATIŠTĚ BUS (KRYT - ASFALTOVÝ BETON)
	CHODNÍKY PRO PĚŠÍ (KRYT - BETONOVÁ DLAŽBA)
	VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY (BETONOVÁ DLAŽBA "PRO NEVIDOMÉ")
	PŘEDLÁŽDĚNÍ ČÁSTI PLOCHY PARKOVACÍHO STÁNÍ PODÉL NOVĚ VYSAZENÉ OBRUBY
	BEZBARIÉROVÁ ÚPRAVA OBRUBY (+ 2 cm)
	ULIČNÍ VPUST S RÁMEM A MŘÍŽÍ D400
	PŘÍPOJKA ULIČNÍ VPUST (PVC DN 150)
	DRENÁŽ DN 160 VČETNĚ VSAKOVACÍ JÁMY
	ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO BETONOVÉHO RIGOLU (MONOLITICKÉHO)
	NOVÁ POSUVNÁ BRÁNA
	ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO OPLOCENÍ
	STROMY A KEŘE URČENÉ KE KÁCENÍ (BUDE PROVEDENO V PŘEDSTIHU, VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA)
	OCHRANA STÁVAJÍCÍCH STROMŮ OBEDNĚNÍM
	STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
	NAVŘZENÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Před zahájením zemních prací je bezpodmínečně nutné, aby vybraný dodavatel požádal všechny správce podzemních inženýrských sítí o jejich přesné vytýčení. Zemní práce pak v místech křížení eventuelně souběhu s těmito sítěmi je nutno provádět ručně, se zvýšenou opatrností!!!!

Nedvěď s.r.o. DPROJEKT PLZEŇ, PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ				KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ	
	VED.PROJEKTU Petr ŠTĚPÁNEK	ODP.PROJEKTANT Ing. Karel NEDVĚD	PROJEKTANT Petr ŠTĚPÁNEK	RAZÍTKO Nedvěď s.r.o. DPROJEKT PLZEŇ 326 00 PLZEŇ, Koterovská 177 tel.: 377 483 321-9, www.dprojekt.cz IČ 26388791, DIČ CZ26388791	
KRAJ:	PLZEŇSKÝ	OBEC:	PLZEŇ	STAVEBNÍK: Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň	
PLZEŇ, VEJPRNICKÁ ULICE 56 - OBRATIŠTĚ BUS U ATLETICKÉHO TUNELU				SOUBOR	zVejprnicka_BUS-S0110-DUSP-SIT.dwg
				DATUM	03/2020
				STUPEŇ	DUSP
				ZMĚNA Č.	
D.1.1. SO 110 OBRATIŠTĚ BUS				MĚŘÍTKO	PŘÍLOHA / PARÉ
SITUACE VČETNĚ VYTÝČENÍ A DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ				1 : 250	2.