

Soupis prací

III/180 50 Město Touškov, Malesická ul.

úsek od x s II/180

Uchazeč:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Délka	280 m
Šířka	6,1 m
Rozjezdy MK	35 m ²
Plocha	1 743 m ²

	množství		jednotková cena Kč bez DPH	cena celkem Kč bez DPH
frézování tl. pr.tl. 50 mm, vč. naložení	1 743	m ²	68,73 Kč	119 796,39 Kč
frézovaný materiál - odvoz a uložení na recyklační centrum (ZAS-T3)	221,36	t	245,26 Kč	54 290,02 Kč
ACP 16 (vyrovnání příčných a podélných nerovností, sjezdů a napojení na sousední nemovitosti) vč. očištění a živичného spojovacího postřiku	60	t	2 388,11 Kč	143 286,60 Kč
Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m ²	1 743	m ²	13,49 Kč	23 513,07 Kč
Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu (vč. dopravy)	1 743	m ²	335,26 Kč	584 358,18 Kč
DIO a řízení provozu	1	kpl	44 147,19 Kč	44 147,19 Kč
Celkem Kč bez DPH				969 391,45 Kč

Součástí zakázky a v rámci díla provede zhotovitel ošetření vzniklých příčných spár. Pokládka se předpokládá za částečné uzavírky. Ošetření podélné spáry si zhotovitel rozprostře do ceny díla. Napojení na začátku a konci úseku bude provedeno plynule na navazující stav vozovky. Práce budou v koordinaci s městem Město Touškov, které bude zajišťovat úpravu šacet, vpustí a vodovodních armatur (hrnečky, hydranty).

Za uchazeče vyhotovil:

Dne:

16.10.2020