


# OBJEKT SO.01 STŘECHA



— JILMCI VEDENÍ: —  
— ~~AK45~~ 8mm —  
SVODY:  
— LPS III /dle ČSN EN 62305 ed.2/ — každých 15m  
Počet svodů:  
— obvod 100,5m / 15 = 6,7 = dop. 7 svodů

Krabičky pro zkoušky, zkušební svorky  
Jímec / pomocný jímec / z vedení  
Spoj  
FeZn 30x4 – kruhový zemnič  
AlMgSi ø8 mm  
FeZn ø10 mm  
Držáky, podpěry a úchyty  
Svorky

Jinými slovy: jímecí a pomocný jímecí, jímecí z vedení Zemní vedení Fz2, 304mm z výšky pro jímecí, jímecí vedení Fz2 10mm. Uzemňovací soustava je tvořena Fz2n ziskovým pl. ziskovým obvodovým zisk, průběžně spjato se stávajícím ziskovým zemním a provedeným omotáním železobetonu, s výstupem pro jednotlivé stěny. Jednotlivé svody ošetřeny proti zasklení na obvodové stěny! Svody pro obvodový stěnu ve skrytém provedení /pod fasádou. K vedení hromosvodu budou připojeny všechny kovové předměty (dle ČSN) Celkové provedení bude odpovídat ČSN EN 62305-2 dle 2. soustavě, včetně následným doporučením dodavatel střešní krytiny.

[illegible]