



SÚSPK Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace

Smlouva o dílo – stavební práce
„Most ev. č. 201-025 u Podšibenského mlýna“

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, platném znění
(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)

číslo smlouvy objednatele: 8500005440

číslo smlouvy zhotovitele:

reg. č. projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012824 (dále jen „projekt“)

realizace díla je spolufinancována z IROP

Smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P20V00000417 (dále jen „zadávací řízení“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán:

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [\[redacted\]](#)

datová schránka: qbep485

telefon:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen

„kontaktní osoba objednatele“)

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

ROBSTAV k.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: 76014 vedenou u Městského soudu v Praze, oddíl A

sídlo: Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany

zastoupen/á:

IČO: 27430774 DIČ: CZ27430774

e-mail:

telefon:

datová schránka: zpixxe9

kontaktní osoba ve věcech technických:

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: 28. října 68b, 301 00 Plzeň

(dále jen jako „zhotovitel“)



II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, dodávek a služeb, tj. zejm.:

- a) zhotovení stavby „**Most ev. č. 201-025 u Podšibenského mlýna**“ dle podkladů pro provedení díla dle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy
- b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy
(dále jen „dílo“)

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s

- a) projektovými dokumentacemi (DSP a PDPS) zpracovanými IČO: 620 87 851, se sídlem Výholec 23, 624 00 Brno, zpracované v 8/2017 a v 11/2018 (dále jen „PD“, „projektová dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla;
- b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), který je součástí této smlouvy;
- c) rozhodnutím o povolení stavby č.j. OV/4171/18 Tisj ze dne 26. 2. 2018 vydaným Městským úřadem Kralovice a v souladu s rozhodnutím o prodloužení platnosti stavebního povolení č.j. OV/7596/20 Tisj ze dne 21. 4. 2020;

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“).

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli:

- a) Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému Bpv. 3. třídě přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba (tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru a předána na CD nosiči a to v počtu 2 CD ve formátu DGN. Zaměření skutečného stavu bude provedeno formou soutisku s katastrální mapou. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována dle pravidel provozní dokumentace technické mapy, která jsou zveřejněna na internetových stránkách <http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty>. Zhotovitel je povinen prokázat objednateli splnění podmínek dle věty první předáním „Protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského kraje“, potvrzeným Správcem DTM Plzeňského kraje.
- b) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle příl. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu ve 4 vyhotoveních.
- c) Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání potvrzeného příslušným katastrálním úřadem v 8 vyhotoveních; geometrický plán bude v souladu s příslušnou technickou mapou daného území, je-li technická mapa vyhotovena.
- d) Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen.

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

- a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, případně pro povolení předčasného užívání stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části;



- b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby;
 - c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné písemné předání jejich správcům;
 - d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;
 - e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných pokut za delší než dohodnutý čas užívání;
 - f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby;
 - g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany;
 - h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací;
 - i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek v souladu s tímto plánem;
 - j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě;
 - k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
 - l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na kolaudačním řízení apod.;
 - m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů;
 - n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR;
 - o) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla, v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelům při předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak;
 - p) označení stavby informační tabulí o způsobu spolufinancování, a to v místě stavby; grafický návrh informační tabule bude konzultován a schválen objednatelům a bude v souladu s požadavky poskytovatele finančních prostředků; zhotovitel se zavazuje uvádět v informačních materiálech údaj, že akce je financována z prostředků rozpočtu Integrovaného regionálního operačního programu na rok 2020; informační tabule bude osazena na stavbě ode dne zahájení stavebních prací;
 - q) umístění pamětní desky trvalého charakteru po ukončení stavby v podobě a provedení odsouhlaseném objednatelům a v místě stanoveném objednatelům.
- 2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do



- řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek stavebních povolení, stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů.
- 2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy objednatele k jejímu poskytnutí.
- 2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. <http://www.pjpk.cz>), platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. <http://www.pjpk.cz>) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelovým odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelovým, popř. existuje-li nesoulad i mezi Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má Technologický předpis určený objednatelovým.
- 2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od objednatele veškeré podklady pro provedení díla.
- 2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami, rozsahem a povahou díla dle objednatelovým předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu.
- 2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a musí splňovat podmínky dle zákona číslo č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.
- 2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatelem uvedeným v seznamu poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny.
- 2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že



- a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží.
- 2.13. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu zhotovitel.
- 2.14. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží.

III. CENA DÍLA

- 3.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení dle a činí:

Celkem za dílo bez DPH:

14 442 269,97 Kč

dále jen „cena díla“

- 3.2. DPH bude účtováno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ nebo „položkový rozpočet“).
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.
- 3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s čl. XI. odst. 11.5. této smlouvy.
- 3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem.
- 3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného prostranství ve vlastnictví či správě objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného prostranství. Zábor veřejného prostranství třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové dokumentace, stavebník má tedy s takovou osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou nájmu nebo jiného poplatku).
- 3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla.
- 3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu.



- 3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho provedení.
- 3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky (odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto článku smlouvy a zhotovitel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá.
- 3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání.
- 3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis a tento soupis vč. ocenění předložit neprodleně objednateli. Jednotková cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje na částku odpovídající dané položky uvedené v soupisu prací a není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena pak se cena vícepráce určí cenou položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném společností ÚRS CZ, a.s. se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, IČ: 47115645 (dále jen „ÚRS“).
- 3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě.
- 3.15. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1. **Termín předání a převzetí staveniště:** nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele (výzva bude učiněna nejpozději do 28. 2. 2021).
- 4.2. **Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů:** nejpozději do osmi (8) měsíců od předání staveniště.
- 4.3. **Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště:** nejpozději do 7 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla.
- 4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční harmonogram“).
- 4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2., tj. pro účely stanovení konečného termínu pro provedení díla platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny po doručení výzvy objednatele k převzetí staveniště zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě neposkytl.



V. STAVENIŠTĚ

- 5.1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně formou emailu, datové zprávy nebo fyzicky na adresu sídla zhotovitele s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy.
- 5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám.
- 5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady k vedení sítí.
- 5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě předpokládané podklady pro provedení díla.
- 6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověřený zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
- 6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatel) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatel odhalit práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo provedením zkoušek náleží objednateli).
- 6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatel. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován.
- 6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný.



- 6.8. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 6.9. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem. Náklady na provedení zkoušky (měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel.
- 6.10. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele) přizvat objednatele k účasti na provedení všech zkoušek kvality díla, a to nejméně 2 pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první má objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž v případě odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží.
- 6.11. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní den stanoví objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) (např. zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel či TDS a to např. ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti účastníků, jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. stavu a postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou.
- 6.12. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné.
- 6.13. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který byl soupis proveden.
- 6.14. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která je předmětem díla dle této smlouvy.

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

- 7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo k jeho předání.
- 7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, a to bezúplatně, bez časového a územního omezení.
- 7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.
- 7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.
- 7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo



vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

- 7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, nedodržáním garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi rozestavěnosti díla.
- 7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro dokončení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání dotačních prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených k financování provedení díla poskytovatelem dotace.
- 7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně škod způsobených jeho pracovníky.
- 7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného ukončení bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které kryje zejména škody na věcech a na zdraví, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.
- 7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného ukončení bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních rizik v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, na technologických celcích, na montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 26 mil. Kč.
- 7.11. Zhotovitel se zavazuje sjednat následující podmínky pojištění. Maximální spoluúčast zhotovitele na jednotlivé pojistné události může činit 10 % z pojistného limitu.
- 7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich soulad s podmínkami dle čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy.
- 7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK

- 8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, **stavební deník** (stavební deníky) v souladu se stavebním zákonem a příslušným prováděcím předpisem. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě (staveništi). Objednatel a TDS jsou oprávněni do stavebního deníku nahlížet a činit do něj zápisy a zhotovitel je povinen jim toto umožnit.
- 8.2. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku každodenně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod.
- 8.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího



mohou do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, TDS, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

- 8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, TDS, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.5. Jde-li o zápis, ke kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení.
- 8.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo.
- 8.7. Stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku z protokolu o předání a převzetí díla.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemně (formou emailu, datovou schránkou apod.) nebo fyzicky na adresu sídla objednatele oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení.
- 9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách.

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat objednateli zejména tyto doklady:

- a) stavební deník – originál
 - b) dokumentace skutečného provedení stavby
 - c) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy
 - d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. č. 22/1997 Sb., a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. (ve dvou vyhotoveních)
 - e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v jednom originálním vyhotovení a jedné kopii)
 - f) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních)
 - g) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského kraje“, potvrzeného Správcem DTM Plzeňského kraje; včetně samostatného zaměření pro vpusti a jejich přípojky (ve dvou vyhotoveních), jsou-li vpusti součástí díla
 - h) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (v počtu dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy), případně jeho návrh
 - i) geometrické plány, případně jejich návrhy pro vymezení rozsahu věcných břemen
 - j) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve dvou vyhotoveních)
- 9.3. **Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat dílo za dokončené.**
 - 9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1. až 2.7. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech



zkoušek uvedených v KZP a po předání dokladů uvedených v čl. IX. odst. 9.2 této smlouvy a dalších dokladů potřebných pro řádné užívání díla.

- 9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, potvrzený ze strany objednatele a zhotovitele.
- 9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla.
- 9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů obvyklých.
- 9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy.
- 9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy.
- 9.10. Objednatel nemá povinnost dílo převzít ve lhůtě jednoho týdne od předání dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy.
- 9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu.
- 9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy.

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy **záruku v délce 5 let**. Po tuto dobu odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou.
- 10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.
- 10.4. Objednatel je povinen vady písemně (doručením na adresu sídla, e-mailem popř. DS uvedené v záhlaví) reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu a v případě požadavku na odstranění vady i dobu do jaké má být vada odstraněna. Objednatel je oprávněn:
 - požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.)
 - požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
 - požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny
 - odstoupit od smlouvy
- 10.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
- 10.6. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době stanovené objednatelem v reklamaci a to i v případě, že reklamaci neuznal.



- 10.7. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamační odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 10.8. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když reklamaci neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy za každý i započatý den prodlení.
- 10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech.
- 10.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.
- 10.11. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat.
- 10.12. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase odstranění vad jinak, např. i ústně či konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je ochoten ji v dohodnuté lhůtě odstranit.

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních podmínek.
- 11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací.
- 11.3. Cena díla bude objednatelem hrazena na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení prací na základě vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy.
- 11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za následující měsíc.
- 11.5. Objednatel bude vystupovat jako osoba povinná k dani a na základě toho dochází k ujednání se zhotovitelem o uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92e dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a Pokynem Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo montážních prací klasifikovaných dle předcházející věty, dojde zároveň ke zdanitelnému plnění souvisejícímu s těmito pracemi, bude i toto zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 11.6. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury



- b) přesný název stavby a registrační číslo projektu
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření
 - d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných osob“ (dle § 96 ZDPH)
 - e) lhůta splatnosti faktury 30 dní
 - f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo
- 11.7. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.13 této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za objednatele. Bez ze strany TDS odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla jako celku.
- 11.8. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené v položkovém rozpočtu.
- 11.9. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany objednatele pouze v případě, je-li podepsán TDS.
- 11.10. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.
- 11.11. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečné faktury se stanovuje v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené náležitosti objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele.
- 11.12. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.6. a čl. XI. odst. 11.7. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení nové (opravené) faktury objednateli.
- 11.13. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele za případné škody na zhotoveném díle a neznamena předání části díla.
- 11.14. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit.
- 11.15. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.
- 11.16. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy. Bude-li dílo předáno bez vad a nedodělků toto ustanovení se neužije.
- 11.17. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné vady a nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických obou smluvních stran.
- 11.18. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle čl. XI odst. 11.17. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek.



- 11.19. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 11.20. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů nejméně do konce roku 2030. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
- 11.21. Zhotovitel je povinen nejméně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centrum pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušné orgány finanční správy a další oprávněné orgány státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 11.22. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017.

XII. FINANČNÍ ZÁRUKY

- 12.1. **Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospěch objednatele formou bankovní záruky.**
- 12.2. **Finanční záruka za řádné provedení díla:**
- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla dle této smlouvy;
 - zhotovitel je povinen nejpozději do dne zahájení stavebních prací poskytnout objednateli originál finanční záruky ve sjednané výši, platné a účinné po celou dobu provádění díla dle této smlouvy;
 - dojde-li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dnů.
- 12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na **5 %** z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato bez výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím protokolu dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.
- 12.4. Neprodloužení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani v dodatečně přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
- 12.5. **Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek:**
- a) kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele;
 - b) musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 10.2. této smlouvy + 30 následujících dnů.



- 12.6. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na **3 %** z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy ve znění platném ke dni předání díla.
- 12.7. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinnosti dle věty první tohoto článku smlouvy nebude uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.16. této smlouvy.
- 12.8. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění povinností zhotovitele dle této smlouvy.
- 12.9. Každá finanční záruka podle této smlouvy musí být neodvolatelná a nepodmíněná a vystavená v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy.

XIII. SMLUVNÍ POKUTY

- 13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě sjednané v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy.
- 13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. IX. odst. 9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělků nebo jiné výhrady uvedené v předávacím protokolu.
- 13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy (nevyhovění výzvě objednatele).
- 13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná.
- 13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná.
- 13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto člácích smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 6.9., čl. VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinností se rozumí porušení kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých člácích smlouvy.
- 13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním finanční záruky dle čl. XII. odst. 12.2 této smlouvy.
- 13.8. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.9. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.



13.10. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

XIV. ZMĚNA SMLOUVY A ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“).
- 14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhá straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech smluvních.
- 14.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:
- a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění.
 - b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických podmínek prokazatelně s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně.

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĚ

- 15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.
- 15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 a § 1998 o.z. od této smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem.
- 15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že:
- a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než patnáct (15) pracovních dnů;
 - b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou;
 - c) zhotovitel pověří provedením díla poddodavatelem v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští;
 - d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s Technologickými předpisy;
 - e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;
 - f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;
 - g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 sb., zákona o obchodních korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.



- 15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti odstoupení od smlouvy.

XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE

- 16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní.
- 16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původního.

XVII. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI

- 17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytlý druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 17.6. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v tomto dodatku, resp. smlouvě za účelem uzavření a splnění tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištění komunikace smluvních stran při plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků ze smlouvy. Smluvní strana bere na vědomí, že v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů jí vznikají práva uvedená v GDPR a na <http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/> a současně potvrzuje, že o těchto právech byla druhou stranou náležitě informována.

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 18.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu



- s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 18.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé.
- 18.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 18.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstva vnitra.
- 18.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 18.6. Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jejím uzavření.
- 18.7. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit.
- 18.8. V případě, že objednatel nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se tato smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou formou.
- 18.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat.
- 18.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
- 18.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení.
- 18.12. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

XIX. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou s jejich obsahem seznámeni:

- položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí nabídky zhotovitele
- seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele
- pověření k podpisu smlouvy



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

ROBSTAV k.s., zastoupená

podepsáno elektronicky

podepsáno elektronicky

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 201-025
Stavba: Most ev. č. 201-025 u Podšibenského mlýna

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
ROBSTAV k.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26.11.2020

IČ:
DIČ:

IČ: 27430774
DIČ: CZ27430774

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			14 442 269,97
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 14 442 269,97	Výše daně 3 032 876,69
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			17 475 146,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 201-025

Stavba: Most ev. č. 201-025 u Podšibenského mlýna

Místo: Datum: 26.11.2020

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: ROBSTAV k.s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		14 442 269,97	17 475 146,66
001	Bourání	662 758,76	801 938,10
001.1	Bourání - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE	39 390,18	47 662,12
101	Silnice II-201	2 688 638,61	3 253 252,72
101.1	Silnice II-201 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE	384 198,04	464 879,63
102	Chodník - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE	101 777,51	123 150,79
103	Úprava sjezdů	1 028 324,49	1 244 272,63
201	Most ev. č. 201-025	6 487 093,20	7 849 382,77
402	Úprava na zařízení CETIN	0,00	0,00
801	Vegetační úpravy	304 345,83	368 258,45
901	Provizorní objízdná komunikace	1 591 623,35	1 925 864,25
000	Průvodní činnosti	676 540,00	818 613,40
000.1	Průvodní činnosti - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE	477 580,00	577 871,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Most ev. č. 201-025 u Podšibenského mlýna

Objekt:

001 - Bourání

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26.11.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ROBSTAV k.s.

IČ:

27430774

DIČ:

CZ27430774

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

662 758,76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	662 758,76	21,00%	139 179,34
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

801 938,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Most ev. č. 201-025 u Podšibenského mlýna

Objekt:

001 - Bourání

Místo:

Datum: 26.11.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ROBSTAV k.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

662 758,76

D 1 Zemní práce 247 398,98

1	K	113107243	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 159,500	94,00	108 993,00
P Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: uloženo na skládku investora							
2	K	113107245	Odstranění podkladu živičného tl 250 mm strojně pl přes 200 m2	m2	105,860	152,00	16 090,72
P Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: uloženo na skládku investora							
3	K	113154124	Frézování živičného krytu tl do 100 mm pruh š nad 5 m pl přes 500 m2	m2	1 159,490	65,00	75 366,85
P Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: uloženo na skládku investora							
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	67,690	101,00	6 836,69
VV					7.24+52.66+7.79		67,690
VV					Součet		67,690
5	K	122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	35,374	389,00	13 760,49
P Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: odstranění stávajících nezpevněných krajin a jiných nezpevněných ploch							
VV					0.20*(10.41+104.53+54.77+7.16)		35,374
VV					Součet		35,374
6	K	131351102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	41,498	635,00	26 351,23
P Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: odstranění nadloží klenby NK - 50% objemu							
VV					0.50*82.995		41,498
VV					Součet		41,498

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 275 383,48

7	K	961021112	Bourání mostních základů z kamene (kamenná rovnánina)	m3	9,828	1 215,00	11 941,02
P Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: pod deskovou částí stávajícího mostu							
VV					1.400*7.020		9,828
VV					Součet		9,828
8	K	962021112	Bourání konstrukcí z kamenného zdiva	m3	69,829	821,00	57 329,61
P Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: opěry pod deskovou částí (50% objemu), opěry klenbové části							
VV					0.500*102.846+2.622*7.020		69,829
VV					Součet		69,829
9	K	963021112	Bourání nosné konstrukce z kamenného zdiva	m3	16,504	1 215,00	20 052,36
P Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: klenba NK							
VV					2.351*7.020		16,504
VV					Součet		16,504
10	K	965022131	Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z lomového kamene	m2	52,890	155,00	8 197,95
P Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: stávající zpevnění koryta pod mostem							
VV					52.890		52,890
VV					Součet		52,890
11	K	966005211	Rozebrání a odstranění mostního zábradlí se sloupky osazenými do říms	m	18,040	198,00	3 571,92
P Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: 35 kg/mb, vč. odvozu do 3 km a uložení dle požadavků investora							
VV					10.09+7.95		18,040
VV					Součet		18,040
12	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	20,000	312,00	6 240,00
P Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: 2x(ev. číslo+A6a+B13+3xB20a+B21a+B26+E5)+P7+P8, (vč. odvozu do depozitu investora - 3 km)							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	981511113	Demolice konstrukcí z betonu prostého	m3	143,190	889,00	127 295,91
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: zpevněná plocha, základy pod deskovou částí stávajícího mostu, 50% objemu stávajících opěr pod deskovou částí mostu, obetonování opěr, 50% objemu nadloží klenby, lože obrubníků				
	VV		0.300*57.370+1.400*4.180+0.500*102.846+2.622*7.020+0.50*		143,190		
	VV		82.995+0.13*67.690				
	VV		Součet		143,190		
14	K	981511114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového	m3	20,521	1 986,00	40 754,71
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: nosná kce deskové části stáv. mostu z železobetonu, římsy, skruž v korytě				
	VV		1,463*5,500+8.420+3.512+0.542		20,521		
	VV		Součet		20,521		
D		997	Přesun sutě				135 678,08
15	K	997006512.1	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	334,786	79,00	26 448,09
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: prostý beton (zpevněná plocha, základy pod deskovou částí stávajícího mostu, 50% objemu stávajících opěr pod deskovou částí mostu, obetonování opěr, 50% objemu nadloží klenby), obrubníky vč. lože				
	VV		2.3*(134.390+67.69*0.035+8.80)		334,786		
	VV		Součet		334,786		
16	K	997006512.2	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	400,780	79,00	31 661,62
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: odbouraná živice, odvoz na skládku				
	VV		2.0*(0.15*1159.50+0.25*105.86)		400,780		
	VV		Součet		400,780		
17	K	997006512.3	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	231,898	79,00	18 319,94
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: frézovaná živice, odvoz na skládku SÚSPK (stř. Kralovice)				
	VV		2.0*0.10*1159.49		231,898		
	VV		Součet		231,898		
18	K	997006512.4	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	257,664	79,00	20 355,46
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: bourané kamenné konstrukce (základy, opěry (50% objemu deskové části, klenbová část), klenba stávajícího mostu, dlažba v korytě), odvoz na skládku				
	VV		2.3*(9,828+69,829+16,504+15,867)		257,664		
	VV		Součet		257,664		
19	K	997006512.5	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	51,303	79,00	4 052,94
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: železobeton (nk deskové části, římsy, skruž)				
	VV		2.5*20,521		51,303		
	VV		Součet		51,303		
20	K	997006512.6	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	153,744	79,00	12 145,78
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: zemina, kamenivo (nadloží klenby NK, stávající krajnice)				
	VV		2.0*(41.498+35.374)		153,744		
	VV		Součet		153,744		
21	K	997006519.1	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6 695,720	0,20	1 339,14
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: prostý beton (zpevněná plocha, základy pod deskovou částí stávajícího mostu, 50% objemu stávajících opěr pod deskovou částí mostu, obetonování opěr, 50% objemu nadloží klenby), obrubníky vč. lože; celková vzdálenost na skládku 21 km				
	VV		20*334,786		6 695,720		
	VV		Součet		6 695,720		
22	K	997006519.2	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8 015,600	0,20	1 603,12
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: odbouraná živice, celková vzdálenost na skládku 21 km				
	VV		20*400,78		8 015,600		
	VV		Součet		8 015,600		
23	K	997006519.3	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	463,796	0,20	92,76
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: frézovaná živice, celková vzdálenost na skládku SÚSPK (stř. Kralovice) 3 km				
	VV		2*231.898		463,796		
	VV		Součet		463,796		
24	K	997006519.4	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5 153,280	0,20	1 030,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: bourané kamenné zdivo a dlažba, celková vzdálenost na skládku 21 km				
	VV		20*257,664		5 153,280		
	VV		Součet		5 153,280		
25	K	997006519.5	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 026,060	0,20	205,21
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: železobeton (nk deskové části, římsy, skruž), celková vzdálenost na skládku 21 km				
	VV		20*51,303		1 026,060		
	VV		Součet		1 026,060		
26	K	997006519.6	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 074,880	0,20	614,98
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: zemina, kamenivo (nadloží klenby NK, stávající krajnice), celková vzdálenost na skládku 21 km				
	VV		20*153,744		3 074,880		
	VV		Součet		3 074,880		
27	K	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	51,303	30,00	1 539,09
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: vybouraný železobeton (nosná konstrukce deskové části, římsy, skruž)				
	VV		2.5*20,521		51,303		
	VV		Součet		51,303		
28	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	309,097	20,00	6 181,94
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: zpevněná plocha, základy pod deskovou částí stávajícího mostu, 50% objemu stávajících opěr pod deskovou částí mostu, obetonování opěr, 50% objemu nadloží klenby				
	VV		2.3*134,390		309,097		
	VV		Součet		309,097		
30	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	153,744	20,00	3 074,88
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: 50% objemu nadloží klenby NK, stávající krajnice				
	VV		2.0*(41.498+35.374)		153,744		
	VV		Součet		153,744		
31	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	257,664	20,00	5 153,28
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: kamenné základy, opěry, klenba a odláždění				
	VV		2.3*(9,828+69,829+16,504+15,867)		257,664		
	VV		Součet		257,664		
32	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m	t	11,693	159,00	1 859,19
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					4 298,22
33	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	38,377	112,00	4 298,22
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: odstranění izolace tl. 5 mm, vč. odvozu 21 km a uložení na skládce a skládkovného				
	VV		7.660*5.010		38,377		
	VV		Součet		38,377		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Most ev. č. 201-025 u Podšibenského mlýna

Objekt:

001.1 - Bourání - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26.11.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ROBSTAV k.s.

IČ:

27430774

DIČ:

CZ27430774

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

39 390,18

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	39 390,18	21,00%	8 271,94
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

47 662,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Most ev. č. 201-025 u Podšibenského mlýna

Objekt: 001.1 - Bourání - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Místo: Datum: 26.11.2020
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: ROBSTAV k.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 39 390,18

D	1		Zemní práce				31 656,30
1	K	113154124	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2	m2	487,020	65,00	31 656,30

P
VV
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: uloženo na skládku investora
487,02 487,020

D	997		Přesun sutě				7 733,88
2	K	997006512.3	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	97,404	79,00	7 694,92

P
VV
VV
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: frézovaná živice, odvoz na skládku SÚSPK (stř. Kralovice)
2.0*0.10*487.02 97,404
Součet 97,404

3	K	997006519.3	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	194,808	0,20	38,96
---	---	-------------	---	---	---------	------	-------

P
VV
VV
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: frézovaná živice, celková vzdálenost na skládku SÚSPK (stř. Kralovice) 3 km
2*97.404 194,808
Součet 194,808

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Most ev. č. 201-025 u Podšibenského mlýna

Objekt:

101 - Silnice II-201

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26.11.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ROBSTAV k.s.

IČ:

27430774

DIČ:

CZ27430774

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 688 638,61

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 688 638,61	21,00%	564 614,11
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 253 252,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Most ev. č. 201-025 u Podšibenského mlýna
Objekt: 101 - Silnice II-201

Místo: Datum: 26.11.2020
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: ROBSTAV k.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 2 688 638,61

D	1	Zemní práce					528 961,92
1	K	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	1 068,920	39,00	41 687,88
	P	Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: odstranění podkladu konstrukce vozovky v průměrné tloušťce 340 mm 467.71+601.21					
	VV				1 068,920		
	VV		Součet		1 068,920		
2	K	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	304,790	55,00	16 763,45
	P	Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: provedení svahových stupňů na podloží silničního tělesa a výkop prostoru pro výměnu podloží 13.700+111.690+50.000+42.900+36.200+30.000+20.300					
	VV				304,790		
	VV		Součet		304,790		
3	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	12,744	365,00	4 651,56
	P	Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: výkopy rýhy pro obrubníky					
	VV		106.20*0.12		12,744		
	VV		Součet		12,744		
4	K	132251101.1	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	18,600	365,00	6 789,00
	P	Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: výkopy rýhy pro drenáž 62.000*0.300					
	VV				18,600		
	VV		Součet		18,600		
5	K	132251101.2	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	9,328	365,00	3 404,72
	P	Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: výkopy rýhy pro uliční vpust' a přípojku 0.91*(8.25+2.00)					
	VV				9,328		
	VV		Součet		9,328		
6	K	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	345,462	49,00	16 927,64
	P	Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: odvoz zeminy na skládku 304.790+12.744+18.600+0.91*10.250					
	VV				345,462		
	VV		Součet		345,462		
7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	6 909,230	2,00	13 818,46
	P	Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: odvoz zeminy na skládku, odvozová vzdálenost 21 km 20*(304.790+12.744+18.600+0.91*10.250)					
	VV				6 909,230		
	VV		Součet		6 909,230		
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	690,923	20,00	13 818,46
	P	Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: zemina z provedení svahových stupňů na podloží silničního tělesa, výkopu prostoru pro výměnu podloží, výkopu pro drenáž, obrubníky, uliční vpust' a přípojku 2.0*(304.790+12.744+18.600+0.91*10.250)					
	VV				690,923		
	VV		Součet		690,923		
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou vč. zk. zhutnění	m3	8,440	182,50	1 540,30
	P	Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: zásyp kolem uliční vpustí, přípojky uliční vpustí, vč. dovozu do 10000 m 0.91*(1.219+8.056)					
	VV				8,440		
	VV		Součet		8,440		
10	M	5812.R1	zemina vhodná do násypových těles	t	16,880	255,00	4 304,40
	VV		2.0*8.440		16,880		
	VV		Součet		16,880		
11	K	174101109	Dosypání nasypované teresa z nakupovaných materiálů	m3	634,222	252,60	160 204,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce: dosypání svahů silničního tělesa vč. hutnění, použita nakupovaná zemina ze zemníku, vč. dovozu do 10000m</i>				
	P						
12	M	5812.R2	zemina ze zemníku	m3	634,222	75,00	47 566,65
	VV		144.577+170.70+113.50+81.20+71.00+28.00+25.245		634,222		
	VV		Součet		634,222		
13	K	181951102	Svahování násypů	m2	1 632,086	74,10	120 937,57
	VV		837.892+84.224+177.215+258.158+229.710+44.887		1 632,086		
	VV		Součet		1 632,086		
14	K	181951102.1	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 391,770	55,00	76 547,35
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce: zemní pláň</i>				
	VV		55.500+112.100+116.300+170.100+146.200+116.902+49.368		1 391,770		
	VV		+101.200+102.300+107.500+97.600+95.200+121.500				
	VV		Součet		1 391,770		
D 2			Zakládání				20 606,32
15	K	212312111	Voze pro travivody z betonu prostého	m3	2,480	2 784,00	6 904,32
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce: bet. podklad pod drenáž C12/15</i>				
	VV		62.000*0.04		2,480		
	VV		Součet		2,480		
16	K	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	62,000	221,00	13 702,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce: trativod DN150 - odvodnění zemní pláně, vč. obsypu ŠP fr. 0/32 (16,12 m3)</i>				
	VV		4.50+11.50+20.50+21.50+4.00		62,000		
	VV		Součet		62,000		
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				6 200,00
17	K	311261111	Osazování bloků nadzákl.zdí,objem bloku do 0,10 m3	kus	10,000	315,00	3 150,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce: zárubní zídka z palisády, včetně lože z betonu (1,70 m3)</i>				
18	M	59228414	palisáda tyčová půlkulatá betonová přírodní 17,5X20X100 cm	ks	10,000	305,00	3 050,00
D 4			Vodorovné konstrukce				597,20
19	K	451315134	Podkladní nebo vyplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 200 mm	m2	1,000	597,20	597,20
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce: podkladní beton pod uliční vpustí</i>				
D 5			Komunikace pozemní				1 648 703,31
20	K	458501112.1	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-250 mm	m3	87,062	125,00	10 882,75
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce: výměna podloží násypu, vč. nákupu a dovozu - fakturováno dle skutečnosti se souhlasem TDI</i>				
	VV		580.415*0.150		87,062		
	VV		Součet		87,062		
21	K	458501112.2	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm	m3	315,749	211,00	66 623,04
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce: výměna podloží násypu - horní vrstva, vč. nákupu a dovozu - fakturováno dle skutečnosti se souhlasem TDI</i>				
	VV		134.649+75.300+46.700+30.900+20.500+7.700		315,749		
	VV		Součet		315,749		
22	K	458501112.3	Podklad ze štěrkodrtě ŠD	m3	371,397	815,00	302 688,56
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce: vrstva ŠDA mimo most</i>				
	VV		26.300+27.400+45.300+38.100+27.923+9.384+25.800+28.20		371,397		
	VV		0+24.900+23.700+22.600+28.890+10.400+13.000+19.500				
	VV		Součet		371,397		
23	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	1 117,630	167,00	186 644,21
	VV		502.39+615.24		1 117,630		
	VV		Součet		1 117,630		
24	K	565166121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22+ (obalované kamenivo OKH) tl 80 mm š přes 3 m - modifik.asfalt	m2	1 045,560	345,80	361 554,65
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce: podkladní vrstva ACP 22+ mimo most</i>				
	VV		469.45+576.11		1 045,560		
	VV		Součet		1 045,560		
25	K	569851111	Zpevnění krajnic ze štěrkodrti	m2	135,670	128,25	17 399,68
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce: nové krajnice š. 50 cm a 150 cm (tl. 15 cm) ŠD 0-32, vč. dovozu</i>				
	VV		22.85+46.93+54.61+11.28		135,670		
	VV		Součet		135,670		
26	K	569851111	Zpevnění krajnic ze štěrkodrti	m2	14,850	256,50	3 809,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: zapravení plochy za obrubami, š. 50 a 75 cm ŠD 0-32, vč. dovozu				
27	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	22,337	395,00	8 823,12
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: zhutněná zemní krajnice ,vč.pořízení a dovozu 0.300+0.900+1.200+0.700+1.600+4.500+2.000+3.227+1.000+3.100+2.600+0.200+0.200+0.810		22,337		
VV			Součet		22,337		
28	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,00 kg/m2	m2	1 117,630	24,10	26 934,88
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: pod ACP 22+, vozovka mimo most		1 117,630		
VV			502.39+615.24		1 117,630		
VV			Součet		1 117,630		
29	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	2 043,411	23,50	48 020,16
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: spojovací postřik mimo most pod ACO 11+ a ACL 16+		2 043,411		
VV			487.593+551.92+427.788+576.11		2 043,411		
VV			Součet		2 043,411		
30	K	577134141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	964,835	323,20	311 834,67
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: ohrusná vrstva ACO 11+ v celém úseku úpravy komunikace mimo most		964,835		
VV			432.118+532.717		964,835		
VV			Součet		964,835		
31	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 50 mm š nad 5 m	m2	999,940	294,50	294 482,33
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: ložná vrstva ACL 16+ v celém úseku úpravy komunikace mimo most		999,940		
VV			448.02+551.92		999,940		
VV			Součet		999,940		
32	K	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	1,747	4 715,00	8 237,11
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Odláždění vyústění z uliční vpusti z kamene (min. 25 kg) s jednou hrubě opracovanou lícni stranou, tl. kamene 200 mm, do betonového lože, vč. betonu a vyspárování, celková tl. min. 300 mm		1,747		
VV			0.91*1.920		1,747		
VV			Součet		1,747		
33	M	583806500	kámen lomový neupravený třída I tříděný žula,rula	t	0,874	880,00	769,12
VV			1.747*0.2*2.5		0,874		
VV			Součet		0,874		
D	8		Trubní vedení				21 477,82
34	K	877315241	Montáž potrubí z trub plastových hrdlových s integrovaným těsněním DN 150	m	10,010	521,00	5 215,21
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: přípojka uliční vpusti				
35	M	577134141.1	trouba plastová DN150	m	10,010	191,00	1 911,91
36	K	895941111	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální	ks	0,910	8 998,00	8 188,18
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: uliční vpust' komplet DN600, mříž litina 500/500				
37	M	59223823	Dno vpusti bet. TBV-Q 500/626 D 61,6x50x5 cm	ks	0,910	995,00	905,45
38	M	59223824	vpust' betonová uliční /skruž/ 59x50x5 cm	kus	0,910	456,00	414,96
39	M	59223820	vpust' betonová uliční /skruž/ 29x50x5 cm	kus	0,910	521,00	474,11
40	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	0,910	985,00	896,35
41	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	0,910	3 815,00	3 471,65
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				224 570,52
42	K	911331111	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 se zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m (např. typ JSNH4/N2)	m	48,220	1 420,00	68 472,40
P			Poznámka k položce: □ V souladu s TP114 "Svodidla na pozemních komunikacích" Poznámka k položce: dodávka + montáž, včetně odrazek ve svodnici (oranžová 8 ks, modrá 5 ks); na straně chodníku včetně zadního pásku				
VV			79,50-31,28		48,220		
VV			Součet		48,220		
43	K	911331412	Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 12 m se zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m	m	31,280	1 884,00	58 931,52
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: 3x dlouhý, 1x krátký; dodávka + montáž V souladu s TP114 "Svodidla na pozemních komunikacích"				
VV			3*8.83+1*4.79		31,280		
VV			Součet		31,280		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	K	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	10,000	290,00	2 900,00
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: směrové sloupky plastové (do patek), bílé 6 ks, červené 4 ks; dodávka + montáž				
	VV		6+4		10,000		
	VV		Součet		10,000		
45	M	40445158	sloupek silniční směrový plastový 1200mm	kus	10,000	120,00	1 200,00
46	K	915121111	Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm bílou barvou vodící čáry	m	554,000	37,50	20 775,00
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Poznámka k položce:, vodící čáry V4; 1. značení barva, 2. značení plast				
	VV		2*2*138.50		554,000		
	VV		Součet		554,000		
47	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého do lože z betonu prostého	m	106,700	289,00	30 836,30
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: silniční obrubník 48.70 m, přechodový obrubník 4.00 m, nájezdový obrubník 54.00 m; včetně lože z betonu (10.7 m3)				
	VV		48.7+4.0+54.0		106,700		
	VV		Součet		106,700		
48	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	106,700	115,00	12 270,50
49	K	919112219	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 150 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	20,980	85,00	1 783,30
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: řezaná spára v navázání nové a staré vozovky				
	VV		14.86+6.12		20,980		
	VV		Součet		20,980		
50	K	919121119	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 150 mm s těsnicím profilem	m	20,980	95,00	1 993,10
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: asf. zálivka z modifikovaného asfaltu, těsnění pracovních spar ve vozovce, vč. předtěsnění				
	VV		14.86+6.12		20,980		
	VV		Součet		20,980		
51	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	1 200,884	19,00	22 816,80
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: separace materiálu výměny podloží (350 g/m2), včetně nákupu a dovozu				
	VV		322.784+344.300+227.600+153.700+104.400+48.100		1 200,884		
	VV		Součet		1 200,884		
52	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	136,400	19,00	2 591,60
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: geotextilie kolem drenáže silniční pláň				
	VV		62.000*2.200		136,400		
	VV		Součet		136,400		
D		997	Přesun sutě				237 521,52
53	K	997006512.1	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	726,866	79,00	57 422,41
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: podkladové vrstvy komunikace				
	VV		2.0*0,340*1068,92		726,866		
	VV		Součet		726,866		
54	K	997006519.1	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	14 537,320	0,20	2 907,46
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: podkladové vrstvy komunikace, vzdálenost skládky 21 km				
	VV		20*726.866		14 537,320		
	VV		Součet		14 537,320		
55	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	726,866	20,00	14 537,32
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: podkladní vrstvy komunikace				
	VV		2.0*0,340*1068,92		726,866		
	VV		Součet		726,866		
56	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2 623,457	62,00	162 654,33

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Most ev. č. 201-025 u Podšibenského mlýna

Objekt:

101.1 - Silnice II-201 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26.11.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ROBSTAV k.s.

IČ:

27430774

DIČ:

CZ27430774

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

384 198,04

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	384 198,04	21,00%	80 681,59
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

464 879,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Most ev. č. 201-025 u Podšibenského mlýna
Objekt:

101.1 - Silnice II-201 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Místo: Datum: 26.11.2020
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: ROBSTAV k.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 384 198,04

D 1 Zemní práce 4 552,35

1	K	132251101.1	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,516	365,00	1 283,34
---	---	-------------	--	----	-------	--------	----------

P			Poznámka k položce: □				
VV			Poznámka k položce: výkopy rýhy pro obrubníky				
VV			29.30*0.12		3,516		
VV			Součet		3,516		

2	K	132251101.2	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	0,923	365,00	336,90
---	---	-------------	--	----	-------	--------	--------

P			Poznámka k položce: □				
VV			Poznámka k položce: výkopy rýhy pro uliční vpust a přípojku				
VV			0.09*(8.25+2.00)		0,923		
VV			Součet		0,923		

3	K	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	4,439	49,00	217,51
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

P			Poznámka k položce: □				
VV			Poznámka k položce: odvoz zeminy na skládku				
VV			3.516+0,923		4,439		
VV			Součet		4,439		

4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	88,780	2,00	177,56
---	---	-----------	--	----	--------	------	--------

P			Poznámka k položce: □				
VV			Poznámka k položce: odvoz zeminy na skládku, odvozová vzdálenost				
VV			21 km				
VV			20*4,439		88,780		
VV			Součet		88,780		

5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	8,877	20,00	177,54
---	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

P			Poznámka k položce: □				
VV			Poznámka k položce: zemina z výkopu pro obrubníky				
VV			2.0*(3,516+0.09*10.250)		8,877		
VV			Součet		8,877		

6	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	42,900	55,00	2 359,50
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

P			Poznámka k položce: □				
VV			Poznámka k položce: zemní plán				
VV			42,9		42,900		
VV			Součet		42,900		

D 5 Komunikace pozemní 352 737,51

7	K	458501112.3	Podklad ze štěrkodrtě ŠD	m3	13,200	815,00	10 758,00
---	---	-------------	--------------------------	----	--------	--------	-----------

VV			13.200		13,200		
VV			Součet		13,200		

8	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	15,500	167,00	2 588,50
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

VV			15.50		15,500		
VV			Součet		15,500		

9	K	565166121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22+ (obalované kamenivo OKH) tl 80 mm š přes 3 m - modifik.asfalt	m2	14,000	345,80	4 841,20
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

VV			14.00		14,000		
VV			Součet		14,000		

10	K	569851111	Zpevnění krajnic ze štěrkodrti	m2	77,353	128,25	9 920,52
----	---	-----------	--------------------------------	----	--------	--------	----------

VV			29.627+47.726		77,353		
VV			Součet		77,353		

11	K	569851111	Zpevnění krajnic ze štěrkodrti	m2	32,444	128,25	4 160,94
----	---	-----------	--------------------------------	----	--------	--------	----------

12	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,00 kg/m2	m2	15,500	24,10	373,55
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

VV			15.50		15,500		
VV			Součet		15,500		

13	K	573211109	Postřik živичny spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	1 008,416	23,50	23 697,78
----	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

P			Poznámka k položce: □				
VV			Poznámka k položce: spojovací postřik pod ACO 11+ a ACL 16+				
VV			487.593+506.823+14.00		1 008,416		
VV			Součet		1 008,416		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	577134141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	472,775	323,20	152 800,88
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Poznámka k položce: ohrusná vrstva ACO 11+				
	VV		472,775		472,775		
	VV		Součet		472,775		
15	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 50 mm š nad 5 m	m2	487,593	294,50	143 596,14
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Poznámka k položce: ložná vrstva ACL 16+				
	VV		487,593		487,593		
	VV		Součet		487,593		
	D	8	Trubní vedení				2 124,18
16	K	877315241	Montáž potrubí z trub plastových hrdlových s integrovaným těsněním DN 150	m	0,990	521,00	515,79
	P		Poznámka k položce: □				
	P		Poznámka k položce: přípojka uliční vpusti				
17	M	577134141.1	trouba plastová DN150	m	0,990	191,00	189,09
18	K	895941111	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální	ks	0,090	8 998,00	809,82
	P		Poznámka k položce: □				
	P		Poznámka k položce: uliční vpust' komplet DN600, mříž litina 500/500				
19	M	59223823	Dno vpusti bet. TBV-Q 500/626 D 61,6x50x5 cm	ks	0,090	995,00	89,55
20	M	59223824	vpust' betonová uliční /skruž/ 59x50x5 cm	kus	0,090	456,00	41,04
21	M	59223820	vpust' betonová uliční /skruž/ 29x50x5 cm	kus	0,090	521,00	46,89
22	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	0,090	985,00	88,65
23	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	0,090	3 815,00	343,35
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				24 784,00
24	K	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	6,000	290,00	1 740,00
	P		Poznámka k položce: □				
	P		Poznámka k položce: směrové sloupky plastové (do patek), bílé; dodávka + montáž				
	VV		3+3		6,000		
	VV		Součet		6,000		
25	M	40445158	sloupek silniční směrový plastový 1200mm	kus	6,000	120,00	720,00
26	K	915121111	Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm bílou barvou vodící čáry	m	246,000	37,50	9 225,00
	P		Poznámka k položce: □				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce:, vodící čáry V4; 1. značení barva, 2. značení plast				
	VV		2*2*61.50		246,000		
	VV		Součet		246,000		
27	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého do lože z betonu prostého	m	29,300	289,00	8 467,70
	P		Poznámka k položce: □				
	P		Poznámka k položce: silniční obrubník 28.30 m, přechodový obrubník 1.00 m; včetně lože z betonu (2,93 m3)				
	VV		28.30+1.00		29,300		
	VV		Součet		29,300		
28	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	29,300	115,00	3 369,50
29	K	919112219	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 150 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	7,010	85,00	595,85
	P		Poznámka k položce: □				
	P		Poznámka k položce: řezaná spára v navázání nové a staré vozovky				
30	K	919121119	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 150 mm s těsnícím profilem	m	7,010	95,00	665,95
	P		Poznámka k položce: □				
	P		Poznámka k položce: asf. zálivka z modifikovaného asfaltu, těsnění pracovních spar ve vozovce, vč. předtěsnění				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Most ev. č. 201-025 u Podšibenského mlýna

Objekt:

102 - Chodník - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26.11.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ROBSTAV k.s.

IČ:

27430774

DIČ:

CZ27430774

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

101 777,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	101 777,51	21,00%	21 373,28
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

123 150,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Most ev. č. 201-025 u Podšibenského mlýna
Objekt: 102 - Chodník - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Místo: Datum: 26.11.2020
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: ROBSTAV k.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 101 777,51

D 1 Zemní práce 32 163,91

1	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m3	21,200	329,00	6 974,80
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

VV			4.700+13.500+3.000		21,200		
VV			Součet		21,200		

2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,840	365,00	1 401,60
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

P			Poznámka k položce: □				
			Poznámka k položce: výkopy rýhy pro obrubníky				
VV			32.000*0.12		3,840		
VV			Součet		3,840		

3	K	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,840	49,00	188,16
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

P			Poznámka k položce: □				
			Poznámka k položce: odvoz zeminy na skládku				
VV			3,84		3,840		
VV			Součet		3,840		

4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	76,800	2,00	153,60
---	---	-----------	--	----	--------	------	--------

P			Poznámka k položce: □				
			Poznámka k položce: odvoz zeminy na skládku, odvozová vzdálenost 21 km				
VV			20*3.84		76,800		
VV			Součet		76,800		

5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	7,680	50,00	384,00
---	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

P			Poznámka k položce: □				
			Poznámka k položce: zemina z provedení výkopu rýh pro obrubník				
VV			2.0*3.84		7,680		
VV			Součet		7,680		

6	K	174101109	Dosypání nasypování tělesa z nakupovaných materiálů	m3	51,700	182,50	9 435,25
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

P			Poznámka k položce: □				
			Poznámka k položce: dosypání svahů tělesa vč. hutnění, použita nakupovaná zemina ze zemníku, vč. dovozu do 10000m				

7	M	5812.R2	zemina ze zemníku	m3	51,700	225,00	11 632,50
---	---	---------	-------------------	----	--------	--------	-----------

VV			11.700+24.100+15.900		51,700		
VV			Součet		51,700		

8	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	79,760	25,00	1 994,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

P			Poznámka k položce: □				
			Poznámka k položce: zemní pláň				
VV			79,76		79,760		
VV			Součet		79,760		

D 5 Komunikace pozemní 44 550,14

9	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	65,860	265,00	17 452,90
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

VV			63,17+2,69		65,860		
VV			Součet		65,860		

10	M	59245018	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	63,170	259,00	16 361,03
----	---	----------	---	----	--------	--------	-----------

VV			63,17		63,170		
VV			Součet		63,170		

11	M	59245006	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	2,690	599,00	1 611,31
----	---	----------	--	----	-------	--------	----------

VV			2,69		2,690		
VV			Součet		2,690		

12	K	564851113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm	m2	65,860	138,55	9 124,90
----	---	-----------	------------------------------------	----	--------	--------	----------

P			Poznámka k položce: □				
			Poznámka k položce: vrstva ŠDA tl. 170 mm				
VV			55.07+10.79		65,860		
VV			Součet		65,860		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 928,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	916231112	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého do lože z betonu prostého	m	32,000	289,00	9 248,00
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: chodníkový obrubník š=100 mm; včetně lože z betonu (3.20 m3)				
	VV		30.00+2.00		32,000		
	VV		Součet		32,000		
14	M	592174650	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	32,000	115,00	3 680,00
D	997		Přesun sutě				12 135,46
15	K	997006512.1	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	42,400	49,00	2 077,60
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: podkladové vrstvy komunikace				
	VV		2.0*21,20		42,400		
	VV		Součet		42,400		
16	K	997006519.1	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	848,000	2,00	1 696,00
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: podkladové vrstvy komunikace, vzdálenost skládky 21 km				
	VV		20*42,40		848,000		
	VV		Součet		848,000		
17	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	42,400	50,00	2 120,00
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: podkladní vrstvy komunikace				
	VV		2.0*21,20		42,400		
	VV		Součet		42,400		
18	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	39,257	159,00	6 241,86

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Most ev. č. 201-025 u Podšibenského mlýna

Objekt:

103 - Úprava sjezdů

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26.11.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ROBSTAV k.s.

IČ:

27430774

DIČ:

CZ27430774

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 028 324,49

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 028 324,49	21,00%	215 948,14
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 244 272,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Most ev. č. 201-025 u Podšibenského mlýna
Objekt: 103 - Úprava sjezdů

Místo: Datum: 26.11.2020
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: ROBSTAV k.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 028 324,49

D 1 Zemní práce 82 828,03

1	K	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	489,720	39,00	19 099,08
Poznámka k položce: Poznámka k položce: odstranění podkladu konstrukce vozovky v průměrné tloušťce 340 mm; odstranění podkladu konstrukce vozovky							
2	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m3	92,365	329,00	30 388,09
VV 32.200+9.800+26.765+13.900+9.700					92,365		
VV Součet					92,365		
3	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	11,340	365,00	4 139,10
Poznámka k položce: Poznámka k položce: výkopy rýhy pro obrubníky							
VV 94.50*0.12					11,340		
VV Součet					11,340		
4	K	132251101.1	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	15,750	365,00	5 748,75
Poznámka k položce: Poznámka k položce: výkopy rýhy pro drenáž							
VV 52.500*0.300					15,750		
VV Součet					15,750		
5	K	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	27,090	49,00	1 327,41
VV 11.34+15.75					27,090		
VV Součet					27,090		
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	541,800	2,00	1 083,60
VV 20*(11.34+15.75)					541,800		
VV Součet					541,800		
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	54,180	50,00	2 709,00
VV 2.0*(11.34+15.75)					54,180		
VV Součet					54,180		
8	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	733,320	25,00	18 333,00
VV 160.62+408.35+164.35					733,320		
VV Součet					733,320		

D 2 Zakládání 17 448,90

9	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	2,100	2 784,00	5 846,40
Poznámka k položce: Poznámka k položce: bet. podklad pod drenáž C12/15							
VV 52.500*0.04					2,100		
VV Součet					2,100		
10	K	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	52,500	221,00	11 602,50
Poznámka k položce: Poznámka k položce: trativod DN150 - odvodnění zemní pláně, vč. obsypu ŠP fr. 0/32 (13,65 m3)							
VV 8.50+12.00+26.50+5.50					52,500		
VV Součet					52,500		

D 5 Komunikace pozemní 708 334,30

11	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	703,180	203,75	143 272,93
Poznámka k položce: Poznámka k položce: vrstva ŠD v ploše sjezdů							
VV 152.46+394.35+156.37					703,180		
VV Součet					703,180		
12	K	565166121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22+ (obalované kamenivo OKH) tl 80 mm š přes 3 m - modifik.asfalt	m2	530,260	302,58	160 446,07
Poznámka k položce: Poznámka k položce: podkladní vrstva ACP 22+ v celé ploše sjezdů							
VV 106.41+313.08+110.77					530,260		
VV Součet					530,260		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	564952113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 170 mm	m2	583,690	141,95	82 854,80
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Poznámka k položce: vrstva MZK II, tl. 170 mm v celé ploše sjezdů		583,690		
	VV		120.61+338.45+124.63		583,690		
	VV		Součet		583,690		
14	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,00 kg/m2	m2	583,690	15,10	8 813,72
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Poznámka k položce: pod ACP 22+		583,690		
	VV		120.61+338.45+124.63		583,690		
	VV		Součet		583,690		
15	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	1 027,880	13,50	13 876,38
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Poznámka k položce: spojovací postřik pod ACO 11+ a ACL 16+		1 027,880		
	VV		497.620+530.260		1 027,880		
	VV		Součet		1 027,880		
16	K	577134141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	471,910	323,20	152 521,31
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Poznámka k položce: ohrusná vrstva ACO 11+ v celé ploše sjezdů		471,910		
	VV		91.05+285.12+95.74		471,910		
	VV		Součet		471,910		
17	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 50 mm š nad 5 m	m2	497,620	294,50	146 549,09
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Poznámka k položce: ložná vrstva ACL 16+ v celé ploše sjezdů		497,620		
	VV		97.80+297.47+102.35		497,620		
	VV		Součet		497,620		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				67 099,10
18	K	914431112	Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1m2 na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	1 550,00	1 550,00
19	M	40445201	zrcadlo dopravní kruhové D 800 mm	kus	1,000	15 690,00	15 690,00
20	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000	685,00	685,00
21	M	40445230	sloupek Zn pro dopravní značku D 70mm v 3,5m	kus	1,000	845,00	845,00
22	M	40445257	upínací svorka na sloupek D 70 mm	kus	2,000	59,00	118,00
23	M	40445254	vičko plastové na sloupek D 70mm	kus	1,000	28,00	28,00
24	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého do lože z betonu prostého	m	95,000	289,00	27 455,00
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Poznámka k položce: silniční obrubník 86.00 m, přechodový obrubník 6.00 m, nájezdový obrubník 3.00 m; včetně lože z betonu (9.50 m3)		95,000		
	VV		86+6+3		95,000		
	VV		Součet		95,000		
25	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	86,000	115,00	9 890,00
	VV		86		86,000		
	VV		Součet		86,000		
26	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	m	6,000	298,00	1 788,00
27	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	m	3,000	115,00	345,00
28	K	919112219	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 150 mm pro těsnící závluku v živичném krytu	m	16,920	85,00	1 438,20
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Poznámka k položce: řezaná spára v navázání nové a staré vozovky		16,920		
	VV		8.10+8.82		16,920		
	VV		Součet		16,920		
29	K	919121119	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 10 mm hl 150 mm s těsnicím profilem	m	16,920	95,00	1 607,40
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Poznámka k položce: asf. závluka z modifikovaného asfaltu, těsnění pracovních spar ve vozovce, vč. předtěsnění		16,920		
	VV		8.10+8.82		16,920		
	VV		Součet		16,920		
30	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	115,500	49,00	5 659,50
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Poznámka k položce: geotextilie kolem drenáže silniční plně		115,500		
	VV		52.500*2.200		115,500		
	VV		Součet		115,500		
D	997		Přesun sutě				152 614,16
31	K	997006512.1	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	517,740	49,00	25 369,26
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Poznámka k položce: podkladové vrstvy komunikace		517,740		
	VV		2.0*(92.365+0.34*489.72)		517,740		
	VV		Součet		517,740		
32	K	997006519.1	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10 354,800	2,00	20 709,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Poznámka k položce: □				
			Poznámka k položce: podkladové vrstvy komunikace, vzdálenost skládky 21 km				
			20*517,74				
			Součet				
			10 354,800				
			10 354,800				
33	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	517,740	50,00	25 887,00
			2.0*(92,365+0.34*489.72)				
			517,740				
			Součet				
			517,740				
34	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	507,222	159,00	80 648,30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Most ev. č. 201-025 u Podšibenského mlýna

Objekt:

201 - Most ev. č. 201-025

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26.11.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ROBSTAV k.s.

IČ:

27430774

DIČ:

CZ27430774

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 487 093,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 487 093,20	21,00%	1 362 289,57
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 849 382,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Most ev. č. 201-025 u Podšibenského mlýna
Objekt: 201 - Most ev. č. 201-025

Místo: Datum: 26.11.2020
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: ROBSTAV k.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 6 487 093,20

D	1	Zemní práce				1 220 135,78	
1	K	129253101	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně	m3	9,107	479,00	4 362,25
	P	Poznámka k položce: vyčištění dna Kralovického potoka v rozsahu stavby v prům. tloušťce 0,15 m					
	VV	60.710*0.150				9,107	
	VV	Součet				9,107	
2	K	115001106	Převedení vody potrubím DN do 900 (provizorní zatrubnění vodoteče-plast, zřízení)	m	53,000	5 055,00	267 915,00
	P	Poznámka k položce: vč. dodávky, včetně těsnících hrázek (13,5 m3) a fólie (30,5 m2)					
	VV	2*26.50				53,000	
	VV	Součet				53,000	
3	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	672,000	124,00	83 328,00
	P	Poznámka k položce: předpoklad: 2 čerpadla, 14 dní					
	VV	2*14*24				672,000	
	VV	Součet				672,000	
4	K	115201517.1	Demontáž sběrného potrubí DN 900 (provizorní zatrubnění vodoteče - odstranění)	m	53,000	925,00	49 025,00
	P	Poznámka k položce: včetně odstranění těsnících hrázek (13,5 m3) a fólie (30,5 m2), uložení na skládku a poplatku					
5	K	131251205	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	502,160	365,00	183 288,40
	P	Poznámka k položce: výkopová jáma pro most					
	VV	13.65*17.500+0.90*277.605+13,44				502,160	
	VV	Součet				502,160	
6	K	131451202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 50 m3 strojně	m3	27,761	345,00	9 577,55
	P	Poznámka k položce: výkopová jáma pro most					
	VV	0.10*277.605				27,761	
	VV	Součet				27,761	
7	K	131351103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	64,800	345,00	22 356,00
	P	Poznámka k položce: výkop pro opevnění koryta mimo hlavní jámu					
	VV	216.00*0.300				64,800	
	VV	Součet				64,800	
8	K	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	13,716	345,00	4 732,02
	P	Poznámka k položce: výkopy rýhy pro ukončovací prahy odláždění, pro obrubníky					
	VV	17.200*0.480+45.50*0.12				13,716	
	VV	Součet				13,716	
9	K	151101102	Zřízení přirozeného pažení a rozepření stěn rýh do 4 m	m2	40,400	9 500,00	383 800,00
	P	Poznámka k položce: záporové pažení jámy, včetně kotvení, včetně odstranění					
	VV	7.50*2.70+7.75*2.60				40,400	
	VV	Součet				40,400	
10	K	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	502,160	49,00	24 605,84
	P	Poznámka k položce: výkopová jáma pro most					
	VV	502,16				502,160	
	VV	Součet				502,160	
11	K	162351124	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	115,384	49,00	5 653,82
	VV	27,761+64,8+13,716+9,107				115,384	
	VV	Součet				115,384	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	10 043,200	2,00	20 086,40
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Poznámka k položce: dovozová vzdálenost 21 km		10 043,200		
	VV		Součet		10 043,200		
13	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 307,680	2,00	4 615,36
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Poznámka k položce: dovozová vzdálenost 21 km		2 307,680		
	VV		20*115,384		2 307,680		
	VV		Součet		2 307,680		
14	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 240,640	20,00	24 812,80
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Poznámka k položce: výkopová jáma pro most		1 240,640		
	VV		2.0*(502.16+64.80+13.716+9.107)+2.2*27.761		1 240,640		
	VV		Součet		1 240,640		
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou vč. zk. zhutnění	m3	135,677	182,50	24 761,05
	P		Poznámka k položce: □				
	P		Poznámka k položce: svahové kužely kolem křídel, nakupovaná zemina vhodná do násypových těles D=100%P.S., vč. dovozu do 10000 m				
16	M	5812.R1	zemina vhodná do násypových těles	t	271,354	255,00	69 195,27
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Poznámka k položce: svahové kužely kolem křídel, D=100% P.S.		271,354		
	VV		2.0*(83.475+52.202)		271,354		
	VV		Součet		271,354		
17	K	174101109.1	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	72,047	182,50	13 148,58
	P		Poznámka k položce: □				
	P		Poznámka k položce: ochranný zásyp z nakupovaných materiálů a podkladní přechodový klín, Id=0.90, v přechodové oblasti				
18	M	5812.R2	zemina ze zemníku	m3	72,047	255,00	18 371,99
	VV		28.475+43.572		72,047		
	VV		Součet		72,047		
19	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	118,190	55,00	6 500,45
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Poznámka k položce: dno výkopové jámy, zemní plán		118,190		
	VV		57.09+61.10		118,190		
	VV		Součet		118,190		
D	2	Zakládání					734 133,18
20	K	212341111	Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem	m3	2,497	2 845,00	7 103,97
21	K	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	22,910	221,00	5 063,11
	P		Poznámka k položce: □				
	P		Poznámka k položce: drenáž za rubem opěr, včetně vyústění přes opěru (2x)				
	VV		11.39+11.52		22,910		
	VV		Součet		22,910		
22	K	212792213	Potrubí PVC DN 200	m	0,750	289,00	216,75
	P		Poznámka k položce: □				
	P		Poznámka k položce: průchodky pro svodidlové sloupky přes přechodové desky				
	VV		3*0.25		0,750		
	VV		Součet		0,750		
23	K	212792213	Potrubí PVC DN 200	m	1,400	289,00	404,60
	P		Poznámka k položce: □				
	P		Poznámka k položce: 2 ks průchodky opěrami pro vyústění rubové drenáže (min. DN 205), včetně přírub 400/400 mm				
	VV		2*0.70		1,400		
	VV		Součet		1,400		
24	K	212791111	Potrubí PVC DN 60	m	2,200	284,00	624,80
	P		Poznámka k položce: □				
	P		Poznámka k položce: 4 ks průchodky NK pro trubičky odvodnění izolace				
	VV		4*0.55		2,200		
	VV		Součet		2,200		
25	K	213311141	Polštáře zhutněné ze šterkopísku tříděného	m3	3,367	885,00	2 979,80
	P		Poznámka k položce: □				
	P		Poznámka k položce: ŠP podsyp pod odlážděním mimo koryto potoka, vč. dodávky a dovozu				
	VV		0.1*(11.364+7.800+6.168+6.000+2.340)		3,367		
	VV		Součet		3,367		
26	K	274311127	Ukončovací prahy odláždění z betonu prostého C 25/30 XC2, XF2	m3	8,256	5 415,00	44 706,24
	P		Poznámka k položce: □				
	P		Poznámka k položce: betonováno do rýhy, prokládané kamenem				
	VV		17.200*0.480		8,256		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		8,256		
27	K	274321118	Základové pasy ze ŽB C 30/37, XC4, XF2, XD1	m3	69,747	4 160,00	290 147,52
	VV		71.490*0.85+8,980		69,747		
	VV		Součet		69,747		
28	K	274356021	Bednění základových pasů ploch rovinných zřízení	m2	78,524	689,00	54 103,04
	VV		89.430*0.85+2,508		78,524		
	VV		Součet		78,524		
29	K	274356022	Bednění základových pasů ploch rovinných odstranění	m2	78,524	159,00	12 485,32
30	K	274366006	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505	t	12,554	25 195,00	316 298,03
	P		Poznámka k položce: □				
			Poznámka k položce: výztuž z. d. z oceli B500B/R (10505), předpoklad				
			180 kg/m3, vč. opatření PKO				
	VV		69,747*0.180		12,554		
	VV		Součet		12,554		
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							1 573 642,29
31	K	317171126	Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu	kus	48,000	159,00	7 632,00
	P		Poznámka k položce: □				
			Poznámka k položce: kotvení říms do vývrtů na chemické kotvy				
32	M	548792020	kotva římsy do vývrtu	kus	48,000	445,00	21 360,00
33	K	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	21,117	5 385,00	113 715,05
	P		Poznámka k položce: □				
			Poznámka k položce: římsy C 30/37 XF4, vč. úpravy prac. a dilat. spar,				
			včetně striáže v ploše 24,05 m2				
	VV		12.692+1.820+6.605		21,117		
	VV		Součet		21,117		
34	K	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	56,412	1 895,00	106 900,74
	P		Poznámka k položce: □				
			Poznámka k položce: vč. hoblovaných prken vložených do bednění pro				
			vytvoření pohledového betonu				
	VV		54.252+1.320+0.840		56,412		
	VV		Součet		56,412		
35	K	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	56,412	189,00	10 661,87
36	K	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	3,801	25 195,00	95 766,20
	P		Poznámka k položce: □				
			Poznámka k položce: výztuž říms z oceli B500B/R (10505), předpoklad				
			180 kg/m3, vč. opatření PKO				
	VV		21.117*0.180		3,801		
	VV		Součet		3,801		
37	K	327323128	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37 XC4, XF2, XD1	m3	65,813	4 305,00	283 324,97
	P		Poznámka k položce: □				
			Poznámka k položce: rámové stojky				
	VV		61.460+2.164+2.189		65,813		
	VV		Součet		65,813		
38	K	327361016	Výztuž opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505	t	9,872	25 195,00	248 725,04
	P		Poznámka k položce: □				
			Poznámka k položce: výztuž opěr z oceli B500B/R (10505), předpoklad				
			150 kg/m3, vč. opatření PKO				
	VV		65.813*0.150		9,872		
	VV		Součet		9,872		
39	K	334323218	Mostní křídla zavěšená ze ŽB C 30/37, XC4, XF2, XD2	m3	41,945	4 305,00	180 573,23
	P		Poznámka k položce: □				
			Poznámka k položce: zavěšená rovnoběžná i šikmá křídla				
	VV		83.890*0.50		41,945		
	VV		Součet		41,945		
40	K	334351112	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů pro ŽB - zřízení	m2	97,572	895,00	87 326,94
	P		Poznámka k položce: □				
			Poznámka k položce: vč. hoblovaných prken vložených do bednění pro				
			vytvoření pohledového betonu na průčelí mostu				
	VV		42.75+45.05+9.772		97,572		
	VV		Součet		97,572		
41	K	334351211	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů - odstranění	m2	97,572	159,00	15 513,95
42	K	334352111	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění - zřízení	m2	178,070	689,00	122 690,23
	P		Poznámka k položce: □				
			Poznámka k položce: vč. hoblovaných prken vložených do bednění pro				
			vytvoření pohledového betonu na lícni straně křídel				
	VV		16.40+16.40+24.34+24.34+13.78+13.78+29.37+29.37+10.290		178,070		
	VV		Součet		178,070		
43	K	334352211	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění - odstranění	m2	178,070	159,00	28 313,13
44	K	334361226	Výztuž křídel z betonářské oceli 10 505	t	6,292	25 195,00	158 526,94
	P		Poznámka k položce: □				
			Poznámka k položce: výztuž křídel z oceli B500B/R (10505),				
			předpoklad 150 kg/m3, vč. opatření PKO				
	VV		41.945*0.150		6,292		
	VV		Součet		6,292		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
45	K	348171111	Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného do betonu říms přímo	m	22,400	265,00	5 936,00
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: mostní zábradlí z otevřených profilů včetně vrtů a kotveního materiálu				
46	M	553912130	zábradelní díl - dodávka ocelového zábradlí vč. PKO	t	0,775	111 840,00	86 676,00
D 4			Vodorovné konstrukce	1 468 953,10			
47	K	421321128	Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37 (B 37)	m3	36,084	6 275,00	226 427,10
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: C 30/37 XC4, XF2, XD1 rámová příčel				
VV			3.72*9.70		36,084		
VV			Součet		36,084		
48	K	421351141	Bednění deskových konstrukcí mostů - zřízení	m2	81,034	745,00	60 370,33
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: čela, boky, vč. hoblovaných prken vložených do bednění pro vytvoření pohledového betonu na průčelí mostu				
VV			3.74+3.38+73.914		81,034		
VV			Součet		81,034		
49	K	421351241	Bednění deskových konstrukcí mostů - odstranění	m2	81,034	159,00	12 884,41
50	K	421361226	Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505	t	7,217	25 195,00	181 832,32
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: výztuž rámové příčle z oceli B500B/R (10505), předpoklad 200 kg/m3, vč. opatření PKO				
VV			36.084*0.200		7,217		
VV			Součet		7,217		
51	K	421321107	Přechodová deska ze ŽB C 25/30	m3	23,021	3 945,00	90 817,85
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: C 25/30 XC4, XF2				
VV			10.023+12.998		23,021		
VV			Součet		23,021		
52	K	421351112	Bednění přechodových desek mostů - zřízení	m2	6,540	595,00	3 891,30
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: čela, boky				
VV			26.160*0.25		6,540		
VV			Součet		6,540		
53	K	421351212	Bednění přechodových desek mostů - odstranění	m2	6,540	159,00	1 039,86
54	K	421361216.1	Výztuž ŽB přechodových desek mostu z betonářské oceli 10 505	t	3,453	25 195,00	86 998,34
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: výztuž přechodové desky z oceli B500B/R (10505), předpoklad 150 kg/m3, vč. opatření PKO				
VV			0.15*23.021		3,453		
VV			Součet		3,453		
55	K	421361216	Výztuž ŽB přechodových desek mostu z oceli S235	t	0,095	25 195,00	2 393,53
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: výztuž vrubového kloubu, vč. opatření PKO (plocha epoxod. nátěru 0,6 m2)				
56	K	434121415.R	Osazování schodišťových stupňů železobetonových, vč. dodávky	m2	6,300	4 545,00	28 633,50
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Revizní schodiště, prefabrikované bet. stupně 450/180/750, vč. výztuže (0,05 t), vč. bet. lože C25/30 XF2 tl. min. 100 mm (2,25 m3) a ŠP podsypu (0,95 m3)				
57	K	452321131	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15	m3	192,577	2 675,00	515 143,48
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: podkladní beton pod základovými pasy (= výměna podloží), betonovaný v rýhách				
VV			102.762+76.375+13,44		192,577		
VV			Součet		192,577		
58	K	452321131	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15	m3	6,477	2 675,00	17 325,98
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: podkladní beton pod rubovou drenáží				
VV			21.590*0.300		6,477		
VV			Součet		6,477		
59	K	451315134	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 200 mm	m2	86,851	525,00	45 596,78
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: podkladní beton tl. 150 mm pod přechodovou deskou				
VV			3.32*(11.39+14.77)		86,851		
VV			Součet		86,851		
60	K	452351101	Bednění podkladního betonu pod přechodovou deskou - zřízení	m2	3,925	477,00	1 872,23
VV			1.709+2.216		3,925		
VV			Součet		3,925		
61	K	452351201	Bednění podkladního betonu pod přechodovou deskou - odstranění	m2	3,925	165,00	647,63
62	K	451475121.1	Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační	m3	0,185	65 320,00	12 084,20
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: odvodnění izolace, pás z drenážního polymerbetonu š. 150 mm v úžlabí pod římsami, vč. vrstvy kolem odvod. trubiček a odvodňovačů, vč. montáže				
VV			0.122+0.042+0.021		0,185		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		0,185		
63	K	452351101.2	Bednění polymerního betonu - zřízení	m2	1,410	477,00	672,57
	VV		1.020+0.240+0.150		1,410		
	VV		Součet		1,410		
64	K	452351201.2	Bednění polymerního betonu - odstranění	m2	1,410	165,00	232,65
65	K	452351101.1	Bednění podkladního betonu pod drenáží - zřízení	m2	21,590	477,00	10 298,43
	VV		10.64+10.95		21,590		
	VV		Součet		21,590		
66	K	452351201.1	Bednění podkladního betonu pod drenáží - odstranění	m2	21,590	165,00	3 562,35
67	K	458311122	Výplňový beton C12/15	m3	61,736	1 855,00	114 520,28
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: přechodová oblast - stejnozmýnný mezerovitý beton (MCB)				
	VV		31.323+30.413		61,736		
	VV		Součet		61,736		
68	K	458311122	Výplňový beton C12/15	m3	13,970	1 855,00	25 914,35
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: v prostoru pod mostem				
	VV		7.020+6.950		13,970		
	VV		Součet		13,970		
69	K	463211131	Rovnanina z lomového kamene neopracovaného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	13,875	1 859,00	25 793,63
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: rovnání z lom.kamene, zpevnění dna a svahů koryta na vtok i výtok, specifická hmotnost kamene cca 80 kg, vč. ručního urovnání líce rovnání				
	VV		27.750*0.500		13,875		
	VV		Součet		13,875		
D	5		Komunikace pozemní				619 281,01
70	K	573211109	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,50 kg/m2	m2	141,380	23,50	3 322,43
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: spojovací postřík pod ACO 11+ a ACL 16+				
71	K	573431115	Nátěr živичný uzavírací nebo udržovací s posypem ze silniční emulze	m2	25,660	98,00	2 514,68
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: vodonepropustný nátěr vozovky š. 500 mm podél obrubníkU (např.asfaltová suspenze)				
	VV		51.320*0.50		25,660		
	VV		Součet		25,660		
72	K	577134141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	70,690	323,20	22 847,01
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: ohrusná vrstva ACO 11+ na mostě				
73	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 50 mm š nad 5 m	m2	70,690	294,50	20 818,21
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: ložná vrstva ACL 16+ na mostě				
74	K	578133232	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 35 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	91,600	855,00	78 318,00
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: ochrana izolace MA 11 IV				
75	K	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	228,056	1 715,00	391 116,04
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Odláždění z kamene (min. 25 kg) s jednou hrubě opracovanou lící stranou, tl. kamene 200 mm, do betonového lože, vč. betonu a vyspárování, celková tl. min. 300 mm				
	VV		72.576+66.44+86.700+2.340		228,056		
	VV		Součet		228,056		
76	M	583806500	kámen lomový neupravený třída I tříděný žula,rula	t	114,028	880,00	100 344,64
	VV		228.056*0.2*2.5		114,028		
	VV		Součet		114,028		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				26 655,67
77	K	628612101	Nátěr mostních říms (ochrana proti CHRP)	m2	114,402	233,00	26 655,67
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: sekundární ochrana proti CH.R.P., nátěr říms				
	VV		59.036+11.960+43.406		114,402		
	VV		Součet		114,402		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				548 722,96
78	K	911334621	Svodidlo ocelové mostní zádržnosti H2 typ (např. typ MS4/H2 na patní plechy)	m	23,600	2 875,00	67 850,00
	P		Poznámka k položce:☐ V souladu s TP114 "Svodidla na pozemních komunikacích" Poznámka k položce: včetně dodávky, včetně vrtů a kotevního materiálu a osazení				
79	K	911334122	Osazení ocelového zábradelního svodidla na patní plechy	m	24,000	5 974,00	143 376,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: včetně dodávky svodidla s úrovní zadržení H2 se svislou výplní, včetně vrtů a kotevního materiálu, včetně přesahů madel dle TP114 "Svodidla na pozemních komunikacích"							
80	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	1 325,00	2 650,00
81	M	40445491	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis 700x330mm	kus	2,000	1 326,00	2 652,00
P Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: SDZ IS15a s názvem toku "Kralovický potok"							
82	K	914112111	Tabulka s označením evidenčního čísla mostu	kus	2,000	1 285,00	2 570,00
P Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: dodávka a osazení tabuky s ev.číslem mostu, vč.sloupku a bet.patky							
83	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	2,000	685,00	1 370,00
84	M	40445225	sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 3,5m	kus	2,000	845,00	1 690,00
85	K	914311	Osazení nivelačních značek kovových-montaz, dodávka	kus	4,000	755,00	3 020,00
86	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého do lože z betonu prostého	m	45,500	289,00	13 149,50
P Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: chodníkový obrubník kolem zpevnění za římsami, lemování dlažby; včetně lože z betonu (4,55 m3) VV 12.000+7.000+7.000+11.000+8.500 45,500 VV Součet 45,500							
87	M	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	45,500	115,00	5 232,50
88	K	919112215	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	19,490	85,00	1 656,65
P Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: řezaná spára nad opěrami VV 9.43+10.06 19,490 VV Součet 19,490							
89	K	919121114	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 50 mm s těsnícím profilem	m	19,490	95,00	1 851,55
P Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: asf. zálivka z modifikovaného asfaltu ve vozovce nad spárou NK - přechodová deska, š. 10 mm, hl. 40 mm; vč. předtěsnění VV 9.43+10.06 19,490 VV Součet 19,490							
90	K	9197212.R	Geomříž pro vystužení asfaltového povrchu	m2	19,610	19,00	372,59
P Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: vyztužení podkladní vrstvy vozovky geomříží z PP, pevnost v tahu 20 kN/m, š. 1,0 m nad spárou NK - přech. deska							
91	K	919726124	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 600 g/m2	m2	166,766	59,00	9 839,19
P Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: geotextilie pod a nad PE fólii VV 2*83.383 166,766 VV Součet 166,766							
92	K	931627111	Úprava dilatační spáry izolační zálivkou asfaltem	kg	106,920	95,00	10 157,40
P Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: spára vozovka - římsa (pod obrubníkem); s předtěsněním, vč. penetračního nátěru pro tuto zálivku (pl. 9,10 m2) VV 2.0*(27.86+25.60) 106,920 VV Součet 106,920							
93	K	931992121	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 10 mm	m2	6,644	95,00	631,18
P Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: ve vrubovém kloubu VV 3.303+3.341 6,644 VV Součet 6,644							
94	K	931992121.1	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm	m2	9,061	155,00	1 404,46
P Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: ve vrubovém kloubu, v dilatačních sparách říms VV 3.759+3.802+1.500 9,061 VV Součet 9,061							
95	K	931994142	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	26,100	145,00	3 784,50
P Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: smršťovací spáry říms, vč. prořiznutí, dilatační spáry říms VV 13.360+3.640+9.100 26,100 VV Součet 26,100							
96	K	931994171	Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce asfaltovým izolačním pásem	m	36,530	165,00	6 027,45
P Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: spáry základ - dřík křídla, pás š. 500 mm VV 12.00+5.23+6.30+13.00 36,530 VV Součet 36,530							
97	K	936172124R	Osazení doplňkových konstrukcí mostního vybavení	kus	1,000	7 982,00	7 982,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: drenážní hliníkový profil 30/20 - odvodnění izolace, v úžlabí pod římsami (délka 20,5 m); dodávka + montáž				
98	K	936941111	Osazení měděného odvodňovače mostovky do plastbetonu	kus	4,000	1 322,00	5 288,00
			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: trubky odvodnění izolace komplet, z Cu, prům. 40 mm, vč. příruby, krycího plechu a plastbetonu, dodávka + montáž				
99	K	936943260R	Mostní odvodňovač	kus	2,000	12 290,00	24 580,00
			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: mostní odvodňovač komplet, litina, 300/300, s přímým odtokem DN150, vč. litého asfaltu, těsnícího pásu a trvale pružné zálivky (vše kolem rámu odvodňovače), dodávka + montáž				
100	K	936942211	Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu	kus	1,000	685,00	685,00
			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: letopočet výstavby (vlisem do betonu křídla)				
101	K	948411111	Zřízení podpěrné skruže dočasné (pro betonování desky NK)	m3	281,589	625,00	175 993,13
			VV 22.26*12.650 281,589 VV Součet 281,589				
102	K	948411211	Odstranění podpěrné skruže dočasné	m3	281,589	195,00	54 909,86
D 998			Přesun hmot				
103	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	177,448	62,00	11 001,78
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
104	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	159,935	17,00	2 718,90
			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: zasypané povrchy křídel a základových VV 16.40+24.34+13.78+29.37+6.32+3.19+2.61+6.88+10.290+34.604+12,151 159,935 VV Součet 159,935				
105	M	111631500	lak asfaltový - penetrace	t	0,064	51 265,00	3 280,96
			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín				
106	K	711112011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena suspenzí asfaltovou	m2	159,935	23,50	3 758,47
			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: zasypané povrchy křídel a základových, 2 vrstvy VV 16.40+24.34+13.78+29.37+6.32+3.19+2.61+6.88+10.290+34.604+12,151 159,935 VV Součet 159,935				
107	M	111631520	lak asfaltový	t	0,080	51 265,00	4 101,20
			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2				
108	K	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně z textilií vrstva ochranná	m2	576,154	29,00	16 708,47
			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: ochrana izolace geotextilií - min. 600 g/m2, min. tl. 6 mm, tažnost min. 70% VV 347.884-91.600+2*159,935 576,154 VV Součet 576,154				
109	M	69311083	geotextilie netkaná PP 600g/m2	m2	576,154	59,00	33 993,09
			VV 347.884-91.600+2*159,935 576,154 VV Součet 576,154				
110	K	711311001	Provedení hydroizolace mostovek za studena l-pečetičí vrstva	m2	347,884	387,00	134 631,11
			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: vč. specifikace pečetičí vrstvy dle TPP zhotovitele , (epoxidová pryskyřice 300-500 g/m2 + posyp křemimčitým pískem fr. 0,7/1,2 mm + epoxidová pryskyřice do 500-800 g/m2) VV 180.63+52.850+55.296+21.481+21.267+6.540+9.820 347,884 VV Součet 347,884				
111	K	711341564	Provedení hydroizolace mostovek pasy přitavením NAID	m2	347,884	38,10	13 254,38
			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: izolace nosné konstrukce s přesahem 500 mm na rub křídel VV 180.63+52.850+55.296+21.481+21.267+6.540+9.820 347,884 VV Součet 347,884				
112	K	711341564	Provedení hydroizolace mostovek pasy přitavením NAID	m2	22,910	38,10	872,87
			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: nad spárou NK - přechodový klín VV 1*(11.39+11.52) 22,910 VV Součet 22,910				
113	M	628321340	pás těžký asfaltovaný	m2	347,884	145,00	50 443,18
114	M	628362.1	Pás izolační s vysokou průtažností	m2	22,910	145,00	3 321,95
115	K	711432101	Ochrana izolace mostovek pod římsou	m2	24,950	349,00	8 707,55
			VV 19.33+5.62 24,950 VV Součet 24,950				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
116	M	62852.R4	pás asfaltový s metalickou vložkou	m2	24,950	191,00	4 765,45
117	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	4,155	62,00	257,61
	VV		2.1*0.005*(347.884+22.910+24.950)		4,155		
	VV		Součet		4,155		
118	K	711471053	Provedení vodorovné izolace PE - těsnění	m2	83,383	45,00	3 752,24
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: vč. dodávky, PE fólie, včetně vytvoření fabionů z cementové malty				
	VV		36.562+46.821		83,383		
	VV		Součet		83,383		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Most ev. č. 201-025 u Podšibenského mlýna

Objekt:

402 - Úprava na zařízení CETIN

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26.11.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ROBSTAV k.s.

IČ:

27430774

DIČ:

CZ27430774

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Most ev. č. 201-025 u Podšibenského mlýna

Objekt:

402 - Úprava na zařízení CETIN

Místo:

Datum:

26.11.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ROBSTAV k.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
	D	D1	D1				0,00
	D	D1	D1				0,00
1	K	Pol1	Úprava zařízení CETIN - NEOCEŇOVAT - provedeno na základě smlouvy mezi investorem a společností	KS	1,000	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Most ev. č. 201-025 u Podšibenského mlýna

Objekt:

801 - Vegetační úpravy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26.11.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ROBSTAV k.s.

IČ:

27430774

DIČ:

CZ27430774

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

304 345,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	304 345,83	21,00%	63 912,62
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

368 258,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Most ev. č. 201-025 u Podšibenského mlýna

Objekt:

801 - Vegetační úpravy

Místo:

Datum:

26.11.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ROBSTAV k.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

304 345,83

D		1	Zemní práce				304 345,83
1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	257,430	85,00	21 881,55
VV			168.02+49.35+40.06		257,430		
VV			Součet		257,430		
2	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	27,000	489,00	13 203,00
P			Poznámka k položce: □				
P			Poznámka k položce: vč. odstranění pařezů a likvidace v místě				
3	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	7,000	1 542,00	10 794,00
P			Poznámka k položce: □				
P			Poznámka k položce: vč. odstranění pařezů a likvidace v místě				
4	K	112101104	Kácení stromů listnatých D kmene do 900 mm	kus	7,000	2 295,00	16 065,00
P			Poznámka k položce: □				
P			Poznámka k položce: vč. odstranění pařezů a likvidace v místě				
5	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	27,000	233,00	6 291,00
6	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	7,000	511,00	3 577,00
7	K	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	7,000	1 156,00	8 092,00
9	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	313,009	155,00	48 516,40
VV			2086.725*0.150		313,009		
VV			Součet		313,009		
10	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	626,018	98,00	61 349,76
VV			2*313,009		626,018		
VV			Součet		626,018		
13	K	181351003	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	1 632,086	34,10	55 654,13
8	K	184004312R	Výsadba sazenic stromů v nad 600 do 1500 mm do jamky D 400 mm hl 600 mm, včetně dodání sazenic	kus	43,000	1 255,00	53 965,00
P			Poznámka k položce: □				
P			Poznámka k položce: Náhradní výsadba.; p. Urban - 7 ks, město Kralovice - 1 ks, Maro - 6 ks, farma Kralovice - 3 ks, ČR, SPÚ - 19 ks, Plzeňský kraj - 7 ks				
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	313,009	11,00	3 443,10
12	K	182201101	Svahování násypů	m2	35,125	43,10	1 513,89
P			Poznámka k položce: □				
P			Poznámka k položce: úprava svahů koryta vodoteče bez následného ohumusování				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Most ev. č. 201-025 u Podšibenského mlýna

Objekt:

901 - Provizorní objízdná komunikace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26.11.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ROBSTAV k.s.

IČ:

27430774

DIČ:

CZ27430774

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 591 623,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 591 623,35	21,00%	334 240,90
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 925 864,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Most ev. č. 201-025 u Podšibenského mlýna
Objekt: 901 - Provizorní objízdná komunikace

Místo: Datum: 26.11.2020
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: ROBSTAV k.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 591 623,35

D	1	Zemní práce					646 476,61
1	K	113107342	Odstranění živičného krytu tl. do 100 mm pruh š nad 3 m pl do 500 m2	m2	31,210	55,00	1 716,55
P		Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: uloženo na skládku zhotovitele					
2	K	113107182	Odstranění živičného podkladu vozovek tl. do 100 mm pruh š nad 5 m pl do 500 m2	m2	93,630	55,00	5 149,65
P		Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: uloženo na skládku zhotovitele					
VV		3*31,21				93,630	
VV		Součet				93,630	
3	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl do 200 mm	m2	316,000	39,00	12 324,00
P		Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: podkladní vrstva ŠD tl. 200 mm pod panely provizorní objízdné komunikace					
VV		4*79				316,000	
VV		Součet				316,000	
4	K	113107162.1	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl do 150 mm	m2	32,340	38,00	1 228,92
P		Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: podkladní vrstva ŠD tl. 150 mm pod provizorními opěrami					
5	K	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl do 250 mm	m2	31,210	45,00	1 404,45
P		Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: podkladní vrstva ŠD tl. 250 mm pod vozovkou v napojení provizorní objízdné komunikace					
6	K	131351105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně	m3	955,995	87,00	83 171,57
VV		876.900+56.090+23.005				955,995	
VV		Součet				955,995	
7	K	162351124	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	932,990	78,00	72 773,22
8	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	46,010	98,00	4 508,98
VV		2*23.005				46,010	
VV		Součet				46,010	
9	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	18 659,800	0,20	3 731,96
VV		20*(876,900+56.090)				18 659,800	
VV		Součet				18 659,800	
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	23,005	11,00	253,06
11	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 865,980	5,00	9 329,90
VV		2.0*(876.900+56.090)				1 865,980	
VV		Součet				1 865,980	
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou vč. zk. zhutnění	m3	23,005	182,50	4 198,41
P		Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: zpětný zásyp výkopu zeminou, vč. dovozu do 10000 m					
13	K	174101109	Dosypání násypového tělesa z nakupovaných materiálů	m3	876,900	382,00	334 975,80
P		Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: vytvoření násypového tělesa vč. hutnění, použita nakupovaná zemina ze zemníku, vč. dovozu do 10000m					
14	M	5812.R2	zemina ze zemníku	m3	876,900	85,00	74 536,50
VV		11,10*79,000				876,900	
VV		Součet				876,900	
15	K	181951114	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	949,397	25,00	23 734,93
VV		629.167+48.7+242.12+29.41				949,397	
VV		Součet				949,397	
16	K	182201101	Svahování násypů	m2	394,097	34,10	13 438,71

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		257.234+124.352+5.844+6.667		394,097		
	VV		Součet		394,097		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				64 944,00
17	K	275121105	Hranice podpěrná dočasná ze ŽB silničních dílců pl do 6 m2 hl 2 m - zřízení	kus	48,000	732,00	35 136,00
	VV		30,96/(0,215*3*1)		48,000		
	VV		Součet		48,000		
18	M	59381006.1	panel silniční 300x100x21,5 cm	kus	48,000	621,00	29 808,00
D	4		Vodorovné konstrukce				536 600,00
19	K	Pol30	PROVIZORNÍ MOSTY	ks	1,000	411 300,00	411 300,00
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: mostní provizorium, dodávka, doprava, montáž, demontáž; délka 21,0 m; volná šířka 4,00 m; zatížitelnost 37 t (jediné vozidlo); doba provozu, 24 týdnů				
20	K	Pol31	PROVIZORNÍ LÁVKY	ks	1,000	125 300,00	125 300,00
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: provizorní staveništní lávka zavěšená na mostním provizoriu, dodávka, doprava, montáž, demontáž; délka 21,0 m; volná šířka 1,00 m; doba provozu 24 týdnů				
D	5		Komunikace pozemní				264 984,49
21	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	211,840	112,00	23 726,08
	VV		211,84		211,840		
	VV		Součet		211,840		
22	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	211,840	132,00	27 962,88
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: konstrukce provizorní objízdné komunikace z NOVÝCH silničních panelů, včetně odstranění a odvozu do depozitu zhotovitele (panely zůstávají v majetku zhotovitele)				
	VV		211,84		211,840		
	VV		Součet		211,840		
23	M	59381006	panel silniční 300x100x21,5 cm	kus	71,000	621,00	44 091,00
	VV		71		71,000		
	VV		Součet		71,000		
24	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	316,000	163,00	51 508,00
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: vč. dodávky, podkladní vrstva pod panely komunikace, nakupovaný materiál				
	VV		4*79		316,000		
	VV		Součet		316,000		
25	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	32,340	122,25	3 953,57
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: podkladní vrstva pod konstrukci provizorních opěr, nakupovaný materiál				
	VV		12.58+12.58+7.18		32,340		
	VV		Součet		32,340		
26	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	31,210	203,75	6 359,04
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: podkladní vrstva pod konstrukci vozovky v navázání na stávající komunikaci, nakupovaný materiál				
27	K	565176121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22+ (obalované kamenivo OKH) tl 100 mm š přes 3 m - modifik.asfalt	m2	62,420	432,30	26 984,17
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: navázání provizorní objízdné komunikace na stávající: ložná vrstva ACP 22+ (2 vrstvy)				
	VV		2*31,21		62,420		
	VV		Součet		62,420		
28	K	572211111	Zpevnění krajnic ze štěrkodrti	m3	56,090	855,00	47 956,95
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: krajnice provizorní objízdné komunikace š. 50 cm ŠD 0-32, vč. nákupu a dovozu				
	VV		0.710*79.000		56,090		
	VV		Součet		56,090		
29	K	573111111	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,50 kg/m2	m2	31,210	13,50	421,34
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: pod ACP 22+				
30	K	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,25 kg/m2	m2	124,840	13,50	1 685,34
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: spojovací postřík pod ACO 11+, ACL 16+ (2 vrstvy) a ACP22+ (1 vrstva)				
31	K	577144131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	31,210	384,00	11 984,64
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: navázání provizorní objízdné komunikace na stávající: ohrusná vrstva ACO 11+				
32	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložná ACL 16+ (ABH) tl 50 mm š nad 5 m	m2	62,420	294,00	18 351,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Poznámka k položce: □				
	P		Poznámka k položce: navázání provizorní objízdné komunikace na stávající: ložná vrstva ACL 16+ (2 vrstvy)				
	VV		2*31,21		62,420		
	VV		Součet		62,420		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				25 202,67
33	K	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	15,000	290,00	4 350,00
			Poznámka k položce: □				
	P		Poznámka k položce: směrové sloupky plastové (do patek), bílé 12 ks, červené 4 ks; dodávka + montáž				
34	M	40445158	sloupek silniční směrový plastový 1200mm	kus	15,000	120,00	1 800,00
35	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	902,970	16,00	14 447,52
			Poznámka k položce: □				
	P		Poznámka k položce: vč. dodávky, pod násypovým tělesem provizorní objízdné komunikace				
	VV		11.43*79.000		902,970		
	VV		Součet		902,970		
36	K	113311121	Odstranění geotextilie netkané měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	902,970	5,10	4 605,15
D	997		Přesun sutě				53 415,58
37	K	997006512.1	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	151,707	49,00	7 433,64
			Poznámka k položce: □				
	P		Poznámka k položce: podkladová vrstva ŠD provizorní komunikace a provizorních opěr				
	VV		2.0*(316*0.20+32.34*0.15+31.21*0.25)		151,707		
	VV		Součet		151,707		
38	K	997006512.2	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	0,451	49,00	22,10
			Poznámka k položce: □				
	P		Poznámka k položce: odstraněná geotextilie				
	VV		0.0005*902.970		0,451		
	VV		Součet		0,451		
39	K	997006519.1	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 878,100	2,00	5 756,20
			Poznámka k položce: □				
	P		Poznámka k položce: podkladová vrstva ŠD provizorní komunikace				
	VV		20*143.905		2 878,100		
	VV		Součet		2 878,100		
40	K	997006519.1	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,020	2,00	18,04
			Poznámka k položce: □				
	P		Poznámka k položce: odstraněná geotextilie				
	VV		20*0.451		9,020		
	VV		Součet		9,020		
41	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,451	2 500,00	1 127,50
	VV		0.0005*902.970		0,451		
	VV		Součet		0,451		
42	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	126,400	50,00	6 320,00
	VV		2.0*63.20		126,400		
	VV		Součet		126,400		
43	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	205,900	159,00	32 738,10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Most ev. č. 201-025 u Podšibenského mlýna

Objekt:

000 - Průvodní činnosti

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26.11.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ROBSTAV k.s.

IČ:

27430774

DIČ:

CZ27430774

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

676 540,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	676 540,00	21,00%	142 073,40
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

818 613,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Most ev. č. 201-025 u Podšibenského mlýna
Objekt: 000 - Průvodní činnosti

Místo: Datum: 26.11.2020
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: ROBSTAV k.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 676 540,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 676 540,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 370 200,00

1	K	011503000	Pasportizace, Havarijní plán, Povodňový plán Fotodokumentace	Kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

P
Poznámka k položce: □
Poznámka k položce: včetně pasportizace, fotodokumentace a odborného posouzení stavu přístupové a objízdné trasy před stavbou i po jejím dokončení, včetně případných oprav
Geodetické práce před vystavbou a při provádění stavby

2	K	012103000	Vytýčení inženýrských sítí před zahájením stavby	Kpl	1,000	177 300,00	177 300,00
---	---	-----------	--	-----	-------	------------	------------

3	K	012103100	Vytýčení inženýrských sítí před zahájením stavby	Kpl	1,000	22 500,00	22 500,00
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

P
Poznámka k položce: □
Poznámka k položce: čerpáno se souhlasem TDI

4	K	012303000	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	Kpl	1,000	94 100,00	94 100,00
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

5	K	012403000	Geometrický plán po provedení stavby	Kpl	1,000	13 200,00	13 200,00
---	---	-----------	--------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

P
Poznámka k položce: □
Poznámka k položce: pro majetkoprávní vypořádání včetně věcných břemen, vypracováno v 8 soupravách

6	K	013244000	Realizační dokumentace stavby - RDS	Kpl	1,000	23 400,00	23 400,00
---	---	-----------	-------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

P
Poznámka k položce: □
Poznámka k položce: vypracováno v 6 soupravách

7	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kpl	1,000	12 200,00	12 200,00
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

P
Poznámka k položce: □
Poznámka k položce: vypracováno ve 4 soupravách

8	K	013254100	Mostní list	Ks	1,000	13 500,00	13 500,00
---	---	-----------	-------------	----	-------	-----------	-----------

P
Poznámka k položce: □
Poznámka k položce: Včetně vložení do systému BMS

9	K	013254200	První hlavní prohlídka	Ks	1,000	7 400,00	7 400,00
---	---	-----------	------------------------	----	-------	----------	----------

P
Poznámka k položce: □
Poznámka k položce: nový most, včetně vložení do systému BMS

10	K	013254200	První hlavní prohlídka	Ks	1,000	5 100,00	5 100,00
----	---	-----------	------------------------	----	-------	----------	----------

P
Poznámka k položce: □
Poznámka k položce: provizorní most

D VRN7 Provozní vlivy 306 340,00

11	K	072002100	Dopravně inženýrská opatření	Kpl	1,000	272 140,00	272 140,00
----	---	-----------	------------------------------	-----	-------	------------	------------

P
Poznámka k položce: □
Poznámka k položce: Včetně případné úhrady navýšení nákladu dopravce při provozu na objízdné trase; předpokládaná doba provozu 24 týdnů Zajištění povolení a úhrada poplatků vzniklých na základě HMG zhotovitele v souladu s POV, včetně regulace dopravy, přechodné dopravní značení dle ZOV Organizace výstavby (VDZ, SDZ, semaforová souprava), vč. dopravy, montáže, napájení, údržby, pronájmu, demontáže, odvozu; předpokládaná doba provozu 24 týdnů

12	K	043002000	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	Kpl	1,000	16 800,00	16 800,00
----	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

P
Poznámka k položce: □
Poznámka k položce: DLE TKP, ZTKP, KZP není-li obsaženo v jedn.cenách za celý most

13	K	043002001	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	Kpl	1,000	17 400,00	17 400,00
----	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

P
Poznámka k položce: □
Poznámka k položce: DLE TKP, ZTKP, KZP není-li obsaženo v jedn.cenách za celý most

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Most ev. č. 201-025 u Podšibenského mlýna

Objekt:

000.1 - Průvodní činnosti - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26.11.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ROBSTAV k.s.

IČ:

27430774

DIČ:

CZ27430774

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

477 580,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	477 580,00	21,00%	100 291,80
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

577 871,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Most ev. č. 201-025 u Podšibenského mlýna

Objekt: 000.1 - Průvodní činnosti - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: ROBSTAV k.s.

Datum: 26.11.2020
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

477 580,00

D		VRN7	Provozní vlivy	477 580,00			
1	K	030001000	Zařízení staveniště	KPL	1,000	84 700,00	84 700,00

P

Poznámka k položce:
včetně vybudování případných měřících odběrných míst, případná příprava území pro objekty ZS a vlastní vybudování objektů ZS včetně oplocení, výstražného osvětlení staveniště - osazení, pronájem, demontáž. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění staveniště a úklid ploch, na kterých bylo ZS provozováno.

2	K	RA01	Oprava objízdných a přístupových tras	t	300,000	1 309,60	392 880,00
---	---	------	---------------------------------------	---	---------	----------	------------

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: pokládka ACO 5cm, položka bude čerpána se souhlasem TDI a objednatele

Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka:	
Název:	Most ev. č. 201-025 u Podšibenského mlýna
Zadávací řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Zadavatel	
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
IČO:	72053119
Dodavatel:	
Název:	ROBSTAV k.s.
IČO:	27430774

Nadepsaný dodavatel hodlá výše uvedenou veřejnou zakázku plnit prostřednictvím následujících poddodavatelů:

poddodavatel č. 1	
Název:	
Sídlo:	
IČO:	
Část VZ, již má plnit:	
Hodnota dané části v Kč bez DPH:	
poddodavatel č.2	
Název:	
Sídlo:	
IČO:	
Část VZ, již má plnit:	
Hodnota dané části v Kč bez DPH:	
poddodavatel č. 3	
Název:	
Sídlo:	
IČO:	
Část VZ, již má plnit:	
Hodnota dané části v Kč bez DPH:	

Datum zpracování nabídky:	27.11.2020
Podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele:	ROBSTAV k.s.

Č.j.: 36/20/SÚSPK-P

POVĚŘENÍ

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (dále jen „organizace“)
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle Pr, vložka 737

se sídlem: Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň - Koterov

IČ: 72053119

DIČ: CZ72053119

zastoupena:

pověřuje

aby v případě nepřítomnosti statutárního orgánu organizace činil úkony za shora uvedený
právní subjekt, a to v plném rozsahu práv a povinností statutárního orgánu.

V Plzni dne - 6 -01- 2020

.....
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Pověření přijímám.

V Plzni dne - 6 -01- 2020

.....