


PODELNÝ ŘEZ (v ose komunikace)

M 1:25



PŘEHLED KONSTRUKČNÍCH MATERIÁLŮ

BETON	- PODKLADNÍ BETON	C 12/15 - X0
	- OPĚRY, KŘÍDLA	C 30/37 - XA2, XC2, XD3
	- NOSNÁ KONSTRUKCE	C 30/37 - XC4, XD1, XF4
	- ŘÍMSY	C 30/37 - XC4, XD3, XF4

VÝZTUŽ	B500 B
OCELOVÉ NOSNÍKY	S355 J2

TŘÍDA PROVEDENÍ – EXC2
POVRCHOVÁ ÚPRAVA VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA


HMOTNOST OCELI (NK): 17 000 kg

POZNÁMKY:

- Nadvýšení nosné konstrukce není vykresleno a bude určeno v RDS.
- Šířka komunikace i nepevněné krajnice bude na koncích úpravy upravena (napojena na stávající stav).
- Jedná se pouze o návrh pažení, zhotovitel může návrh změnit dle svých zvyklostí a technologických možností.
- Příčný sklon je na komunikaci jednotný. Na koncích úpravy bude navázán na příčný sklon ponechávaných navazujících komunikací
- Před zahájením veškerých stavebních prací je zhotovitel povinen provést vytyčení všech stávajících inženýrských sítí. Je povinen se seznámit s požadavky jednotlivých správců a vyjádření správců ke SP a tyto respektovat a dodržovat.

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

M 1:25



SKLADBA 1 (vozovka mimo most)

- asfaltový koberec ohrubný	ACO 11	40 mm
- postřik spojovací z modif. emulze	PS-EP	min. 0,30 kg/m ²
- asfaltový beton ložný	ACP 16+	50 mm
- štěrkodrt, frakce 0-32	ŠDA	150 mm
- mechanicky zpevněná zemina	MZ	min. 150 mm
celkem		min. 390 mm

SKLADBA 2 (vozovka na mostě)

- asfaltový koberec ohrubný	ACO 11	40 mm
- postřik spojovací z modif. emulze	PS-EP	min. 0,30 kg/m ²
- litý asfalt modifikovaný	MA 16+	40 mm
- izolace AIP		5 mm
celkem		85 mm

MOST EV.Č. 2001-1 KLÍČOV - REKONSTRUKCE

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 162, 326 00 Plzeň, posto@suspk.eu	
Investor:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 162, 326 00 Plzeň

Souřadnicový systém:	S-JTSK
Výškový systém:	Bpv

Číslo zakázky:	18 214 00	HIP:	
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	Ing. Daniel ŠINDLER, Ph.D.
Tech. kontrola:	Ing. Martin HAVLIK	Vypracoval:	Ing. Jakub DVOŘÁK

Objednatel:	SÚSPK, p.o.	Obec:	Klíčov	Kraj:	Plzeňský
Akce:	MOST EV.Č. 2001-1 KLÍČOV – REKONSTRUKCE	Datum:	11/2019	Stupeň:	PDPS
Objekt:	C – STAVEBNÍ	Souprava:	Č. přílohy		
Část:	SO 201 – MOST				
Příloha:	ŘEZY				