


SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.v.

ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	ZPRACOVAL	SCHVALOVAL

Objednatel: 	SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE příspěvková organizace Škroupova 18 306 13 Plzeň TEL. +420 547 120 311, susjmk@susjmk.cz
---	---

Zhotovitel DSP+PDPS: 	Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3	HIP: ING. ROBERT VORSCHNEIDER
--	--	---

	Vypracoval	ING. JAROSLAV ČERNÝ		Zak. číslo	14VC1101008
	Zodp. projektant	ING. JAN BLAŽEK	<i>Blážík</i>	Datum	011/2014
	Tech. kontrola	ING. R. VORSCHNEIDER		Stupeň	DSP+PDPS
	AKCE MOST EV.Č. 23218-2 SVINNÁ			Počet formátů	--xA4
				Měřítko	--
Zhotovitel: V-CON, s.r.o. Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3	Příloha	SOUPIS PRACÍ		H	Č. přílohy Paré

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 01

Stavba: Svinná - most 23218-2

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů					0.00
Ostatní náklady ze souhrnného listu					0.00
Cena bez DPH					0.00
DPH základní	21.00%	ze		0.00	0.00
DPH snížená	15.00%	ze		0.00	0.00
Cena s DPH v CZK					0.00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 01

Stavba: Svinná - most 23218-2

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	0.00	0.00
201	SO 201 Most 23218-2	0.00	0.00
171	SO 171 DIO	0.00	0.00
401	VON	0.00	0.00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0.00	0.00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0.00	0.00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Svinná - most 23218-2

Objekt: 201 - SO 201 Most 23218-2

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0.00
Ostatní náklady				0.00
Cena bez DPH				0.00
DPH základní	21.00%	ze	0.00	0.00
snižená	15.00%	ze	0.00	0.00
Cena s DPH		v CZK		0.00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Svinná - most 23218-2

Objekt: 201 - SO 201 Most 23218-2

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0.00
HSV - Práce a dodávky HSV	0.00
1 - Zemní práce	0.00
2 - Zakládání	0.00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0.00
4 - Vodorovné konstrukce	0.00
5 - Komunikace	0.00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0.00
997 - Přesun sutě	0.00
998 - Přesun hmot	0.00
PSV - Práce a dodávky PSV	0.00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0.00
2) Ostatní náklady	0.00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0.00

ROZPOČET

Stavba: Svinná - most 23218-2

Objekt: 201 - SO 201 Most 23218-2

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0.00

HSV - Práce a dodávky HSV

0.00

1 - Zemní práce

0.00

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	15.000		0.00
2	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	1.000		0.00
3	K	112101103	Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm	kus	2.000		0.00
4	K	112101104	Kácení stromů listnatých D kmene do 900 mm	kus	3.000		0.00
5	K	112101123	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 700 mm	kus	5.000		0.00
6	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	1.000		0.00
7	K	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	7.000		0.00
8	K	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	3.000		0.00
9	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	245.250		0.00
10	K	113107243	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živichných tl 150 mm	m2	245.250		0.00
11	K	113154124	Frézování živichného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase (frézing bude odvezen na skládku objednatele)	m2	270.250		0.00
12	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	23.544		0.00
13	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	389.260		0.00
14	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	116.778		0.00
15	K	131501102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 6 objemu do 1000 m3	m3	68.690		0.00
16	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	31.141		0.00
17	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	5.495		0.00
18	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	816.220		0.00
19	K	162301401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	1.000		0.00
20	K	162301403	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	2.000		0.00
21	K	162301404	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm	kus	3.000		0.00
22	K	162301407	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	5.000		0.00
23	K	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	1.000		0.00
24	K	162301413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	2.000		0.00
25	K	162301414	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm	kus	3.000		0.00
26	K	162301417	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	5.000		0.00
27	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	1.000		0.00
28	K	162301423	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm	kus	7.000		0.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	162301424	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm	kus	3.000		0.00
30	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	15.000		0.00
31	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	61.810		0.00
32	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	865.340		0.00
33	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	68.690		0.00
34	K	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	961.660		0.00
35	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	488.770		0.00
36	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	301.780		0.00
37	K	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2	120.000		0.00
38	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	208.784		0.00
39	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	186.990		0.00
40	M	583373450	štěrkopisek frakce 0-32 (D)	t	331.367		0.00
41	K	174201201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	kus	1.000		0.00
42	K	174201203	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 700 mm	kus	7.000		0.00
43	K	174201204	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 900 mm	kus	3.000		0.00
44	K	181951101	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	125.750		0.00
45	K	182301121	Rozproštění ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	125.750		0.00
46	K	183405211	Výsev travníku hydroosevem na ornici	m2	125.750		0.00
47	M	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	3.144		0.00

2 - Zakládání

0.00

48	K	212341111	Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem	m3	2.520		0.00
49	K	212792212	Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 150	m	26.200		0.00
50	K	21313111R	Stabilizace svahu ocelovými sítěmi	m2	34.500		0.00
51	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5	m2	148.200		0.00
52	M	693110131	geotextilie 500 g/m2	m2	170.430		0.00
53	K	213141120	Zřízení vrstvy z folie	m2	113.620		0.00
54	M	283231155	folie HDPE 2 mm	m2	130.663		0.00
55	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	77.880		0.00
56	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	45.240		0.00
57	K	274321118	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy ze ŽB C 30/37 XC2+XF3+XA2	m3	45.630		0.00
58	K	274361116	Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505	t	5.930		0.00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0.00

59	K	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37 XF4+XD3	m3	10.780		0.00
60	K	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	12.740		0.00
61	K	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	2.160		0.00
62	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého tř. C 25/30 XF1, XC1	m3	1.960		0.00
63	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	5.740		0.00
64	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	5.740		0.00
65	K	334323218	Mostní křídla a závěrné zidky ze ŽB C 30/37 XF4+XD3	m3	39.790		0.00
66	K	334352111	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - zřízení	m2	33.200		0.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
67	K	334352211	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - odstranění	m2	33.200		0.00
68	K	334361226	Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505	t	7.180		0.00

4 - Vodorovné konstrukce

0.00

69	K	42317R01	Flexibilní ocelová mostní konstrukce - přesýpaná klenba - montáž	m2	51.740		0.00
70	K	42317R02	Flexibilní ocelová mostní konstrukce - přesýpaná klenba - dodávka	m2	51.740		0.00
71	K	42317R03	Flexibilní ocelová mostní konstrukce - přesýpaná klenba - izolace (žárové pozinkování + epoxy nátěr)	m2	103.480		0.00
72	K	42317R04	Flexibilní ocelová mostní konstrukce - přesýpaná klenba - výztuž ocelové klanby na	t	0.240		0.00
73	K	4303212R	prefabrikované schodišťové stupně	m3	1.460		0.00
74	K	451311511	Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodotěsného V4 tř. B 20 vrstva tl do 100 mm	m2	1.200		0.00
75	K	451311531	Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodotěsného V4 tř. B 20 vrstva tl nad 150 do 200 mm	m2	51.830		0.00
76	K	451577121	Podkladní a výplňová vrstva z kameniva drceného tl do 200 mm	m2	91.500		0.00
77	K	462512270	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	5.828		0.00
78	K	462519002	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	23.310		0.00
79	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	12.624		0.00
80	K	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 150 mm	m2	51.830		0.00
81	K	465921223	Zřízení skluzy z beton. desek	m2	9.000		0.00
82	M	59227566	betonové tvárnice skluzy	m2	9.000		0.00

5 - Komunikace

0.00

83	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	341.980		0.00
84	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	354.500		0.00
85	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	348.250		0.00
86	K	56993113R	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm - zřízení (použit materiál z frézování)	m2	31.690		0.00
87	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	354.500		0.00
88	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	359.500		0.00
89	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného	m2	358.250		0.00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0.00

90	K	911334122	Svodidlo ocelové zábradelní zádržnosti H2 typ ZSNH4/H2 kotvené do římsy s výplní ze svislých tyčí	m	82.100		0.00
91	K	919121233	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm bez těsnícího profilu	m	46.750		0.00
92	K	919735112	Rezaní stavajících živичných krytů tl do 100 mm	m	9.220		0.00
93	K	962021112	Bourání mostních zdí a pilířů z kamene	m3	81.500		0.00
94	K	962041211	Bourání mostních zdí a pilířů z betonu prostého	m3	22.770		0.00
95	K	963071112	Demontáž ocelových prvků mostů šroubovaných nebo svařovaných přes 100 kg	kg	7 980.000		0.00
96	K	966076141	Odstranění svodidla vcelku	m	48.500		0.00

997 - Přesun sutě

0.00

97	K	997211111	Svislá doprava suti na v 3,5 m	t	263.628		0.00
98	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	263.628		0.00
99	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	6 063.444		0.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
100	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	57.634		0.00
101	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 325.582		0.00
102	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	77.499		0.00
103	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 782.477		0.00
104	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	77.499		0.00
105	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	57.634		0.00

998 - Přesun hmot

0.00

106	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	427.994		0.00
-----	---	-----------	--	---	---------	--	------

PSV - Práce a dodávky PSV

0.00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0.00

107	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	64.720		0.00
108	M	111631500	<i>lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg</i>	t	0.023		0.00
109	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	129.440		0.00
110	M	111631520	<i>lak asfaltový RENOLAK ALN bal. 9 kg</i>	t	0.058		0.00
111	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0.081		0.00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Svinná - most 23218-2

Objekt: 171 - SO 171 DIO

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				0.00
Ostatní náklady				0.00
Cena bez DPH				0.00
DPH základní	21.00%	ze	0.00	0.00
snižená	15.00%	ze	0.00	0.00
Cena s DPH		v CZK		0.00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Svinná - most 23218-2

Objekt: 171 - SO 171 DIO

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0.00
HSV - Práce a dodávky HSV	0.00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0.00
2) Ostatní náklady	0.00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0.00

ROZPOČET

Stavba: Svinná - most 23218-2

Objekt: 171 - SO 171 DIO

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0.00

HSV - Práce a dodávky HSV

0.00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0.00

1	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	34.000		0.00
2	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	2 040.000		0.00
3	K	913221111	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 světelné šířky 1,5 m se 3 světly	kus	2.000		0.00
4	K	913221211	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 světelné šířky 1,5m se 3 světly za první a ZKD den použití	kus	120.000		0.00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Svinná - most 23218-2

Objekt: 401 - VON

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				0.00
Ostatní náklady				0.00
Cena bez DPH				0.00
DPH základní	21.00%	ze	0.00	0.00
snižená	15.00%	ze	0.00	0.00
Cena s DPH		v CZK		0.00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Svinná - most 23218-2

Objekt: 401 - VON

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0.00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0.00
2) Ostatní náklady	0.00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0.00

ROZPOČET

Stavba: Svinná - most 23218-2

Objekt: 401 - VON

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0.00

1	K	0001	zkoušení materiálů nezávislou zkušebnou (po odsouhlasení TDI)	Kč	1.000		0.00
2	K	0002	doplňkový IG průzkum (po odsouhlasení TDI)	Kč	1.000		0.00
3	K	0003	geodetické měření - vytýčení trasy a polohy objektů, geodetické zaměření skut. provedení stavby	Kč	1.000		0.00
4	K	0004	vypracování mostního listu	Kč	1.000		0.00
5	K	0005	hlavní mostní prohlídka	Kč	1.000		0.00
6	K	0006	mostní značky	Kč	1.000		0.00
7	K	0007	vypracování RDS	Kč	1.000		0.00
8	K	0008	dokumentace skutečného provedení v digitální formě	Kč	1.000		0.00
9	K	0009	pomoc. práce zajišť. nebo zřízení čerpání vody	Kč	1.000		0.00
10	K	0010	dočasné převedení koryta potoka do DN 800	Kč	1.000		0.00
11	K	0011	zařízení staveniště	Kč	1.000		0.00
12	K	0012	Pomocné práce zřízení nebo zajištění objížďky a přístupové cesty (na opravy objízdných tras, bude fakturováno podle skutečnosti po odsouhlasení TDI)	m2	798.000		0.00