

Vysvětlení zadávací dokumentace			
Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ing.Martina Tyrová	tel.	377 172 516
č.j.	3885/21/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
II/183 x III/18329 Nebílovský Borek - Nebílov			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:		18 000 000,00 Kč	
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení		
Předmět plnění VZ:	Předmětem stavby je oprava stávající komunikace II/183 od křižovatky se silnicí III/18329 po začátek obce Nebílov v délce cca 2,3 km. Oprava zahrnuje odfrézování stávajícího povrchu v tl. 5 cm, lokální opravy poškozených míst, pokládku podkladní a obrusné vrstvy, stržení a dosypání krajnic, čištění příkopů a propustků, provedení nového vodorovného značení plastem.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:		dosud není (ZPŘ)	
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)		P21V00000127	
Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 2 - odpověď na dotazy			
Zadavatel obdržel dne 22.04.2021 a 26.4.2021 žádosti o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:			
1	Po prostudování projektové dokumentace a výkazu výměr si myslíme, že je ve výkazu výměr uveden nesprávný výpočet množství cementu a emulze u položek recyklace za studena. Správný výpočet by podle nás měl být následující: 4 % Cement: $15.437 \text{ m}^2 \times 0,2 \text{ m} \times 2,1 \text{ t/m}^3 \times 0,04 = 259,342 \text{ t}$ 2,5 % Emulze: $15.437 \text{ m}^2 \times 0,2 \text{ m} \times 2,1 \text{ t/m}^3 \times 0,025 = 162,089 \text{ t}$ Procento pojiv vychází z objemové hmotnosti celé směsi, proto je nutné vycházet z ní (2100 kg/m³). Dotaz: Bude zadavatel upravovat výkaz výměr?		
2	Součástí Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 byl i aktualizovaný soupis prací, který obsahuje některé nové položky. Nové položky č. 11 a 12 (Nakládání vybouraných.... a Vodorovná doprava....) pro vjezdy a krajnice obsahují množství 269,5 t. Soupis prací již obsahuje také položky č. 2 a 3, týkající se vjezdů a krajnic (nakládání a dopravu), ale v množství 269,5 m³. Uchazeč se domnívá, že položky č. 11 a 12 jsou zadány s chybnou měrnou jednotkou a jsou duplicitní k položkám č. 2 a 3. Žádáme tímto zadavatele o kontrolu soupisu prací a jeho příp. opravu. Dotaz: Opraví zadavatel soupis prací u položek č. 11 a 12 ?		
3	Nové položky soupisu prací č. 21 a 22, které se týkají stanovení množství cementu a asfaltové emulze pro prováděnou vrstvu recyklace za studena v tl. 200 mm, obsahují ve výpočtovém algoritmu pro stanovení množství obou komodit tloušťku vrstvy pouze 0,1 m. Uchazeč se domnívá, že výpočet množství obou komodit je chybný, včetně použitých objemových hmotností. Navíc v technické zprávě je uvedeno, že předpokládané množství asf. emulze zadavatel předpokládá 2% a nikoliv 2,5%, jak uvádí soupis prací. Žádáme zadavatele o kontrolu soupisu prací a jeho příp. opravu. Dotaz: Opraví zadavatel soupis prací u položek č. 21 a 22 ?		

4	V rámci vysvětlení zadávací dokumentace vyšel nový soupis prací, přičemž ve srovnání s původním soupisem prací byla k recyklaci za studena doplněna položka č. 21. Uchazeč nerozumí postupu výpočtu. Dle zveřejněné poznámky položky se jedná o plochu 15 437 m² vynásobenou tloušťkou 0,1 m, objemovou hmotností 1,0 t/m³ a množstvím 2,5 %. Dle Uchazeče je tento postup výpočtu chybný, jelikož tloušťka by měla být 0,2 m a objemová hmotnost se vztahuje k hmotnosti zlepšované směsi (obvykle v rozmezí 1,8 až 2,1 t/m³). Správný výpočet by měl být $15437 \cdot 0,2 \cdot 2,1 \cdot 0,025 = 162,0885$ tun. Dotaz Uchazeče: Upraví Zadavatel množství této položky?
5	V rámci vysvětlení zadávací dokumentace vyšel nový soupis prací, přičemž ve srovnání s původním soupisem prací byla k recyklaci za studena doplněna položka č. 22. Dále Uchazeč nerozumí postupu výpočtu. Dle zveřejněné poznámky položky se jedná o plochu 15 437 m² vynásobenou tloušťkou 0,1 m, objemovou hmotností 2,4 t/m³ a množstvím 4,0 %. Dle Uchazeče je tento postup výpočtu chybný, jelikož tloušťka by měla být 0,2 m a objemová hmotnost se vztahuje k hmotnosti zlepšované směsi (obvykle v rozmezí 1,8 až 2,1 t/m³). Správný výpočet by měl být $15437 \cdot 0,2 \cdot 2,1 \cdot 0,04 = 259,3416$ tun. Dotazy Uchazeče: Upraví Zadavatel množství této položky?
6	rámci vysvětlení zadávací dokumentace vyšel nový soupis prací, přičemž ve srovnání s původním soupisem prací byly doplněny položky č. 11 a 12. Uchazeč nerozumí, z jakého důvodu byly do výkazu výměr tyto položky přidány, a domnívá se, že se duplikují s položkami (shodné množství, jiná měrná jednotka) č. 2 a 3. Dotazy Uchazeče: Jsou položky č. 11 a 12 ve výkazu výměr navíc? Budou odstraněny nebo objasní Zadavatel, proč se ve výkazu výměr objevily a proč jsou podobné položkám č. 2 a 3? Která měrná jednotka je správná, upřesní ji Zadavatel?
7	ohledem na změny v rozpočtu (v rámci minulých a aktuálních úprav) se změnily položky i jejich množství. Dotaz Uchazeče: Upraví Zadavatel předpokládanou hodnotu zakázky?

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:	
ad 1- ad 6	Zadavatel na základě výše uvedených dotazů předkládá opravený výkaz výměr.
ad 7	Předpokládaná hodnota zakázky se měnit nebude.

Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel aktualizoval Přílohu č. 3 ZD - výkaz výměr, posouvá se tímto lhůta pro podání nabídek o celou svou původní délku. Nabídky je možné podávat do **13. 5. 2021 do 10:00 hodin**.

Datum vyhotovení:	26.04.2021
-------------------	------------

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky