



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ SILNICE II/191 V PŘÍMÉ

SILNICE II/191 ŽINKOVY x II/230		
NK	JÍZDNÍ PRUH	NK



technologie opravy vozovky SO 110 KOMUNIKACE sil. II/191
dle průzkumu konstrukce vozovky a posouzení stavu vozovky
ZPRÁVA Č. RT-070-2020

OBRUSNÁ VRSTVA ASFALTOVÝ BETON ACO 11+ 50/70 TL. 50MM ČSN 736121 příl. E, TKP kap. 7
SPOJOVACÍ POSTŘÍK PS min. 0,30KG/M2 ČSN 736129, TKP kap. 26
PODKLADNÍ VRSTVA ASFALTOVÝ BETON ACL 16+ 50/70 TL. 60MM ČSN 736121 příl. E, TKP kap. 7
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK PI min. 0,60KG/M2 ČSN 736129, TKP kap. 26
RECYKLACE ZA STUDENA RS 0/63 CA 200MM NA MÍSTĚ TP 208

PROVEDENÍ ROZRUŠENÍ A HOMOGENIZACI STÁV. ASFALTOVÝCH VRSTEV,
PENETRACNÍHO MAKADAMU A PODKLADNÍCH VRSTEV VHDNOU MECHANIZACÍ
S PŘÍPADNÝM DOPLNĚNÍM VHDNÉHO MATERIÁLU S REPROFILACÍ NA ŠÍŘKU
SANOVANÝCH KRAJNIC

SANACE NEÚNOSNÝCH KRAJNIC

NAVÝŠENÍ KONSTRUKCE VOZOVKY O 110MM

ING. MAR
SLOVANSKÉ

ZODP. PROJ.

ING. MARTINA PAVLÍKOVÁ SLOVANSKÉ ÚDOJÍ 313/71, PLEZEŇ 31800, IČ: 88204154, EMAIL: PAVLIKOVA.PROJECT@GMAIL.COM	
ZODP. PROJEKTANT: ING. M. PAVLÍKOVÁ	KONTROLOVAL: ING. M. PAVLÍKOVÁ
KRAJ: PLEZEŇSKÝ	KAT. ÚZEMÍ: Žínkovy 797111
OBJEDNATEL: SÚSPK, p.o., Koterovská 462/1 62, 326 00 Pízeň	DATUM: 11/2020
AKCE:	ÚČEL: PDPS
II/ 191 ŽINKOVY x II/ 230	ČÍSLO ZAKÁZKY:
	MĚŘÍTKO: 1:50
NÁZEV VÝKRESU:	ČÍSLO VÝKRESU: ČÍSLO PARÉ:
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ	D.1.1.2.c)

ING. MARTINA PAVLÍKOVÁ SLOVANSKÉ ÚDOJÍ 313/71, PLEZEŇ 31800, IČ: 88204154, EMAIL: PAVLIKOVA.PROJECT@GMAIL.COM	
ZODP. PROJEKTANT: ING. M. PAVLÍKOVÁ	KONTROLOVAL: ING. M. PAVLÍKOVÁ
KRAJ: PLEZEŇSKÝ	KAT. ÚZEMÍ: Žínkovy 797111
OBJEDNATEL: SÚSPK, p.o., Koterovská 462/1 62, 326 00 Pízeň	DATUM: 11/2020
AKCE:	ÚČEL: PDPS
II/ 191 ŽINKOVY x II/ 230	ČÍSLO ZAKÁZKY:
	MĚŘÍTKO: 1:50
NÁZEV VÝKRESU:	ČÍSLO VÝKRESU: ČÍSLO PARÉ:
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ	D.1.1.2.c)