



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3					
NÁZEV ZAKÁZKY					
ZATEPLENÍ A PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY SPŠ KLATOVY					
SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/163/CN/20	ČÍSLO JEDNACÍ:	1965/21/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P20V00000545
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_8223.html				
ODKAZ VVZ:					
ODKAZ TED:					
ZADAVATEL:	Střední průmyslová škola, Klatovy, nábř. Kpt. Nálepky 362				
SÍDLO:	nábř. Kpt. Nálepky 362, Klatovy, 339 01	IČO:	61750883		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Bohumír Kopecký				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Kateřina Zajícová				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Václav Štrunc				
E-MAIL:	vaclav.strunc@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	ZPŘ
FINANCOVÁNO Z EU:	121. výzva OPŽP CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011915				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 10. 05. 2021 byly doručeny 2 žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na které zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1 (ze dne 10. 05. 2021 – 13:49:07):

*Dobrý den,
prosím o vysvětlení zadávací dokumentace:*

*1, SO 01 Zateplení tělocvičny-výkaz výměr
Pol.26,27 -výměra těchto položek je pro 1/2střechy, prosíme o úpravu VV.*

*2, SO 01 Zateplení tělocvičny
Ve skladbě SP1 je navržena tep.izol. v tl.160mm, ve výkazu výměr je v pol.27 izolace*



tl.120mm. Prosím o úpravu VV.

3, SO 01 Zateplení tělocvičny

Prosíme o upřesnění řešení římsy vzhledem k navýšení skladby střechy. Jak bude římsa opláštěna? Prosíme o doplnění do VV.

4, SO 02 Přístavba šaten

Prosíme o prověření správnosti výměry střechy tedy zejména pol.č.95,96,164,165,171 a případnou úpravu PD.

K elektroinstalaci:

SO 02 Přístavba šaten

1, V přiloženém elektro plánu není v prostoru šaten nikde zobrazen podružný rozvaděč. V soupisu materiálu ale je. Proto prosíme o upřesnění a doplnění pozice, případně jak se napojí na stávající elektroinstalaci (kabeláže, montáže) není nikde řešeno.

2, Výkaz materiálu udává 15 ks dvojjásuvek do krabice, v plánu jsou zamalovány jednozásuvky v sestavě proto prosíme o upřesnění či doplnění v rozpočtu.

3, Položky ve výkazu materiálů ohledně montáže hromosvodů jsou pouze montáže. Jak je to s materiálem jako jsou svorky, drát atd. Toto není vyspecifikováno.

Prosíme vyspecifikovat postup hromosvodů na tělocvičně a přístavbě šaten nejlépe doplnit technickou zprávu a projektovou dokumentaci.

Prosíme o prověření, vysvětlení a doplnění.

4, Nikde v rozpočtu není žádná položka na vypracování revizní zprávy.

Dotaz č. 2 (ze dne 10. 05. 2021 – 14:31:47):

Dobrý den,

prosíme o vysvětlení zadávací dokumentace:

1, SO 01 Zateplení tělocvičny-výkaz výměr

Dle popisu stávající skladby opláštění tělocvičny v požárně bezpečnostním řešení stavby chybí ve výkazu výměr demontáž cementovláknité desky.

Prosíme o doplnění do VV.

Odpověď projektanta na dotaz č. 1:

Zateplení tělocvičny

1. Výměra v aktuálním VV souhlasí.
2. Aktuální VV je v souladu s PD.
3. Doplnění detailu u okapové hrany.



- Doplnění položky 102. Nátěr nosníků
Úprava položky 62 (do VV přidán podkladní plech štítové hrany a zrušen podkladní plech okapové hrany)
Úprava položky 64 (zmenšena RŠ okapního plechu a do VV přidána okapnice pro záchytnou izolaci krycí plech okapové hrany)
4. Výměry uvedené ve VV jsou správné.

Přístavba šaten

1. Doplňen rozvaděč do výkresové části. Výkaz výměr bez změny.
2. Grafické značení v PD znázorňuje jednu dvojjásuvku. V souladu s VV.
3. Doplňen popis položek 35.-38.
4. Revize hromosvodu je uvedena jako součást položek 35.-38.

Odpověď projektanta na dotaz č. 2:

Zateplení tělocvičny

1. Výkaz výměr, soupis prací souhlasí s PD, skladba uvedená v PBŘ je pouze předpokládaná.

Pro přehlednost a srozumitelnost úprav a změn ve výkazu výměr – soupisu prací a projektové dokumentaci, tedy Přílohy č. 3b) a Přílohy č. 3a) zadávací dokumentace se uvádí následující:

VÝPIS PROVEDENÝCH ÚPRAV VÝKAZU VÝMĚR A PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Výkaz výměr:

Zateplení tělocvičny

1. Doplnění položky č. 103 a 104
Jedná se o pruh kontaktního zateplovacího systému z minerální vlny dle požadavků z PBŘ.
2. Změna výměry položky č. 5 a 6
Jedná se o odečet výměry zateplovacího systému z minerální vlny dle požadavků z PBŘ
3. Doplnění položky 102, úprava položky 62 a 64
Jedná se o položky týkající se provedení detailu u okapové hrany tělocvičny v rámci dotazu č. 3 z data 10.5.2021 13:49:07

Zateplení šaten

1. Doplňen popis položek 35-38
Jedná se o položky týkající se dotazu č. 3 a 4 z data 10.5.2021 13:49:07

Projektová dokumentace:

Zateplení tělocvičny

1. D.1.1.5 – Řez A-A', B-B', C-C'
Doplňen kontaktního zateplovacího systému z minerální vlny výška 1m po celém obvodu tělocvičny. Jedná se o pruh kontaktního zateplovacího systému z minerální vlny dle požadavků z PBŘ.
2. D.1.1.9 – Detail u okapové hrany tělocvičny
Doplňen výkresu v rámci dotazu č. 3 z data 10.5.2021 13:49:07
3. D.1.1.3a – Půdorys 1.NP
Doplňen specifikace dveří D 1.06 a D 1.07 dle požadavku z PBŘ.



4. D.1.3 – Požárně bezpečnostní řešení
Úprava skladby stávajícího opláštění tělocvičny dle výkresové dokumentace a skutečnosti.

Zateplení šaten

1. D.1.1.3b – Půdorys šaten
Doplnění specifikace dveří D 1.06 a D 1.07 dle požadavku z PBŘ.
2. D.1.4.4 – Půdorys elektroinstalace
Doplnění umístění podružného rozvaděče v místnosti 1.03 na základě dotazu č. 1 z data 10.5.2021 13:49:07

Upozornění:

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 (uveřejněné v detailu VZ na EZAKu dne 12. 05. 2021), avizovalo s ohledem na předpokládaný rozsah úprav a změn v Příloze č. 3b) a Příloze č. 3a) zadávací dokumentace podstatné prodloužení lhůty pro podání nabídek. **Po uvedených provedených úpravách a změnách se mění také následující:**

- **Bod. 2.2 Zadávací dokumentace**

Předpokládaná hodnota VZ: 6 702 025,00 Kč bez DPH.

Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu VZ na základě zpracované projektové dokumentace.

- **Bod. 6.2 Zadávací dokumentace**

Podmínky umožňující překročení nabídkové ceny

Celková nabídková cena nesmí překročit hodnotu 6.900.000,00 Kč bez DPH z důvodu možnosti zajištění financování zakázky. Překročení bude považováno za nesplnění požadavků zadavatele a bylo by důvodem pro vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

Zadavatel připouští navýšení nabídkové ceny v průběhu trvání smlouvy v případě zvýšení zákonem stanovené sazby DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, když v takovém případě bude cena zvýšena o příslušné navýšení sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy.

- **Na dotazy č. 1 a č. 2, ze dne 10. 05. 2021 odpovídá toto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 – včetně uveřejněných příloh.**
- **Pro ocenění soupisu prací a výkazu výměr je nutné použít aktuálně zveřejněnou přílohu zadávací dokumentace s označením 1329-21-CN NOVÁ Příloha č. 3b - SOUPIS PRACÍ A VÝKAZ VÝMĚR, změna 17.5.2021, a také aktuálně upravenou, doplněnou část projektové dokumentace s označením 1329-21-CN Příloha č. 3a - ZMĚNA A DOPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (kdy tato změna a doplnění výkresové části projektové dokumentace některé výkresy původní projektové**



dokumentace nahrazuje, některé detaily doplňuje). Uvedené se zveřejňuje jako příloha Vysvětlení ZD č. 3).

- **Termín pro podání nabídek se s ohledem na rozsah úprav v Příloze č. 3b ZD mění, a nový termín pro podání nabídek je stanoven na 03. 06. 2021 do 10:00 hod.**

Příloha VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3:

- 1) 1329-21-CN_NOVÁ Příloha č. 3b - SOUPIS PRACÍ A VÝKAZ VÝMĚR, změna 17.5.2021
- 2) 1329-21-CN_Příloha č. 3a - ZMĚNA A DOPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

Ing. Václav Štrunc
administrátor
Centrální nákup, příspěvková organizace