

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m 2	PODLAHA	STĚNY	POZNÁMKA
0.01	FYZIKÁLNĚ INTERAKTIVNÍ LABORATOŘ	72,39	CEMENTOVÝ LITÝ POTĚR + + IZOLAPRAC NÁTĚRY (VYBOURAT A SNÍŽIT PODLAHU)	VEŠKERÉ OMÍTKY OTLOUCT, NOVÁ OMÍTKA (POUZE HLADKÉ JÁDRO), MALBA BÍLÁ POLMR	OTLOUCT ZE STROP. SANOVAT (OČISTIT VÝZTUŽ) A STŘIKAT BETON. STROP MALBA BÍLÁ POLMR
0.02	ELEKTROLABORATOŘ	86,65	MARMOLEUM	OMÍTKA STÁVAJÍCÍ, NÁTĚRY OŠKRÁBAT, PENETROVAT, NOVÝ ŠTUK, MALBA BÍLÁ POLMR	SOKLÍK VÝŠKY 50 MM Z MARMOLEA SÁDROKARTONOVÝ PODHLED STROP MALBA BÍLÁ POLMR
0.03	ŠATNA	19,86	KERAMICKÁ DLAŽBA (VYBOURAT A SNÍŽIT PODLAHU)	OMÍTKA STÁVAJÍCÍ, NÁTĚRY OŠKRÁBAT, PENETROVAT, NOVÝ ŠTUK, MALBA BÍLÁ POLMR	KERAM. SOKLÍK VÝŠKY 50 MM NA OMÍTNUTÉ ČÁSTI PODLAHY DOPLNIT OMÍTKU STROP MALBA BÍLÁ POLMR
0.04	CHODBA	23,59	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA STÁVAJÍCÍ, NÁTĚRY OŠKRÁBAT, PENETROVAT, NOVÝ ŠTUK, MALBA BÍLÁ POLMR	KERAM. SOKLÍK VÝŠKY 50 MM NA OMÍTNUTÉ ČÁSTI PODLAHY DOPLNIT OMÍTKU STROP MALBA BÍLÁ POLMR
0.05	ELEKTROROZVODNA	7,27	DIELEKTRICKÝ KOBEREC NN	OTLOUCT VEŠKERÉ OMÍTKY, NOVÁ OMÍTKA (JÁDRO + ŠTUK), MALBA BÍLÁ POLMR	STROP MALBA BÍLÁ POLMR
0.06	PŘEDSÍŇ	4,55	KERAMICKÁ DLAŽBA	STÁVAJÍCÍ STĚNY OTLOUCT, VEŠKERÉ OMÍTKY NOVÉ (JÁDRO+ŠTUK ZRNO 0,5 MM + + PŘEBROUSIT)	SOKLÍK OMÝVATELNÝ NÁTĚR BÍLÝ 50 MM SÁDROKARTONOVÝ PODHLED POHLED MALBA BÍLÁ POLMR
0.07	WC (POHOTOVOSTNÍ + IMOBILNÍ)	3,05	KERAMICKÁ DLAŽBA	STÁVAJÍCÍ STĚNY OTLOUCT, VEŠKERÉ OMÍTKY NOVÉ (JÁDRO+ŠTUK ZRNO 0,5 MM + + PŘEBROUSIT)	NÁTĚR STĚN EMAILEM (BRANŽOVÁ B.) SÁDROKARTONOVÝ PODHLED POHLED MALBA BÍLÁ POLMR
0.08	PŘEDSÍŇKA WC (MALÍ HOŠI)	1,44	KERAMICKÁ DLAŽBA	STÁVAJÍCÍ STĚNY OTLOUCT, VEŠKERÉ OMÍTKY NOVÉ (JÁDRO+ŠTUK ZRNO 0,5 MM + + PŘEBROUSIT)	NÁTĚR STĚN EMAILEM (BRANŽOVÁ B.) SÁDROKARTONOVÝ PODHLED POHLED MALBA BÍLÁ POLMR
0.09	PISOÁR (MALÍ HOŠI)	1,67	KERAMICKÁ DLAŽBA	STÁVAJÍCÍ STĚNY OTLOUCT, VEŠKERÉ OMÍTKY NOVÉ (JÁDRO+ŠTUK ZRNO 0,5 MM + + PŘEBROUSIT)	NÁTĚR STĚN EMAILEM (BRANŽOVÁ B.) SÁDROKARTONOVÝ PODHLED POHLED MALBA BÍLÁ POLMR
0.10	WC (MALÍ HOŠI)	1,67	KERAMICKÁ DLAŽBA	STÁVAJÍCÍ STĚNY OTLOUCT, VEŠKERÉ OMÍTKY NOVÉ (JÁDRO+ŠTUK ZRNO 0,5 MM + + PŘEBROUSIT)	NÁTĚR STĚN EMAILEM (BRANŽOVÁ B.) SÁDROKARTONOVÝ PODHLED POHLED MALBA BÍLÁ POLMR
0.11	PŘEDSÍŇKA WC (MALÉ DÍVKY)	1,62	KERAMICKÁ DLAŽBA	STÁVAJÍCÍ STĚNY OTLOUCT, VEŠKERÉ OMÍTKY NOVÉ (JÁDRO+ŠTUK ZRNO 0,5 MM + + PŘEBROUSIT)	NÁTĚR STĚN EMAILEM (BRANŽOVÁ B.) SÁDROKARTONOVÝ PODHLED POHLED MALBA BÍLÁ POLMR
0.12	WC (MALÉ DÍVKY)	1,62	KERAMICKÁ DLAŽBA	STÁVAJÍCÍ STĚNY OTLOUCT, VEŠKERÉ OMÍTKY NOVÉ (JÁDRO+ŠTUK ZRNO 0,5 MM + + PŘEBROUSIT)	NÁTĚR STĚN EMAILEM (BRANŽOVÁ B.) SÁDROKARTONOVÝ PODHLED POHLED MALBA BÍLÁ POLMR
0.13	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,33	KERAMICKÁ DLAŽBA	STÁVAJÍCÍ STĚNY OTLOUCT, VEŠKERÉ OMÍTKY NOVÉ (JÁDRO+ŠTUK ZRNO 0,5 MM + + PŘEBROUSIT)	NÁTĚR STĚN EMAILEM (BRANŽOVÁ B.) SÁDROKARTONOVÝ PODHLED POHLED MALBA BÍLÁ POLMR

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE – PŘIZNAT REŽNÉ ZDIVO DO VÝŠE 2420 MM NAD PODLAHU
- DOZDÍVKY (+ VÝZTUŽNÁ PERLINKA)
- NOVÉ PŘÍČKY POROBETONOVÉ TL. 100 MM, TL. 150 MM (+ VÝZTUŽNÁ PERLINKA)
- BOURANÉ ZDIVO A KONSTRUKCE
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY (KARTÁČOVANÝ BETON)
- ČISTÍCÍ ZÓNA – ZAPUŠTĚNÁ ROHOŽ VÝŠKY 22 MM, ŠTĚRBINOVÉ LAMELY (ŠIROKÝ PROFIL KOBEREC 40 MM, ÚZKÝ PROFIL, KARTÁČ 25 MM), MEZERY 5 MM, ROHOŽ DĚLIT NA 2 KUSY – SNÍŽIT PODLAHU PRO ROHOŽ

POZNÁMKA

- OVĚŘE OZNAČENÉ ROZMĚREM I POZICI JSOU NOVÉ ČI UPRAVOVANÉ (VIZ. VÝPIS OKEN A DVEŘÍ)
- V MISTĚ ČISTÍCÍ ZÓNY (KARTÁČŮ) BUDE PODLAHA SNÍŽENA DLE POUŽITÝCH VSTUPNÍCH ROHOŽÍ, JE UVAŽOVÁNO S 22 MM
- MÍSTNOST 0.01 JE SAMOSTATNÝM POŽÁRNÍM ÚSEKEM
- VĚTRÁNÍ MÍSTNOSTÍ 0.06 – 0.13 JE NUCENÉ PODTLAKOVÉ, VĚTRÁNÍ MÍSTNOST 0.01 JE NUCENÉ PODTLAKOVÉ S REKUPERACÍ

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Ing. Karel Kučera s.r.o.
Videňská 190, 339 01 Klatovy
IČO: 039 31 625 Tel.: 777 683 663

Projektant: Karel Kučera | Zodpovědný projektant: ing. Karel Kučera

Stavebník: Střední průmyslová škola Klatovy, nástr. kpt. Nálepky 362, 339 01 Klatovy | Stavební úřad: Klatovy

Stavba: VYBUDOVÁNÍ POLYTECHNICKÉHO CENTRA SPŠ KLATOVY

Účel: ohlášení
Č. zakázky: 02/17
Datum: leden 2017
Měřítko: 1:50

Obsah: NOVÝ STAV - PŮDORYS 1.PP (DÍLČÍ)

Číslo obsahu: D.1.1.5