



DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

"III/18025 x III/18047 Losiná – průtah - rekonstrukce"
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele č.1: 8510000712
číslo tohoto dodatku objednatele č.2:
číslo tohoto dodatku zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele č.1: 8500004642
číslo smlouvy objednatele č.2:
číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém použití ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel č. 1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

dále jen „objednatel č. 1“

1.2. Objednatel č. 2:

Obec Losiná

sídlo: Losiná 11, 332 04 Nezvěstice

zastoupený: Miloš Černý, starosta obce

IČO: 00256871 DIČ: CZ00256871

tel: [redacted]

e-mail: [redacted]

dále jen „objednatel č. 2“

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak.

1.3. Zhotovitel:

**Společnost SWIETELSKY + METROSTAV – Losiná – průtah – rekonstrukce
Zemská 259, 337 01 Ejpovice**

SWIETELSKY stavební s. r. o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 8032 vedenou u Krajského soudu
v Českých Budějovicích

sídlo: Zemská 259, 337 01 Ejpvovice
zastoupená: Ing. Pavel Brůžek, vedoucí odštěpného závodu
IČO: 480 35 599 DIČ: CZ48035599
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
datová schránka: amx5n38
kontaktní osoba: [REDACTED]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Zemská 259, 337 01 Ejpvovice
(správce společnosti)

Metrostav a. s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 758 vedenou u Městského soudu v Praze
sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
zastoupená: Ing. Jan Kvaš, MBA, obchodní náměstek divize 5, na základě plné
moci
IČO: 000 14 915 DIČ: CZ00014915
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
datová schránka: bnpcf46
kontaktní osoba: [REDACTED]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Metrostav a.s., divize 5, Domažlická 172,
318 00 Plzeň
(společník)

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 22.06.2020 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: III/18025 x III/18047 Losiná – průtah - rekonstrukce (dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena na základě výsledku otevřeného řízení veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P20V00000160 (dále jen „zadávací řízení“)

Mezi smluvními stranami byl uzavřen dne 21.10.2020 Dodatek č. 1. k SOD.

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, a Dod. k SOD č. 1, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku č. 2.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 110 Komunikace; SO 110.1 Chodník pro pěší 60 m; SO 120 Komunikace, SO 120.1 Chodník pro pěší 983 m, SO 310 Odvodnění komunikace, SO 310 Dešťová kanalizace, SO 310.1 Dešťová kanalizace, místní odvodnění, SO 320 Přeložka jednotné kanalizace, SO 330 Přeložka vodovodu - akce III/18025 x III/18047 Losiná – průtah - rekonstrukce. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 2 908 375,92 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: - 972 824,91 Kč bez DPH

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. a Dod.č. 1 se mění následovně:

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD a Dod. č. 1

bez DPH: 58 322 759,14 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1 935 551,01 Kč bez DPH.

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 60 258 310,15 Kč

3.4.3. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD Dod.č. 1:

bez DPH: 38 841 296,75 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1 253 770,15 Kč bez DPH.

3.4.4. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 40 095 066,90 Kč

3.4.5. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD a Dod.č.1:

bez DPH: 19 481 462,24 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 681 780,85 Kč bez DPH.

3.4.6. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 20 163 243,25 Kč

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu

založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstva vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.

- 5.5. Zhotovitel a objednatel č. 2. je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.1. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.
- 5.2. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.6. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- rozdílový výkaz výměr
- změnový list

objednatel č. 1:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

**Společnost SWIETELSKY +
METROSTAV – Losiná – průtah -
rekonstrukce**

Ing. Pavel Brůžek
vedoucí odštěpného závodu
podepsáno elektronicky

objednatel č. 2:

Obec Losiná
Miloš Černý
starosta obce
podepsáno elektronicky

Změnový list č. 4

Předmět díla:	III/18025 x III/18047 Losiná - průtah - rekonstrukce
Objekt:	SO 110 Komunikace, SO 110.1 Chodník pro pěší 60m, SO 120 Komunikace, SO 120.1 Chodník pro pěší 983m, SO 310 Odvodnění komunikace, SO 310 Dešťová kanalizace, SO 310.1 Dešťová kanalizace, místní, SO 320 Přeložka jednotné kanalizace odvodnění, SO 330 - Přeložka vodovodu
Objednatel č. 1:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň
Objednatel č. 2:	Obec Losiná, Losiná 11, 332 04 Nezvěstice
Zhotovitel:	Společnost SWIETELSKY + METROSTAV - Losiná - průtah - rekonstrukce, Ejovice 259, 337 01
TDS:	Jan Holub
Projektant:	Boula IPK s.r.o., Goldscheiderova 2925, Plzeň 3

Popis změny:

SO 110 - Komunikace - prodloužení propustku se nerealizovalo, navýšení plochy pro sadové úpravy dle geodetického zaměření.
 SO 110.1 Chodník pro pěší 60m - prodloužení propustků se nerealizovalo, zúžení chodníku z 2m na 1,5m, navýšení plochy pro sadové úpravy dle geodetického zaměření.
 SO 120 Komunikace - prodloužení komunikace k I/20, záměna betonové dlažby v křižovatce u COOP za žulovou dlažbu z důvodu zatížení těžkou dopravou, přeložka plynovodu z důvodu kolize v propustkem DN 1200, oprava římsy podél komunikace z důvodu havarijního stavu stávající opěrné zdi, navýšení plochy pro sadové úpravy dle geodetického zaměření.
 SO 120.1 Chodník pro pěší 983 m - prodloužení propustků se nerealizovalo, rozšíření ploch chodníků a vjezdů, navýšení plochy pro sadové úpravy dle geodetického zaměření.
 SO 310 Odvodnění komunikace - navýšení množství odvodnění komunikace - dle geodetického zaměření.
 SO 310 Dešťová kanalizace - prodloužení propustku DN 1200 z důvodu havarijního stavu napojovaných objektů.
 SO 310.1 Dešťová kanalizace, místní odvodnění - zmenšení množství místního odvodnění - dle geodetického zaměření.
 SO 320 Přeložka jednotné kanalizace odvodnění - dvě šachty na přeložce se nerealizovali, navýšení zemních prací z důvodu kolize se stávající kanalizací a vodovodem.
 SO 330 - Přeložka vodovodu - zemní práce u výměny vodovodu na základě nevyhovujících parametrů vodovodní přípojky k mateřské školce.
 Změny č. 2 a 3 se jeví jako nepředvídatelné dle § 222, odst. 6.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel č. 1 a 2		
	Jedná se o změnu:	dle § 222 zák. 134/2016 odst. 4 a 6 (viz popis změny a jednotlivé rozpočty)		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápisy z KD, SD		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH pro objednatele č. 1 a 2		
	náklady na změnu bez DPH	1 935 551,01 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	406 465,71 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	2 342 016,72 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	57 303 646,75 Kč		
	Cena po předchozích dodatcích bez DPH	58 322 759,14 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH	60 258 310,15 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 2 vč. DPH	72 912 555,28 Kč		
Dělení mezi objednateli e č.1 a č.2	Objednatel č. 1 - SÚS PK (cena bez DPH)	1 253 770,15		
	Objednatel č. 2 - Obec Losiná (cena bez DPH)	681 780,85		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-972 824,91 Kč	1 935 551,01 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	2 908 375,92 Kč		
Třem	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: [redacted]	20.5.2021	[redacted]	
	TDS: [redacted]	20.5.2021	[redacted]	
	Projektant:	20.5.2021	[redacted]	
	Objednatel č. 1: [redacted]	20.5.2021	[redacted]	
	Objednatel č. 2: [redacted]	20.5.2021	[redacted]	
Přílohy	Přílohy: 1+9			
	Rozpočty ke Změnovému listu č.1			

REKAPITULACE

	Méněpráce	Vícepráce	Celkem	SÚSPK	Obec Losiná	
SO 110 Komunikace	-64 115,34	18 091,91	-46 023,43	-46 023,43	0,00	
SO 110.1 Chodník pro pěší 60m	-101 811,80	32 717,15	-69 094,65	0,00	-69 094,65	
SO 120 Komunikace	-64 925,30	1 005 270,82	940 345,52	940 345,52	0,00	
SO 120.1 Chodník pro pěší podél v délce 983,0m	-180 444,52	757 909,67	577 465,15	0,00	577 465,15	
SO 310 Odvodnění komunikace	0,00	242 466,47	242 466,47	242 466,47	0,00	
SO 310 Dešťová kanalizace	-341 042,79	575 005,97	233 963,18	116 981,59	116 981,59	
SO 310.1 Dešťová kanalizace, místní odvodnění	-157 380,40	26 709,00	-130 671,40	0,00	-130 671,40	
SO 320 Přeložka jednotné kanalizace	-63 104,77	60 723,70	-2 381,07	0,00	-2 381,07	
SO 330 Přeložka vodovodu	0,00	189 481,23	189 481,23	0,00	189 481,23	
	-972 824,91	2 908 375,92	1 935 551,01	1 253 770,15	681 780,85	1 935 551,01
				S DPH	824 954,83	

Rozpočet ke změnovému listu č. 4

Název díla: III/18025 x III/18047 Losiná - průtah - rekonstrukce

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt - SO 110 Komunikace										
8	132351111	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překopech inženýrských sítí strojně s urovn	m3	5,000	0,000	5,000	936,49	4 682,45	0,00	-4 682,45
9	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení v	m3	797,490	792,490	5,000	243,28	194 013,37	192 796,97	-1 216,40
10	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení v	m3	3 987,450	3 962,450	25,000	24,60	98 091,27	97 476,27	-615,00
13	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsanéh	m3	797,490	792,490	5,000	24,83	19 801,68	19 677,53	-124,15
14	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalog	t	1 515,231	1 512,131	3,100	162,26	245 861,38	245 358,38	-503,01
50	919411121	Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm	kus	1,000	0,000	1,000	28 093,39	28 093,39	0,00	-28 093,39
51	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm	kus	4,000	0,000	4,000	2 479,76	9 919,04	0,00	-9 919,04
52	59222001	trouba ŽB hrdlová DN 600	m	4,000	0,000	4,000	3 472,57	13 890,28	0,00	-13 890,28
53	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	1,000	0,000	1,000	5 071,62	5 071,62	0,00	-5 071,62
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-64 115,34

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt - SO 110 Komunikace										
18	181301111	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes	m2	29,000	279,000	250,000	37,64	1 091,56	10 501,56	9 410,00
19	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rov	m2	290,000	540,000	250,000	32,73	9 491,70	17 674,20	8 182,50
20	005724100	osivo směs travní parková	kg	3,625	6,750	3,125	159,81	579,31	1 078,72	499,41
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										18 091,91
Celkový rozdíln oproti SoD celkem Kč:										-46 023,43

Název díla: III/18025 x III/18047 Losiná - průtah - rekonstrukce											
MĚNĚPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč	
SO 110.1 Chodník pro pěší 60m											
10	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet,	m3	2,700	0,000	2,700	155,48	419,80	0,00	-419,80	
19	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo d	m2	110,000	82,500	27,500	266,34	29 297,40	21 973,05	-7 324,35	
20	59245212	dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní	m2	110,000	82,500	27,500	319,68	35 164,80	26 373,60	-8 791,20	
29	919411111	Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí, pro propustek z t	kus	4,000	0,000	4,000	12 755,89	51 023,56	0,00	-51 023,56	
30	919521110	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 300 mm	m	10,000	0,000	10,000	1 367,93	13 679,30	0,00	-13 679,30	
31	59223020	trouba betonová hrdlová DN 300	m	10,000	0,000	10,000	1 651,63	16 516,30	0,00	-16 516,30	
32	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	0,800	0,000	0,800	5 071,62	4 057,30	0,00	-4 057,30	
Rozíl oproti SoD celkem Kč:										-101 811,80	
VÍCEPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč	
SO 110.1 Chodník pro pěší 60m											
3	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	175,700	191,200	15,500	61,09	10 733,51	11 680,41	946,90	
4	122452205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes	m3	39,900	46,135	6,235	216,20	8 626,38	9 974,39	1 348,01	
6	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení v	m3	53,770	60,005	6,235	243,28	13 081,17	14 598,02	1 516,85	
7	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení v	m3	268,850	300,026	31,176	24,60	6 613,71	7 380,64	766,93	
8	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsanéh	m3	53,770	60,005	6,235	24,83	1 335,11	1 489,92	154,82	
9	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalog	t	102,163	114,010	11,847	162,26	16 576,97	18 499,26	1 922,29	

12	181152302	Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	176,200	191,700	15,500	38,55	6 792,51	7 390,04	597,53
13	181301111	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes	m2	4,600	104,600	100,000	37,64	173,14	3 937,14	3 764,00
14	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rov	m2	46,000	146,000	100,000	32,73	1 505,58	4 778,58	3 273,00
15	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,575	1,825	1,250	159,81	91,89	291,65	199,76
16	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	49,000	64,500	15,500	225,94	11 071,06	14 573,13	3 502,07
17	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhu	m2	90,490	105,990	15,500	254,64	23 042,37	26 989,29	3 946,92
21	596212213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo	m2	90,490	105,990	15,500	282,46	25 559,81	29 937,94	4 378,13
22	59245213	dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní	m2	90,490	105,990	15,500	412,90	37 363,32	43 763,27	6 399,95
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										32 717,15
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-69 118,58

Rozpočet ke změnovému listu č. 4

Název díla: III/18025 x III/18047 Losiná - průtah - rekonstrukce

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt - SO 120 Komunikace										
34	596212213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo	m2	221,000	111,000	110,000	282,46	62 423,66	31 353,06	-31 070,60
36	59245213	dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní	m2	181,000	71,000	110,000	307,77	55 706,37	21 851,67	-33 854,70
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-64 925,30

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt - SO 120 Komunikace										
4	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	6 442,000	6 528,000	86,000	73,91	476 128,22	482 484,48	6 356,26
5	113154264	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	6 442,000	6 528,000	86,000	120,63	777 098,46	787 472,64	10 374,18
7	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	1 121,900	1 121,900	0,000	61,09	68 536,87	68 536,87	0,00
8	122452205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 500 do 1 000 m3	m3	4 378,302	4 429,902	51,600	216,20	946 588,89	957 744,81	11 155,92
9	132351103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	225,400	231,520	6,120	450,58	101 560,73	104 318,28	2 757,55
10	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4 645,192	4 702,912	57,720	243,28	1 130 082,31	1 144 124,43	14 042,12

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
11	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	23 225,960	23 514,560	288,600	24,60	571 358,62	578 458,18	7 099,56
12	171152111	Uložení sypaniny do ztuhnutých násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m3	4 383,660	4 441,380	57,720	153,41	672 497,28	681 352,11	8 854,83
13	583442300	šterkodrť frakce 0/125	t	8 328,95	8 438,622	109,67	369,03	3 073 633,89	3 114 104,68	40 470,78
14	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	4 645,192	4 702,912	57,720	24,83	115 340,12	116 773,30	1 433,19
15	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	8 825,865	8 935,533	109,668	162,26	1 432 084,85	1 449 879,58	17 794,73
17	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se ztuhnutím	m2	6 874,900	6 960,900	86,000	31,54	216 834,35	219 546,79	2 712,44
18	181301111	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes	m2	70,7	570,700	500,000	37,64	2 661,15	21 481,15	18 820,00
19	181411131	Založení trávniku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení parkového v rov	m2	707	1 207,000	500,000	32,73	23 140,11	39 505,11	16 365,00
20	005724100	osivo směs travní parková	kg	8,838	15,088	6,250	159,81	1 412,40	2 411,21	998,81
21	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	2 254,000	2 284,000	30,000	36,92	83 217,68	84 325,28	1 107,60
22	693111990	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	2 254,000	2 284,000	30,000	58,11	130 979,94	132 723,24	1 743,30
23	212752101	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	1 127,000	1 142,000	15,000	344,21	387 924,67	393 087,82	5 163,15
24	457532111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se ztuhnutím do 10 pojezdů/m3, frakce od 4-8 do 22-32 mm	m3	225,400	228,400	3,000	1 388,00	312 855,20	317 019,20	4 164,00
25	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 150 mm	m2	6 874,900	6 960,900	86,000	192,64	1 324 380,74	1 340 947,78	16 567,04
28	564952113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po ztuhnutí tl. 170 mm	m2	5 878,000	5 964,000	86,000	276,23	1 623 679,94	1 647 435,72	23 755,78
29	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a ztuhnutím v pruhu šířky přes 3 m, po ztuhnutí tl. 50 mm	m2	5 657,000	5 743,000	86,000	342,71	1 938 710,47	1 968 183,53	29 473,06
30	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	16 971,000	17 229,000	258,000	16,33	277 136,43	281 349,57	4 213,14
31	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m t. l. , po ztuhnutí tl. 40 mm	m2	5 657,000	5 743,000	86,000	341,41	1 931 356,37	1 960 717,63	29 361,26
32	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po ztuhnutí tl. 60 mm	m2	5 657,000	5 743,000	86,000	389,77	2 204 928,89	2 238 449,11	33 520,22
51	915211111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	1 994,000	2 024,000	30,000	41,26	82 272,44	83 510,24	1 237,80

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
54	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	2 095,000	2 125,000	30,000	4,21	8 819,95	8 946,25	126,30
56	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	2 266,000	2 281,000	15,000	241,81	547 941,46	551 568,61	3 627,15
57	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	226,600	228,100	1,500	296,55	67 198,23	67 643,06	444,83
58	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	1 136,000	1 151,000	15,000	386,20	438 723,20	444 516,20	5 793,00
60	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	1 017,000	1 032,000	15,000	143,76	146 203,92	148 360,32	2 156,40
61	919122121	Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	44,000	56,000	12,000	87,96	3 870,24	4 925,76	1 055,52
62	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm	m	44,000	56,000	12,000	37,63	1 655,72	2 107,28	451,56
63	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	44,000	56,000	12,000	224,09	9 859,96	12 549,04	2 689,08
64	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	3 671,940	3 716,940	45,000	79,34	291 331,72	294 902,02	3 570,30
65	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	51 407,160	52 037,160	630,000	12,16	625 111,07	632 771,87	7 660,80
69	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3 671,940	3 716,940	45,000	164,71	604 805,24	612 217,19	7 411,95
71	591141111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty	m2	0,000	119,000	119,000	560,00	0,00	66 640,00	66 640,00
72	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	0,00	119,00	119,00	1 240,00	0,00	147 560,00	147 560,00
73	individuální kalkulace	Ruční výkop a zásyp pro provizorní přeložku - práce - 4 osoby - 164 hodin - bagr kolový - 4 hodiny - nakladač kolový - 4 hodiny - materiál pro zásyp - 5t - doprava - 5 hodiny - skládkovně - 5t		0,00	1,00	1,00	56 120,00	0,00	56 120,00	56 120,00
74	individuální kalkulace	Montážní práce na provizorní přeložce plynovodu - stavbyvedoucí - 8 hodin - technik - 8 hodin - montážní práce - 8 hodin - osobní vozidlo - 4x nájezd na stavbu - montážní vozidlo - 1x nájezd na stavbu - zhotovení geodetického zaměření - materiál		0,00	1,00	1,00	61 761,28	0,00	61 761,28	61 761,28
75		Montáž nového plynovodu	kus	0,00	1,00	1,00	12 566,00	0,00	12 566,00	12 566,00

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
76		Projektová dokumentace k přeložce	kus	0,00	1,00	1,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
77	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	0,00	24,00	24,00	1 204,28	0,00	28 902,72	28 902,72
78	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	0,00	24,00	24,00	517,23	0,00	12 413,52	12 413,52
79	411354311	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm	m2	0,00	24,00	24,00	149,00	0,00	3 576,00	3 576,00
80	411354312	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm	m2	0,00	24,00	24,00	42,40	0,00	1 017,60	1 017,60
81	245515210C	tmel PU Sikaflex 11 FC bal. 600 ml	kus	0,00	5,00	5,00	297,00	0,00	1 485,00	1 485,00
82	648111111	Osazování keramických okapnic různých rozměrů na MC	m	0,00	90,00	90,00	177,00	0,00	15 930,00	15 930,00
83	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	0,00	18,90	18,90	8 895,09	0,00	168 117,20	168 117,20
84	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	t	0,00	0,57	0,57	47 442,69	0,00	27 042,33	27 042,33
85	998782101	Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m	t	0,00	38,83	38,83	632,00	0,00	24 540,56	24 540,56
86	767163121	Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu v rovině	m	0,00	10,00	10,00	1 380,00	0,00	13 800,00	13 800,00
87	767161834	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg k dalšímu použití	m	0,00	10,00	10,00	527,00	0,00	5 270,00	5 270,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										1 004 728,16
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										939 802,86

Rozpočet ke změnovému listu č.4

Název díla: III/18025 x III/18047 Losiná - průtah - rekonstrukce

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt - SO 120.1 Chodník pro pěší 983m										
14	132351104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3	m3	11,330	4,130	7,200	557,82	6 320,10	2 303,80	-4 016,30
15	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	828,550	821,350	7,200	243,28	201 569,64	199 818,03	-1 751,62
16	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	4 142,750	4 106,750	36,000	24,60	101 911,65	101 026,05	-885,60
17	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	828,550	821,350	7,200	24,83	20 572,90	20 394,12	-178,78
18	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 574,245	1 560,565	13,680	162,26	255 436,99	253 217,28	-2 219,72
19	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	7,050	1,650	5,400	155,48	1 096,13	256,54	-839,59
50	919411111	Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí, pro propustek z t	kus	8,000	0,000	8,000	12 755,89	102 047,12	0,00	-102 047,12
51	919521110	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 300 mm	m	20,000	0,000	20,000	1 367,93	27 358,60	0,00	-27 358,60
52	59223020	trouba betonová hrdlová DN 300	m	20,000	0,000	20,000	1 651,63	33 032,60	0,00	-33 032,60
53	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	1,600	0,000	1,600	5 071,62	8 114,59	0,00	-8 114,59
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-180 444,52

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdil množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdil celk. ceny Kč
objekt - SO 120.1 Chodník pro pěši 983m										
7	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	1 200,000	1 240,000	40,000	62,18	74 616,00	77 103,20	2 487,20
12	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	2 408,400	2 773,830	365,430	61,09	147 129,16	169 453,27	22 324,12
13	122452205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 500 do 1 000 m3	m3	694,510	853,178	158,668	216,20	150 153,06	184 457,08	34 304,02
15	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	828,550	999,818	171,268	243,28	201 569,64	243 235,72	41 666,08
16	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	4 142,750	4 999,090	856,340	24,60	101 911,65	122 977,61	21 065,96
17	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	828,550	999,818	171,268	24,83	20 572,90	24 825,48	4 252,58
18	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 574,245	1 899,654	325,409	162,26	255 436,99	308 237,89	52 800,90
21	181152302	Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	3 947,900	4 313,330	365,430	38,55	152 191,55	166 278,87	14 087,33
22	181301111	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes	m2	108,600	296,600	188,000	37,64	4 087,70	11 164,02	7 076,32
23	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rov	m2	1 086,000	1 274,000	188,000	32,73	35 544,78	41 698,02	6 153,24
24	005724100	osivo směs travní parková	kg	13,575	15,925	2,350	159,81	2 169,42	2 544,97	375,55
25	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	2 349,400	2 588,830	239,430	196,85	462 479,39	509 611,19	47 131,80
26	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhu	m2	2 174,100	2 413,530	239,430	254,64	553 612,82	614 581,28	60 968,46

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílnost množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílnost celk. ceny Kč
28	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m3	1 423,200	1 561,200	138,000	280,36	399 008,35	437 698,03	38 689,68
30	59245212	dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní	m2	1 416,000	1 554,000	138,000	319,68	452 666,88	496 782,72	44 115,84
31	596212213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	2 174,100	2 452,700	278,600	294,38	640 011,56	722 025,83	82 014,27
33	59245213	dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní	m2	2 063,000	2 341,600	278,600	344,85	711 425,55	807 500,76	96 075,21
44	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	1 141,000	1 159,300	18,300	386,20	440 654,20	447 721,66	7 067,46
47	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	709,000	727,300	18,300	143,76	101 925,84	104 556,65	2 630,81
48	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	1 753,000	1 817,000	64,000	318,21	557 822,13	578 187,57	20 365,44
49	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	1 753,000	1 817,000	64,000	115,30	202 120,90	209 500,10	7 379,20
63	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	t	0,460	0,300	0,300	47 442,69	21 823,64	36 056,44	14 232,81
66	564861111	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1 423,200	1 589,800	166,600	210,00	298 872,00	333 858,00	34 986,00
67	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	0,000	3,000	3,000	1 204,28	0,00	3 612,84	3 612,84
68	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	0,000	3,000	3,000	517,23	0,00	1 551,69	1 551,69
69	411354311	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm	m2	0,000	3,000	3,000	149,00	0,00	447,00	447,00
70	411354312	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm	m2	0,000	3,000	3,000	42,40	0,00	127,20	127,20
71	245515210C	tmel PU Sikaflex 11 FC bal. 600 ml	kus	0,000	2,000	2,000	297,00	0,00	594,00	594,00
72	648111111	Osazování keramických okapnic různých rozměrů na MC	m	0,000	6,000	6,000	177,00	0,00	1 062,00	1 062,00
73	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	0,000	8,580	8,580	8 895,09	0,00	76 319,87	76 319,87
75	998782101	Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m	t	0,000	18,900	18,900	632,00	0,00	11 944,80	11 944,80
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										757 909,67
Celkový rozdílnost oproti SoD celkem Kč:										577 465,15

Rozpočet ke změnovému listu č.4

Název díla: III/18025 x III/18047 Losiná - průtah - rekonstrukce

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt - SO 310 Odvodnění komunikace										

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

0,00

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt - SO 310 Odvodnění komunikace										
1	132354202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a	m3	190,003	228,004	38,001	532,17	101 113,90	121 336,89	20 222,99
2	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubk	m2	345,460	414,552	69,092	60,54	20 914,15	25 096,98	4 182,83
3	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m	m2	345,460	414,552	69,092	24,01	8 294,49	9 953,39	1 658,90
4	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení v	m3	90,871	109,045	18,174	243,28	22 107,10	26 528,47	4 421,37
5	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení v	m3	454,355	545,226	90,871	24,60	11 177,13	13 412,56	2 235,43
6	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsanéh	m3	90,871	109,045	18,174	24,83	2 256,33	2 707,59	451,26
7	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalog	t	172,655	207,186	34,531	162,26	28 015,00	33 618,00	5 603,00
8	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet,	m3	99,132	118,958	19,826	155,48	15 413,04	18 495,59	3 082,55
9	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo ma	m3	74,349	89,219	14,870	468,20	34 810,20	41 772,34	6 962,13
10	583336740	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	141,263	169,516	28,253	533,04	75 298,83	90 358,81	15 059,98
11	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	16,522	19,826	3,304	1 478,92	24 434,72	29 321,07	4 886,35
12	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve	m	150,500	180,600	30,100	165,37	24 888,19	29 865,82	4 977,64

13	28611164	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8	m	158,025	189,630	31,605	334,33	52 832,50	63 399,00	10 566,50
14	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevře	kus	84,000	88,000	4,000	285,90	24 015,60	25 159,20	1 143,60
15	286113600	koleno kanalizace PVC KG 160x30°	kus	42,000	44,000	2,000	112,85	4 739,70	4 965,40	225,70
16	286113610	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	42,000	44,000	2,000	121,96	5 122,32	5 366,24	243,92
17	877315221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevře	kus	42,000	44,000	2,000	389,63	16 364,46	17 143,72	779,26
18	286113900	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 150/110/45°	kus	42,000	44,000	2,000	201,16	8 448,72	8 851,04	402,32
19	879001009	Napojení uliční vpusti do stávající kanalizace	kus	42,000	44,000	2,000	3 604,06	151 370,52	158 578,64	7 208,12
20	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	42,000	44,000	2,000	2 066,29	86 784,18	90 916,76	4 132,58
21	592238520	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	42,000	44,000	2,000	588,76	24 727,92	25 905,44	1 177,52
22	592238540	skruž pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm, zápachový uzávěr	kus	42,000	44,000	2,000	1 729,13	72 623,46	76 081,72	3 458,26
23	592238560	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x195x50mm	kus	42,000	44,000	2,000	407,23	17 103,66	17 918,12	814,46
24	592238600	skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x195x50mm	kus	42,000	44,000	2,000	407,23	17 103,66	17 918,12	814,46
25	592238640	prstavec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	42,000	44,000	2,000	367,98	15 455,16	16 191,12	735,96
26	592238740	koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm	kus	42,000	44,000	2,000	943,42	39 623,64	41 510,48	1 886,84
27	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	42,000	44,000	2,000	1 497,94	62 913,48	65 909,36	2 995,88
28	592238780	mříž D400 Obrubníková typ RADBUZA	kus	42,000	44,000	2,000	13 198,05	554 318,10	580 714,20	26 396,10
30	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody	t	210,334	252,394	42,060	66,80	14 050,31	16 859,92	2 809,61
31	877365221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 250	kus	0,000	44,000	44,000	584,80	0,00	25 731,20	25 731,20
32	28617400	odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 250/150	kus	0,000	44,000	44,000	1 754,54	0,00	77 199,76	77 199,76
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:								1 594 697,16	1 837 163,64	242 466,47
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										242 466,47

Rozpočet ke změnovému listu č. 4 - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

Název díla: III/18025 x III/18047 Losiná - průtah - rekonstrukce

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt - SO 310 - Dešťová kanalizace										
3	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	4 800,000	3 829,000	971,000	82,04	393 792,00	314 131,16	-79 660,84
4	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	600,000	309,000	291,000	67,28	40 368,00	20 789,52	-19 578,48
68	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	268,400	0,000	268,400	33,82	9 077,29	0,00	-9 077,29
69	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	134,200	0,000	134,200	622,39	83 524,74	0,00	-83 524,74
70	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	134,200	0,000	134,200	815,86	109 488,41	0,00	-109 488,41
80	871360310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 250	m	491,250	489,890	1,360	194,84	95 715,15	95 450,17	-264,98
81	28617021	trubka kanalizační PP DN 250x6000mm SN10	m	498,619	497,226	1,393	1 153,04	574 927,65	573 321,47	-1 606,18
82	871370310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 300	m	464,450	461,750	2,700	201,12	93 410,18	92 867,16	-543,02
83	28617022	trubka kanalizační PP DN 300x6000mm SN10	m	471,214	468,514	2,700	1 980,07	933 036,70	927 690,52	-5 346,19
116	895941311	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	2,000	1,000	1,000	2 471,24	4 942,48	2 471,24	-2 471,24
117	56241453	vpust' s kalovým košem s předformovaným odtokem zátěž A15-D 400kN pro žlaby z PE š 150mm	kus	1,000	0,000	1,000	4 670,41	4 670,41	0,00	-4 670,41
150	715174022	Provedení izolace proti chemickým vlivům dlažbami čedičovými tl do 40 mm do tmelů	m2	20,370	10,370	10,000	604,60	12 315,70	6 269,70	-6 046,00
151	59715000R	obklad z taveného čediče	m2	20,370	10,370	10,000	1 876,50	38 224,31	19 459,31	-18 765,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-341 042,79

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt - SO 310 - Dešťová kanalizace										
15	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	668,000	748,000	80,000	48,90	32 665,20	36 577,20	3 912,00
16	132254206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3	m3	3 670,300	3 805,600	135,300	410,73	1 507 502,32	1 563 074,09	55 571,77
23	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 199,800	1 343,100	143,300	229,90	275 834,02	308 778,69	32 944,67
24	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	23 996,000	26 862,000	2 866,000	17,11	410 571,56	459 608,82	49 037,26
26	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2 399,200	2 685,800	286,600	162,26	389 294,19	435 797,91	46 503,72
27	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 199,600	1 342,900	143,300	29,10	34 908,36	39 078,39	4 170,03
28	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2 470,500	2 537,529	67,029	155,13	383 248,67	393 646,80	10 398,13
29	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	835,500	902,529	67,029	300,86	251 368,53	271 534,72	20 166,19
31	58344171	šterkodrť frakce 0/32 vč. přesunu na stavbě	t	140,00	207,029	67,03	559,08	78 271,20	115 745,49	37 474,29
32	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	668,000	748,000	80,000	73,22	48 910,96	54 768,56	5 857,60
37	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	0,844	2,094	1,250	8 895,09	7 507,46	18 626,32	11 118,86
38	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	16,200	21,200	5,000	1 204,28	19 509,34	25 530,74	6 021,40
39	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	16,200	21,200	5,000	517,23	8 379,13	10 965,28	2 586,15
40	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	t	3,018	3,218	0,200	47 442,69	143 182,04	152 670,58	9 488,54
62	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	4,800	6,300	1,500	4 858,78	23 322,14	30 610,31	7 288,17
77	822522111	Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 1200	m	13,200	18,200	5,000	1 293,65	17 076,18	23 544,43	6 468,25
78	1022602	Trouba hrdlová železobetonová TZH-Q 120/250 CV 180°	kus	6,06	8,060	2,00	42 825,86	259 524,71	345 176,43	85 651,72
129	960321271	Bourání vodních staveb ze železobetonu	m3	1,300	17,550	16,250	8 462,14	11 000,78	148 510,56	137 509,78
137	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	373,714	414,339	40,625	78,40	29 299,18	32 484,18	3 185,00
138	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	10 837,706	12 015,831	1 178,125	13,49	146 200,65	162 093,56	15 892,91
140	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	373,714	414,339	40,625	71,44	26 698,13	29 600,38	2 902,25
142	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	17,397	58,022	40,625	513,41	8 931,79	29 789,08	20 857,28
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										575 005,97
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										233 963,18

Rozpočet ke změnovému listu č.4

Název díla: III/18025 x III/18047 Losiná - průtah - rekonstrukce

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt - SO 310.1 Dešťová kanalizace, místní odvodnění										
1	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	1 120,000	475,520	644,480	82,04	91 884,80	39 011,66	-52 873,14
2	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	140,000	127,440	12,560	67,28	9 419,20	8 574,16	-845,04
51	894812003	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 pravý a levý přítok	kus	5,000	4,000	1,000	4 242,06	21 210,30	16 968,24	-4 242,06
52	894812031	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1000 mm	kus	5,000	4,000	1,000	1 883,86	9 419,30	7 535,44	-1 883,86
53	894812041	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury	kus	5,000	4,000	1,000	433,33	2 166,65	1 733,32	-433,33
55	894812111	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150 přímý tok vč. zátky	kus	31,000	26,000	5,000	4 109,23	127 386,13	106 839,98	-20 546,15
56	894812131	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1250 mm	kus	31,000	26,000	5,000	1 150,71	35 672,01	29 918,46	-5 753,55
57	894812141	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm	kus	32,000	26,000	6,000	685,28	21 928,96	17 817,28	-4 111,68
58	894812149	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 315 za uříznutí šachtové roury	kus	31,000	26,000	5,000	417,21	12 933,51	10 847,46	-2 086,05
59	894812163	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení	kus	1,000	0,000	1,000	2 792,76	2 792,76	0,00	-2 792,76
60	894812171	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 mříž dešťová litinová do teleskopu pro třídu zatížení B125	kus	31,000	26,000	5,000	4 115,54	127 581,74	107 004,04	-20 577,70
31	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	537,600	532,500	5,100	413,59	222 345,98	220 236,68	-2 109,31
62	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	177,000	168,000	9,000	364,19	64 461,63	61 183,92	-3 277,71
63	59217016	obrubník betonový 1000x80x250mm	m	177,000	168,000	9,000	159,63	28 254,51	26 817,84	-1 436,67
64	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	6,600	6,270	0,330	4 465,90	29 474,94	28 001,19	-1 473,75
65	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	88,500	84,000	4,500	698,05	61 777,43	58 636,20	-3 141,23
67	59227010	žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5% 1000x130 vč. zálivky	m	88,500	84,000	4,500	2 447,91	216 640,04	205 624,44	-11 015,59
68	56241030	rošt mřížkový D400 litina pro žlab PE š 100mm	m	88,500	84,000	4,500	3 580,51	316 875,14	300 762,84	-16 112,30

69	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	571,410	542,839	28,571	93,40	53 369,69	50 701,16	-2 668,53
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-157 380,40
VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt - SO 310.1 Dešťová kanalizace, místní odvodnění										
66	59227027	čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerický beton všechny stavební výšky	kus	19,000	44,000	25,000	1068,36	20 298,84	47 007,84	26 709,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										26 709,00
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-130 671,40

Rozpočet ke změnovému listu č.4

Název díla: III/18025 x III/18047 Losiná - průtah - rekonstrukce

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt - SO 320 Přeložka jednotné kanalizace										
7	132254203	Hloubení zapazených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3	m3	65,300	48,441	16,859	532,17	34 750,70	25 778,85	-8 971,85
10	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	20,600	14,980	5,620	270,37	5 569,62	4 050,14	-1 519,48
11	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Z	m3	412,000	299,600	112,400	24,54	10 110,48	7 352,18	-2 758,30
12	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	41,200	29,960	11,240	162,26	6 685,11	4 861,31	-1 823,80
13	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	20,600	14,980	5,620	25,95	534,57	388,73	-145,84
31	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	5,000	3,000	2,000	1 160,44	5 802,20	3 481,32	-2 320,88
33	59224070	skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm	kus	3,000	1,000	2,000	3 660,83	10 982,49	3 660,83	-7 321,66
34	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	3,000	1,000	2,000	1 205,49	3 616,47	1 205,49	-2 410,98
35	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová	kus	3,000	1,000	2,000	2 966,93	8 900,79	2 966,93	-5 933,86
36	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	3,000	1,000	2,000	1 570,52	4 711,56	1 570,52	-3 141,04
37	59224337	dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm	kus	3,000	1,000	2,000	12 644,34	37 933,02	12 644,34	-25 288,68
38	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	14,000	9,000	5,000	293,68	4 111,52	2 643,12	-1 468,40
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-63 104,77

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt - SO 320 Přeložka jednotné kanalizace										
1	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	200,000	317,000	117,00	98,48	19 696,00	31 218,16	11 522,16
2	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	25,000	57,000	32,00	50,49	1 262,25	2 877,93	1 615,68
8	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	100,300	119,300	19,00	183,53	18 408,06	21 895,13	3 487,07
9	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	100,300	119,300	19,00	84,42	8 467,33	10 071,31	1 603,98
15	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	9,400	11,700	2,30	259,34	2 437,80	3 034,28	596,48
16	58337303	šterkopísek frakce 0/8 vč. přesunu na stavbě	t	18,800	23,400	4,60	551,96	10 376,85	12 915,86	2 539,02

43	899623161	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	0,000	3,270	3,27	5 215,98	0,00	17 056,25	17 056,25
44	960321271	Bourání vodních staveb ze železobetonu	m3	0,000	0,970	0,97	8 462,14	0,00	8 208,28	8 208,28
45	977151133	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 500 mm do stavebních materiálů	m3	0,000	0,250	0,25	16 741,69	0,00	4 185,42	4 185,42
46	28617022	trubka kanalizační PP DN 300x6000mm SN10	m	0,000	6,000	6,00	1 153,04	0,00	6 918,24	6 918,24
47	871370310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 300	m	0,000	6,000	6,00	201,12	0,00	1 206,72	1 206,72
48	28617483	vložka šachtová kanalizace PP DN 300	ks	0,000	1,000	1,00	1 784,40	0,00	1 784,40	1 784,40
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									60 723,70	
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:									-2 381,07	

Rozpočet ke změnovému listu č. 4

Název díla: III18025 X III18047 Losiná průtah - Rekonstrukce

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt - SO 330 - Přeložka vodovodu										
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt - SO 330 - Přeložka vodovodu										
7	132254202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3	m3	0,000	72,000	72,000	630,30	0,00	45 381,60	45 381,60
12	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,000	72,000	72,000	270,37	0,00	19 466,64	19 466,64
13	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	0,000	1440,000	1 440,000	24,54	0,00	35 337,60	35 337,60
14	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	0,000	144,000	144,000	162,26	0,00	23 365,44	23 365,44
15	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,000	72,000	72,000	25,95	0,00	1 868,40	1 868,40
16	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,000	36,000	36,000	155,48	0,00	5 597,28	5 597,28
17	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,000	36,000	36,000	259,34	0,00	9 336,24	9 336,24
18	58337303	šterkopisek frakce 0/8 vč. přesunu na stavbě	t	0,000	72,00	72,000	551,96	0,00	39 741,12	39 741,12
19	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	0,000	48,000	48,000	29,09	0,00	1 396,32	1 396,32
20	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,000	4,800	4,800	1 375,04	0,00	6 600,19	6 600,19
52	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 30cm	m	0,000	80,000	80,000	17,38	0,00	1 390,40	1 390,40
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										189 481,23
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										189 481,23