

VÝKAZ VÝMĚR

Ceník. položka	Název - popis			Měr. jedn.	Množ.	Cena materiálu		Cena montáže	
	Název	Typ	Další údaj			Jednotk.	Celkem	Jednotk.	Celkem
Demontáže									
	Demontáž stávajících svítidel dvoutrubicových			ks	463				
	Demontáž stávajících svítidel čtyřtrubicových			ks	53				
	Demontáž kabelového propojení stávajících svítidel			m	150				
	Začištění montážních otvorů demontovaných svítidel			kpl	1				
	Ekologická likvidace svítidel, světelných zdrojů a kabeláže			kpl	1				
Montáže									
	Montáž nových svítidel včetně jejich připojení			ks	233				
	Montáž vkladacích plastových žlabů 24*22mm			m	240				
	Montáž krabic pro lištový rozvod			ks	84				
	Montáž kabelu Cu 3*1,5			m	370				
Materiál									
	LED PANEL [1200*300*60mm] 34W 4000lm 4000K ON-OFF			ks	161				
	LED ASYMETRICKÝ [1245*245*52mm] 35W 4500lm 4000K ON-OFF			ks	24				
	LED PRACHOTĚSNÉ [1452*145*100mm] 71W 10230lm 4000K ON-OFF IP66 IK10			ks	48				
	Kabel CYKY-J 3*1,5			m	370				
	Krabice přístrojová 81*81*28mm s víčkem			ks	84				
	Vkladací lišta plastová 24*22mm bílá			m	240				
	Kryt průchodkový k přístrojové krabici			ks	84				
	Kryt odbočný pro vkladací lištu			ks	26				
	Kryt ohybový pro vkladací lištu			ks	36				
	Ocelové lanko pro zavěšení svítidel v truhlárně včetně příslušenství			m	100				
	Trojité svorkovnice systém CAGE CLAMP			ks	168				

VÝKAZ VÝMĚR

Ceník. položka	Název - popis			Měr. jedn.	Množ.	Cena materiálu		Cena montáže	
	Název	Typ	Další údaj			Jednotk.	Celkem	Jednotk.	Celkem
	Pasta pro připojení AL v odličů			kpl	1				
	Hmoždinky , v ruty a ostatní podružný materiál			kpl	1				
	Ostatní								
	Kloubová plošina			kpl	1				
	Ukončení vodičů a jejich zapojení			kpl	1,0				
	Doprava materiálu a pracovníků na stavbu			kpl	1,0				
	Pojištění materiálu			kpl	1,0				
	Revize			kpl	1,0				
	Spolupráce s investorem při zapojování a zkouškách			hod					
	Nepředvídané práce			hod					