

R o z p o č e t

akce:

*„Koupelny v domově mládeže,
Borská 55, Plzeň“*



E. DOKLADOVÁ ČÁST

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
<p><u>Informace k tvorbě ceny:</u></p> <p><i>V případě, že podle tohoto seznamu bude utvářena cena, předpokládá se, že výkaz, množství a výměry (tzv. výkazy výměr) potřebné k provedení díla si vyhotoví zpracovatel ceny, který zároveň nese veškerá rizika vyplývající z eventuálních rozdílů ve výkazech výměr oproti skutečnosti.</i></p> <p><i>Zpracovatel ceny musí zahrnout rovněž takové práce a výkony, které je nutno k dokončení díla provést, a to i v případě, že nebyly v dokumentaci zobrazeny či popsány, eventuálně není obvyklé je zobrazovat.</i></p> <p><i>Jednotlivé části dodávky musí být funkční, provozuschopné a kompletní.</i></p> <p><i>Pro dodávku a montáž zařízení musí být zpracována výrobně technická a montážní dokumentace v souladu s tímto projektem v podrobnostech potřebných pro realizaci kompletního a funkčního díla.</i></p> <p><i>Pokud v průběhu zpracování výrobně technické a montážní dokumentace budou v projektu zjištěny skutečnosti, které neumožňují zpracování výrobně technické dokumentace v souladu s projektem, nesmí být montáž zařízení zahájena a musí být informován projektant.</i></p> <p><i>Pokud by dodavatel neměl jistotu splnění tohoto zadání zařízením definovaným v tomto projektu, je povinen toto oznámit před podepsáním smlouvy o dílo. Totéž musí učinit před zahájením jakýchkoliv kroků k zahájení díla.</i></p> <p><i>Veškeré uvedené názvy a typy zařízení a výrobků slouží jako referenční příklad a dodavatel je může nahradit s tím, že je vždy nutno dodržet technické parametry zařízení či výrobku. Použití každého konkrétního zařízení či výrobku musí být v dodavatelské dokumentaci (výrobně technické a montážní) zohledněno a při tvorbě této dokumentace zkonfrontováno se všemi souvisejícími částmi zařízení včetně částí stavby (profesemi). Dodavatel zodpovídá za to, že jednotlivé výrobky jakož i celé zařízení budou odpovídat všem platným zákonům, vyhláškám, normám a to jak vyhlášeným na území České republiky tak i na území EU.</i></p>									

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
<u>Projekt je rozdělen do 5. etap rekonstrukce:</u>									
1. etapa									
1. etapa rekonstrukce zahrnuje prostory sociálního zázemí pokojů studentů v 6.NP a společné instalační šachty.									
<u>V rámci 1. etapy bude provedeno:</u>									
<ul style="list-style-type: none">- demontáž stávající stoupačky splaškové kanalizace a vzduchotechniky v instalačních šachtách všech koupelen- zhotovení kompletní nové stoupačky splaškové kanalizace a vzduchotechniky v instalačních šachtách koupelen- kompletní stavební úprav v prostorách sociálního zázemí pokojů v 6.NP- kompletní rozvody vzduchotechniky v prostorách sociálního zázemí pokojů v 6.NP- demontáž stávajících rozvodů ZTI v prostorách sociálního zázemí pokojů v 6.NP- kompletní rozvody ZTI v prostorách sociálního zázemí pokojů v 6.NP- demontáž stávající elektroinstalace v prostorách sociálního zázemí pokojů v 6.NP- kompletní elektroinstalace v prostorách sociálního zázemí pokojů v 6.NP- provizorně osazena vzduchotechnika v 3.NP až 5. NP ve všech koupelnách příslušejících pokojům (talířové ventily a ohebné hadice budou osazeny v dalších etapách po montáži kazetového podhledu; potrubí bude provizorně ukončeno ochrannou mřížkou)- osazení vzduchotechniky v 1.NP a 2.NP navazující na měněné stoupačky vzduchotechniky v instalačních šachtách- provizorně napojen odpad od WC na novou kanalizační stoupačku v 3.NP až 5.NP ve všech koupelnách příslušejících pokojům- drobné stavební úpravy v 3.NP až 5.NP ve všech koupelnách, tj. vybourání stěny instalační šachty pro montáž stoupaček a opětovné provizorní zakrytí									
2. etapa									
2. etapa rekonstrukce zahrnuje prostory sociálního zázemí pokojů studentů v 5.NP.									
<u>V rámci 2. etapy bude provedeno:</u>									
<ul style="list-style-type: none">- kompletní stavební úpravy v prostorách sociálního zázemí pokojů v 5.NP- osazení koncových prvků vzduchotechniky do instalovaného podhledu a napojení na rozvody vzduchotechniky osazebí v 1.etavě v sociálním zázemí pokojů v 5.NP- demontáž stávajících rozvodů ZTI v prostorách sociálního zázemí pokojů v 5.NP- kompletní rozvody ZTI v prostorách sociálního zázemí pokojů v 5.NP; napojení na novou stoupačku z 1.etapy- demontáž stávající elektroinstalace v prostorách sociálního zázemí pokojů v 5.NP- kompletní elektroinstalace v prostorách sociálního zázemí pokojů v 5.NP									
3. etapa									

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
<p>3. etapa rekonstrukce zahrnuje prostory sociálního zázemí pokojů studentů v 4.NP.</p> <p><u>V rámci 3. etapy bude provedeno:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- kompletní stavební úpravy v prostorách sociálního zázemí pokojů ve 4.NP- osazení koncových prvků vzduchotechniky do instalovaného podhledu a napojení na rozvody vzduchotechniky osazebí v 1.etavě v sociálním zázemí pokojů ve 4.NP- demontáž stávajících rozvodů ZTI v prostorách sociálního zázemí pokojů ve 4.NP- kompletní rozvody ZTI v prostorách sociálního zázemí pokojů ve 4.NP; napojení na novou stoupačku z 1.etapy- demontáž stávající elektroinstalace v prostorách sociálního zázemí pokojů ve 4.NP- kompletní elektroinstalace v prostorách sociálního zázemí pokojů ve 4.NP									
<p>4. etapa</p> <p>4. etapa rekonstrukce zahrnuje prostory sociálního zázemí pokojů studentů v 3.NP.</p> <p><u>V rámci 4. etapy bude provedeno:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- kompletní stavební úpravy v prostorách sociálního zázemí pokojů ve 3.NP- osazení koncových prvků vzduchotechniky do instalovaného podhledu a napojení na rozvody vzduchotechniky osazebí v 1.etavě v sociálním zázemí pokojů ve 3.NP- demontáž stávajících rozvodů ZTI v prostorách sociálního zázemí pokojů ve 3.NP- kompletní rozvody ZTI v prostorách sociálního zázemí pokojů ve 3.NP- demontáž stávající elektroinstalace v prostorách sociálního zázemí pokojů ve 3.NP- kompletní elektroinstalace v prostorách sociálního zázemí pokojů ve 3.NP									
<p>5. etapa</p> <p>5. etapa rekonstrukce zahrnuje prostory sociálního zázemí učitelů, společnou prádelnu studentů a úklidové prostory ve 3.NP až 6.NP</p> <p><u>V rámci 5. etapy bude provedeno:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- demontáž stávající stoupačky splaškové kanalizace a vzduchotechniky v instalační šachtě úklidu a v prostoru úklidu- demontáž stávající stoupačky splaškové kanalizace a vzduchotechniky v instalační šachtě úklidu a v prostoru úklidu- kompletní stavební úpravy místností úklidu, prádelen a místností vychovatelů v prostoru 3. až 6.NP- zhotovení kompletní nové stoupačky splaškové kanalizace a vzduchotechniky v instalačních šachtách koupelen- kompletní rozvody vzduchotechniky místností úklidu, prádelen a místností vychovatelů v prostoru 3. až 6.NP- kompletní rozvody ZTI místností úklidu, prádelen a místností vychovatelů v prostoru 3. až 6.NP- kompletní elektroinstalace místností úklidu, prádelen a místností vychovatelů v prostoru 3. až 6.NP									

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
E. SOUPIS PRACÍ - 1.etapa									
<p>1. etapa rekonstrukce zahrnuje prostory sociálního zázemí pokojů studentů v 6.NP a společné instalační šachty.</p> <p><u>V rámci 1. etapy bude provedeno:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- demontáž stávající stoupačky splaškové kanalizace a vzduchotechniky v instalačních šachtách všech koupelen- zhotovení kompletní nové stoupačky splaškové kanalizace a vzduchotechniky v instalačních šachtách koupelen- kompletní stavební úprav v prostorách sociálního zázemí pokojů v 6.NP- kompletní rozvody vzduchotechniky v prostorách sociálního zázemí pokojů v 6.NP- demontáž stávajících rozvodů ZTI v prostorách sociálního zázemí pokojů v 6.NP- kompletní rozvody ZTI v prostorách sociálního zázemí pokojů v 6.NP- demontáž stávající elektroinstalace v prostorách sociálního zázemí pokojů v 6.NP- kompletní elektroinstalace v prostorách sociálního zázemí pokojů v 6.NP- provizorně osazena vzduchotechnika v 3.NP až 5. NP ve všech koupelnách příslušejících pokojům (talířové ventily a ohebné hadice budou osazeny v dalších etapách po- osazení vzduchotechniky v 1.NP a 2.NP navazující na měněné stoupačky vzduchotechniky v instalačních šachtách- provizorně napojen odpad od WC na novou kanalizační stoupačku v 3.NP až 5.NP ve všech koupelnách příslušejících pokojům- drobné stavební úpravy v 3.NP až 5.NP ve všech koupelnách, tj. vybourání stěny instalační šachty pro montáž stoupaček a opětovné provizorní zakrytí									
			D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST						
1.			Bourací práce - koupelny a WC pokojů 6.NP,						
			soupací šachty 3. až 6. NP						
1.01	801-3	96203-11M	Vybourání zděných příček sprchového koutu, vybourání podlahy sprchy včetně izolace, demontování vpustí, zaslepení potrubí	m3	3,50	0,00	69,30	69,30	242,55
1.02	801-3	96203-11M	Vybourání zděné dělící příčky instalačního jádra v celé výšce ke stropu	m3	6,44	0,00	69,30	69,30	446,29
1.03	801-3	96508-1212	Vybourání dlažby podlahy v celé ploše koupelny a WC	m2	35,00	0,00	56,00	56,00	1 960,00
1.04	801-3	97805-9311	Odsekání stávajících obkladů stěn, výška cca 2 m	m2	169,40	0,00	82,80	82,80	14 026,32

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
1.05	-	-	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel 600/1970	ks	14,00	0,00	50,00	50,00	700,00
1.06	801-3	96807-2455	Vybourání ocelových zárubní 600/1970	ks	14,00	0,00	152,00	152,00	2 128,00
1.07	801-3	99701-35M	Odvoz materiálu + uložení	t	0,65	0,00	2 750,00	2 750,00	1 787,50
1.08	-	-	Ostatní položky	paušál	1,00	0,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00
5.			<u>Stavební úpravy - koupelny a WC pokojů 5. NP</u>						
			<u>soupací šachty 3. až 6. NP</u>						
5.01	-	-	Umyvadlová deska tl. 40-50 mm, 4 podpůrné konzoly, š. 600 mm, délka 2.225 mm	ks	7,00	1 750,00	250,00	2 000,00	14 000,00
5.02	801-1	63245-0123	Dobetonování podlahy v místě původní sprchy	m2	10,50	256,00	200,00	456,00	4 788,00
5.03	801-1	34227-2323	Vyzdění soklu pod keramickou vaničku z Ytongu 100 mm, sokl vyzdít i kolem stávající příčky	m2	8,75	316,00	200,00	516,00	4 515,00
5.04	781	D+M	Obklad soklu keramickými dlaždicemi na lepidlo	m2	8,75	450,00	250,00	700,00	6 125,00
5.05	-	D+M	Sádrokartonová příčka jednostranná, ocelový rošt, desky tl. 12,5 mm, výška pod strop	m2	16,10	350,00	150,00	500,00	8 050,00
5.23	-	D+M	Provizorní zakrytí instalační šachty v patrech 3. - 5.NP	m2	48,30	200,00	150,00	350,00	16 905,00
5.06	751	75158-1357	VZT - požární ucpávka (požární utěsnění prostupů s odolností EI45)	ks	30,00	300,00	322,00	622,00	18 660,00
5.07	721	72712-D+M	Voda, kanalizace plast (splašková), kanalizace litinová (dešťová) - požární manžeta nebo ucpávka (3. - 6.NP)	ks	120,00	250,00	102,00	352,00	42 240,00
5.08	781	D+M	Keramická dlažba podlahy	m2	35,00	550,00	180,00	730,00	25 550,00
5.09	781	D+M	Obklady stěn, výška 2 m	m2	169,40	450,00	250,00	700,00	118 580,00

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
5.10	801-1	34227-2148	Přízdívka Ytong tl.50 pro zakrytí rozvodů kanalizace, výška pod desku - 0,8 m	m2	12,60	200,00	146,00	346,00	4 359,60
5.11	801-1	34227-2148	Přízdívka Ytong tl.50 pro zakrytí rozvodů kanalizace, výška pod strop - 2,7 m	m2	41,30	200,00	146,00	346,00	14 289,80
5.12	801-1	61231-1121	Oprava štuků	m2	59,50	62,00	100,00	162,00	9 639,00
5.13	801-1	D+M	Vymalování koupelny a WC	m2	98,00	45,00	68,00	113,00	11 074,00
5.14	-	D+M	Osazení skládaného podhledu AMF Thermatex bez požární odolnosti, hs = 2,45 m	m2	42,00	325,00	185,00	510,00	21 420,00
5.15	-	D+M	Dveře dřevěné plné jednokřídlové, otvíravé, do ocelové zárubně, 600/1970 mm osazené větrací mřížkou 500x100mm, dveře osadit záchodovou klikou	ks	14,00	1 850,00	75,00	1 925,00	26 950,00
5.16	801-1	64294-D+M	Ocelová zárubeň pro dveře 600/1970	ks	14,00	1 150,00	302,00	1 452,00	20 328,00
5.17	-	D+M	Revizní dvířka plastová 300/300 mm, osadit v místě čistícího kusu kanalizace (3.NP a 5.NP), v místě uzávěru vody (každé patro) a stávajících čistících kusů dešťové kanalizace	ks	14,00	575,00	150,00	725,00	10 150,00
5.19	801-3	971 03-3231	Prostup příčkou tl. 125 mm do prům. potrubí 125 mm po montáži potrubí otvor dotěsnit	ks	14,00	55,00	34,00	89,00	1 246,00
5.20	-	M	Úprava podhledu pro osazení talířového ventilu	ks	14,00	0,00	35,00	35,00	490,00
5.21	-	M	Nátěr topných registrů	m2	7,50	75,00	112,00	187,00	1 402,50
5.22	-	-	Ostatní položky	paušál	1,00	0,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
9.			<u>Stavební úpravy - střecha</u>						
9.01	-	D+M	Prostup pro odvětrací potrubí kanalizace prům. 100 mm utěsnit dobetonováním, na potrubí osadit lemovací manžetu, dotáhnout živičnou izolaci	ks	7,00	3 500,00	1 250,00	4 750,00	33 250,00
9.02	-	D+M	Prostup po zrušeném potrubí VZT prům 400 mm utěsnit dobetonováním, doplnit střešní skladbu podle skutečnosti (tepelná izolace), přes střešní vrstvy položit živičnou izolaci. Překrytí pásů 500 mm	ks	4,00	3 500,00	1 250,00	4 750,00	19 000,00
9.03	-	D+M	Prostup po zrušeném potrubí kanalizace prům. 100 mm utěsnit dobetonováním, doplnit střešní skladbu podle skutečnosti (tepelná izolace), přes střešní vrstvy položit živičnou izolaci. Překrytí pásů 500 mm	ks	7,00	3 500,00	1 250,00	4 750,00	33 250,00
9.04	-	D+M	Po instalaci potrubí VZT prům. 250 mm do prostupu po demontované VZT prostup utěsnit dobetonováním, doplnit střešní skladbu podle skutečnosti (tepelná izolace), osadit lemovací manžetu, přes střešní vrstvy položit živičnou izolaci a dotáhnout na potrubí. Překrytí pásů 500 mm.	ks	3,00	3 500,00	1 250,00	4 750,00	14 250,00
9.05	-	D+M	Zhotovení nového prostupu střechou pro potrubí VZT prům. 250 mm, po instalaci potrubí prostup utěsnit dobetonováním, doplnit střešní skladbu podle skutečnosti (tepelná izolace), osadit lemovací manžetu, přes střešní vrstvy položit živičnou izolaci a dotáhnout na potrubí. Překrytí pásů 500 mm.	ks	4,00	4 200,00	1 750,00	5 950,00	23 800,00
9.11	-	-	Ostatní položky	paušál	1,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
10.			<u>Ostatní</u>						
10.01	-	-	Zařízení staveniště	paušál	1,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
10.02	-	-	Doprava veškerého zařízení a materiálu na stavbu	paušál	1,00	0,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
10.03	-	-	Vedení stavby - stavbyvedoucí	paušál	1,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
10.03	-	-	Práce v hodinové mzdě. Tyto práce se použijí u nepředvídaných prací, nebo u prací, o kterých ještě není jasno. Tyto práce musí být odsouhlaseny investorem.						
			- hlavní montér	hod	1,00	0,00	550,00	550,00	550,00
			- samostatný montér	hod	1,00	0,00	450,00	450,00	450,00
			- montér	hod	1,00	0,00	300,00	300,00	300,00
			- pomocný montér	hod	1,00	0,00	200,00	200,00	200,00
10.04	-	-	Dodavatelská dokumentace	ks	1,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
10.05	-	-	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
			CELKEM D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST						559 477,56
			D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB						
			D.1.4.a - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE						
			<u>Vnitřní rozvod pitné vody</u>						
			(skutečné délky potrubí a počty tvarovek jsou pouze orientační a je nutno upravit dle situace na montáži)						
1.			<u>Demontáže vnitřních rozvodů vody</u>						
			<i>včetně výtokových armatur a zařízení předmětů</i>						
1.01	721	72213-0801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN25	m	95,00	0,00	46,50	46,50	4 417,50

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
1.02	721	72581-0811	Demontáž výtokových ventilů	ks	7,00	0,00	30,60	30,60	214,20
1.03	721	72582-08M	Demontáž baterií	ks	21,00	0,00	130,00	130,00	2 730,00
2.			<u>Stavební výpomoci pro montáže vodovodu</u>						
2.01	-	-	Vyhledání, vysekání a očištění stávajících rozvodů teplé a studené vody určených k demontáži	hod	5,50	0,00	250,00	250,00	1 375,00
2.02	-	-	Zazdění a zednické začištění otvorů ve stěně po demontáži stávajících rozvodů studené a teplé vody, které nebudou využívány pro rozvody nové	hod	3,50	0,00	250,00	250,00	875,00
2.03	-	-	Zazdění a zednické začištění otvorů ve stěně po demontovaných výtokových armaturách	hod	3,50	0,00	250,00	250,00	875,00
2.04	-	-	Odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu	t	0,10	0,00	2 750,00	2 750,00	275,00
3.0			<u>Montáž vnitřních rozvodů pitné vody</u>						
			<i>včetně napojení výtokových armatur zařizovacích předmětů</i>						
3.01	721	72217-4003	Potrubí PPR PN16 ø 25x3,5mm	m	124,00	262,00	0,00	262,00	32 488,00
3.02	721	72217-4002	Potrubí PPR PN16 ø 20x2,8mm	m	29,00	215,00	0,00	215,00	6 235,00
3.03	-	D+M	Potrubí PPR PN16 - spojovací a kotevní materiál	ks	1,00	8 250,00	0,00	8 250,00	8 250,00
3.04	721	72217-6113	Montáž potrubí PPR PN16 do d25mm	m	124,00	0,00	141,00	141,00	17 484,00
3.05	721	72217-6112	Montáž potrubí PPR PN16 do d20mm	m	29,00	0,00	129,00	129,00	3 741,00
3.06	721	72218-1221	Izolace potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE tl. 10mm do vnitřního průměru DN 22mm	m	15,00	15,00	31,00	46,00	690,00

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
3.07	721	72218-1222	Izolace potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE tl. 10mm do vnitřního průměru DN 42mm	m	38,00	22,00	31,00	53,00	2 014,00
3.08	721	72218-1231	Izolace potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE tl. 13mm do vnitřního průměru DN 22mm	m	13,00	22,00	32,00	54,00	702,00
3.09	721	72218-1232	Izolace potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE tl. 13mm do vnitřního průměru DN 42mm	m	31,00	34,00	32,00	66,00	2 046,00
3.10	721	72218-1242	Izolace potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE tl. 20mm do vnitřního průměru DN 42mm	m	8,00	53,00	34,00	87,00	696,00
3.15	721	72582-2612	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti včetně rohových ventilů, propojovacích pružných hadic apod. Standard: dle výběru investora	ks	14,00	1 760,00	0,00	1 760,00	24 640,00
3.16	721	72582-9131	Montáž umyvadlových baterií stojánkových	ks	14,00	0,00	111,00	111,00	1 554,00
3.18	721	72584-1311	Baterie sprchová nástěnná	ks	7,00	2 800,00	0,00	2 800,00	19 600,00
3.19	721	72584-9411	Montáž baterie sprchové s nastavitelnou výškou sprchy	ks	7,00	0,00	255,00	255,00	1 785,00
3.20	721	72585-1101	Zápachová uzávěrka pro umyvadla	ks	14,00	331,00	0,00	331,00	4 634,00
3.22	721	72585-5311	Zápachová uzávěrka pro vany sprchových koutů	ks	7,00	701,00	0,00	701,00	4 907,00
3.23	721	72586-9101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových	ks	14,00	0,00	104,00	104,00	1 456,00
3.25	721	72586-D+M	Montáž zápachových uzávěrek van sprchových koutů	ks	7,00	0,00	107,00	107,00	749,00
3.27	-	D+M	Kotevní závěsy pro potrubí ø 25mm (závěs, objímka, kotvicí materiál)	ks	62,00	181,00	36,00	217,00	13 454,00
3.28	-	D+M	Kotevní závěsy pro potrubí ø 20mm (závěs, objímka, kotvicí materiál)	ks	15,00	165,00	36,00	201,00	3 015,00
3.29	-	M	Tlaková zkouška potrubí plastového do DN50	m	154,00	0,00	35,00	35,00	5 390,00

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
3.30	721	72229-0234	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN80	m	154,00	0,00	28,60	28,60	4 404,40
3.31	-	-	Ostatní položky	paušál	1,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4.			<u>Stavební výpomoci pro montáže vodovodu</u>						
4.01	-	-	Zhotovení prostupů stěnami a drážek ve stěnách, po osazení potrubních rozvodů opětné dozdění, zatěsnění a začištění. Technologické postupy provedení prací konzultovat s dodavateli stavebních prací, popřípadě s projektantem stavebního prováděcího projektu.	hod	6,25	0,00	250,00	250,00	1 562,50
5.			<u>Ostatní</u>						
5.01	-	-	Zařízení staveniště	paušál	1,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5.02	-	-	Doprava veškerého zařízení a materiálu na stavbu	paušál	1,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
5.03	-	-	Vyzkoušení uvedení do provozu	paušál	1,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5.04	-	-	Vedení stavby - stavbyvedoucí	paušál	1,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
5.05	-	-	Práce v hodinové mzdě. Tyto práce se použijí u nepředvídaných prací, nebo u prací, o kterých ještě není jasno. Tyto práce musí být odsouhlaseny investorem.						
			- hlavní montér	hod	1,00	0,00	550,00	550,00	550,00
			- samostatný montér	hod	1,00	0,00	450,00	450,00	450,00
			- montér	hod	1,00	0,00	300,00	300,00	300,00
			- pomocný montér	hod	1,00	0,00	200,00	200,00	200,00
5.06	-	-	Dodavatelská dokumentace	ks	1,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
5.07	-	-	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
			<u>Vnitřní kanalizace</u>						
			(počty a dimenze tvarovek jsou pouze orientační je nutno upravit dle situace na montáži)						
6.			<u>Demontáže vnitřních rozvodů kanalizace</u>						
			<i>včetně zařizovacích předmětů</i>						
6.01	721	72114-0802	Demontáž potrubí z litinových trub do DN110	m	154,00	0,00	111,00	111,00	17 094,00
6.02	721	72122-0801	Demontáž zápachových uzávěrek do DN 70	ks	7,00	0,00	84,00	84,00	588,00
6.03	721	-	Demontáž větrací hlavice litinové Js 125/500	ks	14,00	0,00	95,00	95,00	1 330,00
6.04	721	72129-0823	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot do 24m výšky	t	3,70	0,00	1 610,00	1 610,00	5 957,00
6.05	721	72511-0811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží včetně odpojení od vody a odpadního potrubí	ks	7,00	0,00	147,00	147,00	1 029,00
6.06	721	72521-0821	Demontáž umyvadel včetně podpůrné konzoly, odpojení od vody a odpadního potrubí	ks	14,00	0,00	98,00	98,00	1 372,00
6.10	721	72159-0813	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot do 24m výšky	t	1,00	0,00	740,00	740,00	740,00
6.11	721	72586-0811	Demontáž zápachových uzávěrek jednoduchých	ks	14,00	0,00	12,00	12,00	168,00
6.12	721	M	Zaslepení stávajících stupaček DN100 po demontáži nad 3.NP	ks	7,00	150,00	85,00	235,00	1 645,00
7.			<u>Stavební výpomoci pro demontáže kanalizace</u>						
7.01	-	-	Vyhledání, vysekání a očištění stávajících rozvodů kanalizace určených k demontáži	hod	6,50	0,00	250,00	250,00	1 625,00
7.02	-	-	Zazdění a zednické začištění otvorů ve stěně po demontáži stávajících rozvodů kanalizace (nevyužívaných pro nové rozvody)	hod	4,00	0,00	250,00	250,00	1 000,00

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
7.03	-	-	Zazdění a zednické začištění otvorů ve stěně po demontovaných zařizovacích předmětech	hod	4,00	0,00	250,00	250,00	1 000,00
7.04	-	-	Odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu	t	1,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
8.			<u>Montáž rozvodů splaškové kanalizace</u>						
8.02	721	72117-3706	Potrubí z plastových trub KG-systém (PVC) DN110, odpadní - svislé vedené v centrální šachtě - včetně čistících kusů, kolen, rozboček, redukcí, zátek apod.	m	72,00	650,00	350,00	1 000,00	72 000,00
8.04	721	72117-3746	Potrubí z plastových trub KG-systém (PVC) DN110, větrací - vyvedené nad střechu - včetně čistících kusů, kolen, rozboček, redukcí, apod.	m	25,00	650,00	231,00	881,00	22 025,00
8.05	721	72117-4045	Potrubí z plastových trub HT-systém (PPs) DN110, přípojovací - včetně čistících kusů, kolen, rozboček, redukcí, zátek apod.	m	7,00	550,00	429,00	979,00	6 853,00
8.06	721	72117-4043	Potrubí z plastových trub HT-systém (PPs) DN50, přípojovací - včetně čistících kusů, kolen, rozboček, redukcí, zátek apod.	m	38,00	460,00	296,00	756,00	28 728,00
8.07	721	72117-4042	Potrubí z plastových trub HT-systém (PPs) DN40, přípojovací - včetně čistících kusů, kolen, rozboček, redukcí, zátek apod.	m	7,00	425,00	269,00	694,00	4 858,00
8.10	721	72127-31M	Větrací hlavice d110mm s integrovanou bitumenovou manžetou, včetně osazení a utěsnění prostupu (koordinace se stavbou)	ks	7,00	720,00	670,00	1 390,00	9 730,00
8.11	-	D+M	Kotevní závěsy pro potrubí ø 110mm (závěs, objímka, kotvící materiál)	ks	36,00	365,00	36,00	401,00	14 436,00
8.13	721	72129-0111	Zkouška těsnosti kanalizace do DN125	m	149,00	0,00	16,50	16,50	2 458,50
8.14	-	D+M	Přechodový kus PVC KG na litinu	ks	7,00	100,00	95,00	195,00	1 365,00

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
			včetně těsnícího materiálu						
8.16	-	D+M	Provizorní přepojení stávajícího napojení WC na novou stoupačku splaškové kanalizace v patrech 3. - 5. NP	kpl	21,00	530,00	450,00	980,00	20 580,00
8.17	-	D+M	Svod kondenzátu od stoupaček VZT potrubí do rozvodu kanalizace	kpl	7,00	160,00	350,00	510,00	3 570,00
8.15	-	-	Ostatní položky	paušál	1,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
9.			Zařizovací předměty (jednotlivé zařizovací předměty je nutno před objednáním odsouhlasit investorem)						
9.01	721	72511-2171	Kombi klozet včetně sedátka s hlubokým splachováním, odpad vodorovný Standard: dle výběru investora	ks	7,00	4 610,00	0,00	4 610,00	32 270,00
9.02	721	72511-9122	Montáž klozetových mís kombi včetně pomocného připojovacího materiálu	ks	7,00	0,00	1 560,00	1 560,00	10 920,00
9.05	721	72521-16D	Zápusné keramické umyvadlo š.60cm s otvorem pro armaturu včetně sifonu Standard: dle výběru investora	ks	14,00	7 160,00	0,00	7 160,00	100 240,00
9.06	721	72521-9101	Montáž umyvadla na konzoly včetně pomocného připojovacího materiálu	ks	14,00	0,00	1 260,00	1 260,00	17 640,00
9.09	721	72524-1532	Sprchová vanička keramická čtvrtekruhová 900x900 mm	ks	7,00	4 970,00	0,00	4 970,00	34 790,00
9.10	721	72524-5155	Zástěna sprchová do výšky 2000mm zásuvné dvoudílné čtvrtkruhové š.900mm	ks	7,00	14 600,00	0,00	14 600,00	102 200,00
9.12	721	72524-9101	Montáž sprchové vaničky včetně pomocného připojovacího materiálu	ks	7,00	0,00	1 550,00	1 550,00	10 850,00

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
9.13	721	72524-D+M	Montáž sprchové zástěny včetně pomocného připojovacího materiálu	ks	7,00	0,00	1 550,00	1 550,00	10 850,00
9.21	-	-	Ostatní položky	paušál	1,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
10.			<u>Stavební výpomoci pro montáže kanalizace</u>						
10.01	-	-	Zhotovení prostupů stěnami, stropy a střechou , po osazení potrubních rozvodů opětné dozdnění , zatěsnění a začištění. Technologické postupy provedení prací konzultovat s dodavateli stavebních prací, popřípadě s projektantem stavebního prováděcího projektu.	hod	18,00	0,00	250,00	250,00	4 500,00
10.02	-	-	Utěsnění prostupů v požárně dělících konstrukcích dle platné požární zprávy.	hod	8,00	0,00	420,00	420,00	3 360,00
11.			<u>Ostatní</u>						
11.01	-	-	Zařízení staveniště	paušál	1,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
11.02			Doprava veškerého zařízení a materiálu na stavbu	paušál	1,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
11.03	-	-	Vyzkoušení uvedení do provozu	paušál	1,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
11.04	-	-	Vedení stavby - stavbyvedoucí	paušál	1,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
11.05			Práce v hodinové mzdě. Tyto práce se použijí u nepředvídaných prací, nebo u prací, o kterých ještě není jasno. Tyto práce musí být odsouhlaseny investorem.						
			- hlavní montér	hod	1,00	0,00	550,00	550,00	550,00
			- samostatný montér	hod	1,00	0,00	450,00	450,00	450,00
			- montér	hod	1,00	0,00	300,00	300,00	300,00
			- pomocný montér	hod	1,00	0,00	200,00	200,00	200,00
11.06			Dodavatelská dokumentace	ks	1,00	0,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
11.07			Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00	0,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00
			CELKEM D.1.4.a - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE						780 130,10
			D.1.4.b - VZDUCHOTECHNIKA						
1.			<u>Zařízení č. 1 - Větrání sociálního zázemí pokojů</u>						
1.01	751	75113-30D	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí (Ø125mm) s nastavitelnou dobou sepnutí 1 až 30 minut vzduchové množství 160 m3h-1 externí tlak min. 90 Pa včetně: zpětné klapky - 1 ks spojovací manžety - 2 ks	kpl	28,00	5 654,00	582,00	6 236,00	174 608,00
1.02	751	75132-2011	Talířový ventil pro odvod vzduchu (Ø100mm) vzduchové množství 50 - 60 m3h-1	kpl	7,00	240,00	86,10	326,10	2 282,70
1.03	751	75132-2012	Talířový ventil pro odvod vzduchu (Ø125mm) vzduchové množství 80 - 110 m3h-1	kpl	7,00	241,00	108,00	349,00	2 443,00
1.04	751	75153-7111	Ohebná hadice s útlumem hluku - Ø100mm	bm	7,00	183,00	96,90	279,90	1 959,30
1.05	751	75153-7112	Ohebná hadice s útlumem hluku - Ø125mm	bm	7,00	209,00	108,00	317,00	2 219,00
1.06	751	75151-4777	Výfukový nástavec Ø250mm	ks	7,00	1 677,00	205,00	1 882,00	13 174,00
1.07	-	D+M	Tepelná izolace, samolepící tepelně izolační materiál na bázi kaučuku, teplotní rozmezí -50 °C až +105 °C, tepelná vodivost ≤ 0,035 W/(m·K) při střední teplotě 0 °C, tloušťka 9 mm	m2	74,00	597,00	300,00	897,00	66 378,00

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
			Potrubí sk. I. - SPIRO						
1.08	751	75151-0042	do Ø 200 mm, 30 % tvarovek	bm	55,00	515,00	499,00	1 014,00	55 770,00
1.09	751	75151-0043	do Ø 280 mm, 40 % tvarovek	bm	112,00	763,00	747,00	1 510,00	169 120,00
1.21	751	75139-8011	Ochranné mřížka Ø100mm (v patrech 3.NP - 5.NP pro provizorní ukončení potrubí)	ks	21,00	549,00	172,00	721,00	15 141,00
1.22	751	75139-8012	Ochranné mřížka Ø125mm (v patrech 3.NP - 5.NP pro provizorní ukončení potrubí)	ks	21,00	594,00	216,00	810,00	17 010,00
1.10	-	D+M	Zhotovení výtokového otvoru pro odvod kondenzátu v dolní části stoupacího potrubí	ks	7,00	50,00	100,00	150,00	1 050,00
1.11	751	75158-1357	Požární ucpávka prostupu vzduchotechnického potrubí stropem - kruhového - průřez potrubí od 200 do 300 mm	ks	30,00	300,00	362,00	662,00	19 860,00
1.12	-	-	Ostatní položky	paušál	1,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
			Zařízení pro úpravy vzduchotechniky v 1. a 2. NP						
1.13	751	75113-30D	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí (Ø125mm) s nastavitelnou dobou sepnutí 1 až 30 minut vzduchové množství 80 - 105 m3h-1 externí tlak min. 90 Pa včetně: zpětné klapky - 1 ks spojovací manžety - 2 ks	kpl	2,00	5 654,00	582,00	6 236,00	12 472,00
	751	75113-30D	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí (Ø150mm) s nastavitelnou dobou sepnutí 1 až 30 minut vzduchové množství 210 - 280 m3h-1 externí tlak min. 90 Pa včetně: zpětné klapky - 1 ks spojovací manžety - 2 ks	kpl	9,00	6 280,00	582,00	6 862,00	61 758,00

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
1.15	751	75132-2011	Talířový ventil pro odvod vzduchu (Ø100mm) vzduchové množství 50 - 80 m3h-1	kpl	15,00	240,00	86,10	326,10	4 891,50
1.16	751	75132-2012	Talířový ventil pro odvod vzduchu (Ø200mm) vzduchové množství 210 m3h-1	kpl	8,00	241,00	108,00	349,00	2 792,00
1.17	751	75153-7111	Ohebná hadice s útlumem hluku - Ø100mm	bm	15,00	183,00	96,90	279,90	4 198,50
1.18	751	75153-7112	Ohebná hadice s útlumem hluku - Ø200mm	bm	8,00	303,00	108,00	411,00	3 288,00
1.19	751	75151-0042	Potrubí sk. I. - SPIRO do Ø 200 mm, 30 % tvarovek	bm	25,00	515,00	499,00	1 014,00	25 350,00
1.20	-	-	Ostatní položky	paušál	1,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4.			<u>Ostatní</u>						
4.01			Demontáž stávajícího VZT potrubí a zařízení	paušál	1,00	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
4.02			Odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu	t	2,50	0,00	2 150,00	2 150,00	5 375,00
4.03	-	-	Zařízení staveniště	paušál	1,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
4.04	-	-	Vedení stavby - stavbyvedoucí	paušál	1,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
4.05	-	-	Doprava veškerého zařízení a materiálu na stavbu	paušál	1,00	0,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00
4.06	-	-	Vyzkoušení, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy	paušál	1,00	0,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00
4.07	-	-	Zdvihací technika, lešení	paušál	1,00	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
4.08			Úpravy na montáži	hod	15,00	0,00	250,00	250,00	3 750,00
4.09			Montážní a kotevní materiál	kg	75,00	90,00	60,00	150,00	11 250,00

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
4.10			Těsnící a spojovací materiál	kg	10,00	90,00	60,00	150,00	1 500,00
4.11			Štítky na popis vzduchotechnického zařízení	paušál	1,00	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
4.12	-	-	Práce v hodinové mzdě. Tyto práce se použijí u nepředvídaných prací, nebo u prací, o kterých ještě není jasno. Tyto práce musí být odsouhlaseny investorem.						
			- hlavní montér	hod	1,00	0,00	550,00	550,00	550,00
			- samostatný montér	hod	1,00	0,00	450,00	450,00	450,00
			- montér	hod	1,00	0,00	300,00	300,00	300,00
			- pomocný montér	hod	1,00	0,00	200,00	200,00	200,00
4.13	-	-	Dodavatelská dokumentace	ks	1,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
4.14	-	-	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
			CELKEM D.1.4.b - VZDUCHOTECHNIKA						755 540,00
			D.1.4.d - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA						
1.			<u>Materiál</u>						
			<i>Spínače</i>						
1.01	741	34535-5146	Spínač jednopólový pod omítku, 10A/250V, řaz. 1	ks	14,00	94,60	0,00	94,60	1 324,40
1.02	741	34535-5211	Kryt spínače bílý	ks	14,00	29,70	0,00	29,70	415,80
1.03	741	34535-5104	Rámeček jednonásobný bílý	ks	14,00	18,60	0,00	18,60	260,40
1.04	741	34535-5501	Doběhové relé do krabice	ks	7,00	589,10	0,00	589,10	4 123,70
			<i>Zásuvky</i>						

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
1.05	741	35811-1232	Zásuvka 16A/230V jednonásobná IP20 pod omítku bílá	ks	8,00	98,90	0,00	98,90	791,20
1.06	741	34535-5104	Rámeček jednonásobný bílý	ks	8,00	18,60	0,00	18,60	148,80
			Montážní materiál						
1.08	741	34571-1232	Krabice přístrojová	ks	14,00	8,90	0,00	8,90	124,60
1.09	741	34571-1241	Krabice odbočná pod omítku	ks	7,00	7,70	0,00	7,70	53,90
1.10	741	34571-1264	Krabice rozvodná podomítku	ks	7,00	33,40	0,00	33,40	233,80
1.12		21112-6000	Ocelová nosná konstrukce všeobecně	kg	0,25	28,00	0,00	28,00	7,00
1.13	741	31432-4118	Upevňovací bod hmoždinkou PVC	ks	87,00	0,40	0,00	0,40	34,80
1.14	741	35441-1618	Svorka pro vyrovnaní potenciálu EPS 1	ks	7,00	190,60	0,00	190,60	1 334,20
			Svítlidla						
1.16	741	34853-1500	Vestavné LED svítidlo (8W, 895lm), IP44	ks	7,00	925,90	0,00	925,90	6 481,30
1.17	741	34853-1501	Nástěnné LED svítidlo (13,8W, 966lm), IP44, koupelnové	ks	7,00	2 099,00	0,00	2 099,00	14 693,00
1.19			Recyklační poplatek - za svítidla	ks	14,00	7,00	0,00	7,00	98,00
			Kabely a vodiče						
1.20	741	34158-1083	Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40°C - +70°C, CYKY 3Cx2,5 mm2, odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1	m	78,00	18,20	0,00	18,20	1 419,60
1.21	741	34158-1082	Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40°C - +70°C, CYKY 3Cx1,5 mm2, odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1	m	160,00	11,60	0,00	11,60	1 856,00

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
			<i>Ostatní</i>						
1.24	741	34100-0000	Drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových materiálových nákladech je malý, a proto se nespecifikuje, jako: vývodky spojky vodičové do průřezu 16 mm ² . sponky, příchytky, drát vázací a svařovací, spojovací materiál, nýty, elektrody... 5% z nosného materiálu	ks	1,00	1 670,00	0,00	1 670,00	1 670,00
2.			<u>Montáž</u>						
			<i>Spínače</i>						
2.01	741	74131-0201	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných, šroubové připojení, vypínačů řazení 1 - jednopólových	ks	32,00	0,00	56,00	56,00	1 792,00
2.02		HZS	Montáž doběhového relé do krabice	hod	4,00	0,00	420,00	420,00	1 680,00
			<i>Zásuvky</i>						
2.03	741	74131-3042	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE pro průběžnou montáž	ks	8	0,00	124,00	124,00	992,00
			<i>Montážní materiál</i>						
2.04	741	74111-2061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	ks	28,00	0,00	34,50	34,50	966,00
2.05	741	74111-2001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	ks	7,00	0,00	75,70	75,70	529,90
2.06	741	74111-2101	Montáž rozvodek se zapojením na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových	ks	7,00	0,00	152,00	152,00	1 064,00

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
2.08	741	74191-0502	Montáž se zhotovením konstrukce pro rozvodny z profilů tenkostěnných	kg	0,25	0,00	62,10	62,10	15,53
2.09	46-M	46093-2111	Osazení kotevních prvků hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro upevnění elektroinstalací ve stěnách cihelných, vnějšího průměru do 8 mm	ks	87,00	0,00	19,30	19,30	1 679,10
2.10		HZS	Montáž svorky pro vyrovnání potenciálu EPS 1 7 ks	hod	3,50	0,00	420,00	420,00	1 470,00
			<i>Svítlidla</i>						
2.12	741	74137-2111	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných čtvercových nebo obdélníkových obsahu do 0,09 m2	ks	7,00	0,00	292,00	292,00	2 044,00
2.13	741	74137-2061	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních panelových obsahu do 0,09 m2	ks	7,00	0,00	281,00	281,00	1 967,00
			<i>Kabely a vodiče</i>						
2.14	741	74112-2016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6	m	78,00	0,00	34,40	34,40	2 683,20
2.15	741	74112-2015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	160,00	0,00	32,80	32,80	5 248,00
			<i>Ostatní</i>						
2.16	-	HZS	Demontáž svítidel, zásuvek, vypínačů a nevyužitých kabelových rozvodů	hod	16,00	0,00	420,00	420,00	6 720,00
2.17	-	HZS	Vyhledávání stávajících rozvodů	hod	1,00	0,00	420,00	420,00	420,00
2.18	-	HZS	Manipulace ve stávajících sítích NN	hod	1,00	0,00	420,00	420,00	420,00

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
2.19	-	HZS	Ukončení celoplastových kabelů včetně jejich zapojení v rozvaděči nebo na přístrojích	hod	1,50	0,00	420,00	420,00	630,00
2.20	-	HZS	Práce nezahrnuté v cenících 21M.46M, zapsané do montážního deníku a potvrzené investorem	hod	5,00	0,00	420,00	420,00	2 100,00
2.21	-	HZS	Zakreslení skutečného stavu	hod	2,00	0,00	860,00	860,00	1 720,00
2.22	-	HZS	Podíl prací jiných profesí než elektro - zednické výpomoc	hod	6,50	0,00	420,00	420,00	2 730,00
2.23	-	HZS	Koordinace profesí	hod	1,00	0,00	420,00	420,00	420,00
2.24	-	HZS	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 500 000,-Kč	ks	1,00	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00
2.25	-	HZS	Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel	ks	1,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
2.26	-	-	Ostatní položky	paušál	1,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
3.			<u>Ostatní</u>						
3.01	-	-	Zařízení staveniště	paušál	1,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
3.02	-	-	Vedení stavby - stavbyvedoucí	paušál	1,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
3.03	-	-	Doprava veškerého zařízení a materiálu na stavbu	paušál	1,00	0,00	500,00	500,00	500,00
3.04	-	-	Zdvihací technika, lešení	paušál	1,00	0,00	500,00	500,00	500,00
3.05	-	-	Práce v hodinové mzdě. Tyto práce se použijí u nepředvídaných prací, nebo u prací, o kterých ještě není jasno. Tyto práce musí být odsouhlaseny investorem.						

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
			- hlavní montér	hod	1,00	0,00	550,00	550,00	550,00
			- samostatný montér	hod	1,00	0,00	450,00	450,00	450,00
			- montér	hod	1,00	0,00	300,00	300,00	300,00
			- pomocný montér	hod	1,00	0,00	200,00	200,00	200,00
3.06	-	-	Dodavatelská dokumentace	paušál	1,00	0,00	750,00	750,00	750,00
3.07	-	-	Dokumentace skutečného provedení	paušál	1,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			CELKEM D.1.4.d - SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE						86 461,23
			CELKEM D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB						1 622 131,33
			E. SOUPIS PRACÍ 1. etapa CELKEM						2 181 608,89
E. SOUPIS PRACÍ - 2.etapa									
<p>2. etapa rekonstrukce zahrnuje prostory sociálního zázemí pokojů studentů v 5.NP.</p> <p><u>V rámci 2. etapy bude provedeno:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní stavební úpravy v prostorách sociálního zázemí pokojů v 5.NP - osazení koncových prvků vzduchotechniky do instalovaného podhledu a napojení na rozvody vzduchotechniky osazebí v 1.etavé v sociálním zázemí pokojů v 5.NP - demontáž stávajících rozvodů ZTI v prostorách sociálního zázemí pokojů v 5.NP - kompletní rozvody ZTI v prostorách sociálního zázemí pokojů v 5.NP; napojení na novou stoupačku z 1.etapy - demontáž stávající elektroinstalace v prostorách sociálního zázemí pokojů v 5.NP - kompletní elektroinstalace v prostorách sociálního zázemí pokojů v 5.NP 									
			D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST						

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
1.			<u>Bourací práce - koupelny a WC pokojů 5. NP</u>						
1.01	801-3	96203-11M	Vybourání zděných příček sprchového koutu, vybourání podlahy sprchy včetně izolace, demontování vpusti, zaslepení potrubí	m3	3,50	0,00	69,30	69,30	242,55
1.02	801-3	96203-11M	Odstranění provizorní dělicí příčky instalačního jádra v celé výšce ke stropu	m3	1,61	0,00	56,00	56,00	90,16
1.03	801-3	96508-1212	Vybourání dlažby podlahy v celé ploše koupelny a WC	m2	35,00	0,00	56,00	56,00	1 960,00
1.04	801-3	97805-9311	Odsekání stávajících obkladů stěn, výška cca 2 m	m2	169,40	0,00	82,80	82,80	14 026,32
1.05	-	-	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel 600/1970	ks	14,00	0,00	50,00	50,00	700,00
1.06	801-3	96807-2455	Vybourání ocelových zárubní 600/1970	ks	14,00	0,00	152,00	152,00	2 128,00
1.07	801-3	99701-35M	Odvoz materiálu + uložení	t	0,65	0,00	2 750,00	2 750,00	1 787,50
1.08	-	-	Ostatní položky	paušál	1,00	0,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00
5.			<u>Stavební úpravy - koupelny a WC pokojů 5. NP</u>						
5.01	-	-	Umyvadlová deska tl. 40-50 mm, 4 podpůrné konzoly, š. 600 mm, délka 2.225 mm	ks	7,00	1 750,00	250,00	2 000,00	14 000,00
5.02	801-1	63245-0123	Dobetonování podlahy v místě původní sprchy	m2	10,50	256,00	200,00	456,00	4 788,00
5.03	801-1	34227-2323	Vyzdění soklu pod keramickou vaničku z Ytongu 100 mm, sokl vyzdít i kolem stávající příčky	m2	8,75	316,00	200,00	516,00	4 515,00
5.04	781	D+M	Obklad soklu keramickými dlaždicemi na lepidlo	m2	8,75	450,00	250,00	700,00	6 125,00
5.05	-	D+M	Sádrokartonová příčka jednostranná, ocelový rošt, desky tl. 12,5 mm, výška pod strop	m2	16,10	350,00	150,00	500,00	8 050,00

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
5.08	781	D+M	Keramická dlažba podlahy	m2	35,00	550,00	180,00	730,00	25 550,00
5.09	781	D+M	Obklady stěn, výška 2 m	m2	169,40	450,00	250,00	700,00	118 580,00
5.10	801-1	34227-2148	Přízdívka Ytong tl.50 pro zakrytí rozvodů kanalizace, výška pod desku - 0,8 m	m2	12,60	200,00	146,00	346,00	4 359,60
5.11	801-1	34227-2148	Přízdívka Ytong tl.50 pro zakrytí rozvodů kanalizace, výška pod strop - 2,7 m	m2	41,30	200,00	146,00	346,00	14 289,80
5.12	801-1	61231-1121	Oprava štuků	m2	59,50	62,00	100,00	162,00	9 639,00
5.13	801-1	D+M	Vymalování koupelny a WC	m2	98,00	45,00	68,00	113,00	11 074,00
5.14	-	D+M	Osazení skládaného podhledu AMF Thermatex bez požární odolnosti, hs = 2,45 m	m2	42,00	325,00	185,00	510,00	21 420,00
5.15	-	D+M	Dveře dřevěné plné jednokřídlové, otvíravé, do ocelové zárubně, 600/1970 mm osazené větrací mřížkou 500x100mm, dveře osadit záchodovou klikou	ks	14,00	1 850,00	75,00	1 925,00	26 950,00
5.16	801-1	64294-D+M	Ocelová zárubeň pro dveře 600/1970	ks	14,00	1 150,00	302,00	1 452,00	20 328,00
5.17	-	D+M	Revizní dvířka plastová 300/300 mm, osadit v místě čistícího kusu kanalizace (3.NP a 5.NP), v místě uzávěru vody (každé patro) a stávajících čistících kusů dešťové kanalizace	ks	14,00	575,00	150,00	725,00	10 150,00
5.19	801-3	971 03-3231	Prostup příčkou tl. 125 mm do prům. potrubí 125 mm po montáži potrubí otvor dotěsnit	ks	14,00	55,00	34,00	89,00	1 246,00
5.20	-	M	Úprava podhledu pro osazení talířového ventilu	ks	14,00	0,00	35,00	35,00	490,00
5.21	-	M	Nátěr topných registrů	m2	7,50	75,00	112,00	187,00	1 402,50

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
5.22	-	-	Ostatní položky	paušál	1,00	0,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00
10.			<u>Ostatní</u>						
10.01	-	-	Zařízení staveniště	paušál	1,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
10.02	-	-	Doprava veškerého zařízení a materiálu na stavbu	paušál	1,00	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
10.03	-	-	Vedení stavby - stavbyvedoucí	paušál	1,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
10.03	-	-	Práce v hodinové mzdě. Tyto práce se použijí u nepředvídaných prací, nebo u prací, o kterých ještě není jasno. Tyto práce musí být odsouhlaseny investorem.						
			- hlavní montér	hod	1,00	0,00	550,00	550,00	550,00
			- samostatný montér	hod	1,00	0,00	450,00	450,00	450,00
			- montér	hod	1,00	0,00	300,00	300,00	300,00
			- pomocný montér	hod	1,00	0,00	200,00	200,00	200,00
10.04	-	-	Dodavatelská dokumentace	ks	1,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
10.05	-	-	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
			CELKEM D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST						342 766,43
			D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB						
			D.1.4.a - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE						

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
			<u>Vnitřní rozvod pitné vody</u> (skutečné délky potrubí a počty tvarovek jsou pouze orientační a je nutno upravit dle situace na montáži)						
1.			<u>Demontáže vnitřních rozvodů vody</u> <i>včetně výtokových armatur zařizovacích předmětů</i>						
1.01	721	72213-0801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN25	m	95,00	0,00	46,50	46,50	4 417,50
1.02	721	72581-0811	Demontáž výtokových ventilů	ks	7,00	0,00	30,60	30,60	214,20
1.03	721	72582-08M	Demontáž baterií	ks	21,00	0,00	130,00	130,00	2 730,00
2.			<u>Stavební výpomoci pro montáže vodovodu</u>						
2.01	-	-	Vyhledání, vysekání a očištění stávajících rozvodů teplé a studené vody určených k demontáži	hod	5,50	0,00	250,00	250,00	1 375,00
2.02	-	-	Zazdění a zednické začištění otvorů ve stěně po demontáži stávajících rozvodů studené a teplé vody, které nebudou využívány pro rozvody nové	hod	3,50	0,00	250,00	250,00	875,00
2.03	-	-	Zazdění a zednické začištění otvorů ve stěně po demontovaných výtokových armaturách	hod	3,50	0,00	250,00	250,00	875,00
2.04	-	-	Odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu	t	0,10	0,00	2 750,00	2 750,00	275,00
3.0			<u>Montáž vnitřních rozvodů pitné vody</u> <i>včetně napojení výtokových armatur zařizovacích předmětů</i>						
3.01	721	72217-4003	Potrubí PPR PN16 ø 25x3,5mm	m	124,00	262,00	0,00	262,00	32 488,00
3.02	721	72217-4002	Potrubí PPR PN16 ø 20x2,8mm	m	29,00	215,00	0,00	215,00	6 235,00

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
3.03	-	D+M	Potrubí PPR PN16 - spojovací a kotevní materiál	ks	1,00	8 250,00	0,00	8 250,00	8 250,00
3.04	721	72217-6113	Montáž potrubí PPR PN16 do d25mm	m	124,00	0,00	141,00	141,00	17 484,00
3.05	721	72217-6112	Montáž potrubí PPR PN16 do d20mm	m	29,00	0,00	129,00	129,00	3 741,00
3.06	721	72218-1221	Izolace potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE tl. 10mm do vnitřního průměru DN 22mm	m	15,00	15,00	31,00	46,00	690,00
3.07	721	72218-1222	Izolace potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE tl. 10mm do vnitřního průměru DN 42mm	m	38,00	22,00	31,00	53,00	2 014,00
3.08	721	72218-1231	Izolace potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE tl. 13mm do vnitřního průměru DN 22mm	m	13,00	22,00	32,00	54,00	702,00
3.09	721	72218-1232	Izolace potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE tl. 13mm do vnitřního průměru DN 42mm	m	31,00	34,00	32,00	66,00	2 046,00
3.10	721	72218-1242	Izolace potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE tl. 20mm do vnitřního průměru DN 42mm	m	8,00	53,00	34,00	87,00	696,00
3.15	721	72582-2612	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti včetně rohových ventilů, propojovacích pružných hadic apod. Standard: dle výběru investora	ks	14,00	1 760,00	0,00	1 760,00	24 640,00
3.16	721	72582-9131	Montáž umyvadlových baterií stojánkových	ks	14,00	0,00	111,00	111,00	1 554,00
3.18	721	72584-1311	Baterie sprchová nástěnná	ks	7,00	2 800,00	0,00	2 800,00	19 600,00
3.19	721	72584-9411	Montáž baterie sprchové s nastavitelnou výškou sprchy	ks	7,00	0,00	255,00	255,00	1 785,00
3.20	721	72585-1101	Zápachová uzávěrka pro umyvadla	ks	14,00	331,00	0,00	331,00	4 634,00
3.22	721	72585-5311	Zápachová uzávěrka pro vany sprchových koutů	ks	7,00	701,00	0,00	701,00	4 907,00

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
3.23	721	72586-9101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových	ks	14,00	0,00	104,00	104,00	1 456,00
3.25	721	72586-D+M	Montáž zápachových uzávěrek van sprchových koutů	ks	7,00	0,00	107,00	107,00	749,00
3.27	-	D+M	Kotevní závěsy pro potrubí ø 25mm (závěs, objímka, kotvicí materiál)	ks	62,00	181,00	36,00	217,00	13 454,00
3.28	-	D+M	Kotevní závěsy pro potrubí ø 20mm (závěs, objímka, kotvicí materiál)	ks	15,00	165,00	36,00	201,00	3 015,00
3.29	-	M	Tlaková zkouška potrubí plastového do DN50	m	154,00	0,00	35,00	35,00	5 390,00
3.30	721	72229-0234	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN80	m	154,00	0,00	28,60	28,60	4 404,40
3.31	-	-	Ostatní položky	paušál	1,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4.			<u>Stavební výpomoci pro montáže vodovodu</u>						
4.01	-	-	Zhotovení prostupů stěnami a drážek ve stěnách, po osazení potrubních rozvodů opětné dozdění, zatěsnění a zajištění. Technologické postupy provedení prací konzultovat s dodavatelem stavebních prací, popřípadě s projektantem stavebního prováděcího projektu.	hod	6,25	0,00	250,00	250,00	1 562,50
5.			<u>Ostatní</u>						
5.01	-	-	Zařízení staveniště	paušál	1,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5.02	-	-	Doprava veškerého zařízení a materiálu na stavbu	paušál	1,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
5.03	-	-	Vyzkoušení uvedení do provozu	paušál	1,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5.04	-	-	Vedení stavby - stavbyvedoucí	paušál	1,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
5.05	-	-	Práce v hodinové mzdě. Tyto práce se použijí u nepředvídaných prací, nebo u prací, o kterých ještě není jasno. Tyto práce musí být odsouhlaseny investorem.						

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
			- hlavní montér	hod	1,00	0,00	550,00	550,00	550,00
			- samostatný montér	hod	1,00	0,00	450,00	450,00	450,00
			- montér	hod	1,00	0,00	300,00	300,00	300,00
			- pomocný montér	hod	1,00	0,00	200,00	200,00	200,00
5.06	-	-	Dodavatelská dokumentace	ks	1,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
5.07	-	-	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			<u>Vnitřní kanalizace</u>						
			(počty a dimenze tvarovek jsou pouze orientační je nutno upravit dle situace na montáži)						
6.			<u>Demontáže vnitřních rozvodů kanalizace</u>						
			<i>včetně zařízení předmětů</i>						
6.01	721	72114-0802	Demontáž potrubí z litinových trub do DN110	m	63,00	0,00	111,00	111,00	6 993,00
6.02	721	72122-0801	Demontáž zápachových uzávěrek do DN 70	ks	7,00	0,00	84,00	84,00	588,00
6.04	721	72129-0823	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot do 24m výšky	t	0,50	0,00	1 610,00	1 610,00	805,00
6.05	721	72511-0811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží	ks	7,00	0,00	147,00	147,00	1 029,00
			včetně odpojení od vody a odpadního potrubí						
6.06	721	72521-0821	Demontáž umyvadel	ks	14,00	0,00	98,00	98,00	1 372,00
			včetně podpůrné konzoly, odpojení od vody a odpadního potrubí						
6.10	721	72159-0813	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot do 24m výšky	t	1,00	0,00	740,00	740,00	740,00
6.11	721	72586-0811	Demontáž zápachových uzávěrek jednoduchých	ks	14,00	0,00	12,00	12,00	168,00
7.			<u>Stavební výpomoci pro demontáže kanalizace</u>						

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
7.01	-	-	Vyhledání, vysekání a očištění stávajících rozvodů kanalizace určených k demontáži	hod	6,50	0,00	250,00	250,00	1 625,00
7.02	-	-	Zazdění a zednické začištění otvorů ve stěně po demontáži stávajících rozvodů kanalizace (nevyužívaných pro nové rozvody)	hod	4,00	0,00	250,00	250,00	1 000,00
7.03	-	-	Zazdění a zednické začištění otvorů ve stěně po demontovaných zařizovacích předmětech	hod	4,00	0,00	250,00	250,00	1 000,00
7.04	-	-	Odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu	t	1,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
8.			<u>Montáž rozvodů splaškové kanalizace</u>						
8.05	721	72117-4045	Potrubí z plastových trub HT-systém (PPs) DN110, přípojovací - včetně čistících kusů, kolen, rozboček, redukci, zátek apod.	m	7,00	550,00	429,00	979,00	6 853,00
8.06	721	72117-4043	Potrubí z plastových trub HT-systém (PPs) DN50, přípojovací - včetně čistících kusů, kolen, rozboček, redukci, zátek apod.	m	38,00	460,00	296,00	756,00	28 728,00
8.07	721	72117-4042	Potrubí z plastových trub HT-systém (PPs) DN40, přípojovací - včetně čistících kusů, kolen, rozboček, redukci, zátek apod.	m	7,00	425,00	269,00	694,00	4 858,00
8.13	721	72129-0111	Zkušba těsnosti kanalizace do DN125	m	52,00	0,00	16,50	16,50	858,00
8.15	-	-	Ostatní položky	paušál	1,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
9.			<u>Zařizovací předměty</u> <i>(jednotlivé zařizovací předměty je nutno před objednáním odsouhlasit investorem)</i>						
9.01	721	72511-2171	Kombi klozet včetně sedátka s hlubokým splachováním, odpad vodorovný	ks	7,00	4 610,00	0,00	4 610,00	32 270,00

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
			Standard: dle výběru investora						
9.02	721	72511-9122	Montáž klozetových mís kombi včetně pomocného připojovacího materiálu	ks	7,00	0,00	1 560,00	1 560,00	10 920,00
9.05	721	72521-16D	Zápusťné keramické umyvadlo š.60cm s otvorem pro armaturu včetně sifonu Standard: dle výběru investora	ks	14,00	7 160,00	0,00	7 160,00	100 240,00
9.06	721	72521-9101	Montáž umyvadla na konzoly včetně pomocného připojovacího materiálu	ks	14,00	0,00	1 260,00	1 260,00	17 640,00
9.09	721	72524-1532	Sprchová vanička keramická čtvrtkruhová 900x900 mm	ks	7,00	4 970,00	0,00	4 970,00	34 790,00
9.10	721	72524-5155	Zástěna sprchová do výšky 2000mm zásuvné dvoudílné čtvrtkruhové š.900mm	ks	7,00	14 600,00	0,00	14 600,00	102 200,00
9.12	721	72524-9101	Montáž sprchové vaničky včetně pomocného připojovacího materiálu	ks	7,00	0,00	1 550,00	1 550,00	10 850,00
9.13	721	72524-D+M	Montáž sprchové zástěny včetně pomocného připojovacího materiálu	ks	7,00	0,00	1 550,00	1 550,00	10 850,00
9.21	-	-	Ostatní položky	paušál	1,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
10.			<u>Stavební výpomoci pro montáže kanalizace</u>						
10.01	-	-	Zhotovení prostupů stěnami, stropy a střechou , po osazení potrubních rozvodů opětné dozdění , zatěsnění a začištění. Technologické postupy provedení prací konzultovat s dodavateli stavebních prací, popřípadě s projektantem stavebního prováděcího projektu.	hod	2,00	0,00	250,00	250,00	500,00
11.			<u>Ostatní</u>						

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
11.01	-	-	Zařízení staveniště	paušál	1,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
11.02			Doprava veškerého zařízení a materiálu na stavbu	paušál	1,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
11.03	-	-	Vyzkoušení uvedení do provozu	paušál	1,00	0,00	900,00	900,00	900,00
11.04	-	-	Vedení stavby - stavbyvedoucí	paušál	1,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
11.05			Práce v hodinové mzdě. Tyto práce se použijí u nepředvídaných prací, nebo u prací, o kterých ještě není jasno. Tyto práce musí být odsouhlaseny investorem.						
			- hlavní montér	hod	1,00	0,00	550,00	550,00	550,00
			- samostatný montér	hod	1,00	0,00	450,00	450,00	450,00
			- montér	hod	1,00	0,00	300,00	300,00	300,00
			- pomocný montér	hod	1,00	0,00	200,00	200,00	200,00
11.06			Dodavatelská dokumentace	ks	1,00	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
11.07			Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00	0,00	750,00	750,00	750,00
			CELKEM D.1.4.a - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE						591 435,60
			D.1.4.b - VZDUCHOTECHNIKA						
1.			<u>Zařízení č. 1 - Větrání sociálního zázemí pokojů</u>						
1.02	751	75132-2011	Talířový ventil pro odvod vzduchu (Ø100mm) vzduchové množství 50 - 60 m3h-1	kpl	7,00	240,00	86,10	326,10	2 282,70
1.03	751	75132-2012	Talířový ventil pro odvod vzduchu (Ø125mm)	kpl	7,00	241,00	108,00	349,00	2 443,00

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
			vzduchové množství 80 - 110 m3h-1						
1.04	751	75153-7111	Ohebná hadice s útlumem hluku - Ø100mm	bm	7,00	183,00	96,90	279,90	1 959,30
1.05	751	75153-7112	Ohebná hadice s útlumem hluku - Ø125mm	bm	7,00	209,00	108,00	317,00	2 219,00
1.12	-	-	Ostatní položky	paušál	1,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
4.			<u>Ostatní</u>						
4.03	-	-	Zařízení staveniště	paušál	1,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
4.04	-	-	Vedení stavby - stavbyvedoucí	paušál	1,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
4.05	-	-	Doprava veškerého zařízení a materiálu na stavbu	paušál	1,00	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00
4.06	-	-	Vyzkoušení, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy	paušál	1,00	0,00	750,00	750,00	750,00
4.07	-	-	Zdvihací technika, lešení	paušál	1,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
4.08			Úpravy na montáži	hod	5,00	0,00	250,00	250,00	1 250,00
4.09			Montážní a kotevní materiál	kg	35,00	90,00	60,00	150,00	5 250,00
4.10			Těsnící a spojovací materiál	kg	5,00	90,00	60,00	150,00	750,00
4.12	-	-	Práce v hodinové mzdě. Tyto práce se použijí u nepředvídaných prací, nebo u prací, o kterých ještě není jasno. Tyto práce musí být odsouhlaseny investorem.						
			- hlavní montér	hod	1,00	0,00	550,00	550,00	550,00
			- samostatný montér	hod	1,00	0,00	450,00	450,00	450,00
			- montér	hod	1,00	0,00	300,00	300,00	300,00
			- pomocný montér	hod	1,00	0,00	200,00	200,00	200,00
4.13	-	-	Dodavatelská dokumentace	ks	1,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
4.14	-	-	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00	0,00	500,00	500,00	500,00
			CELKEM D.1.4.b - VZDUCHOTECHNIKA						30 454,00
			D.1.4.d - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA						
1.			<u>Materiál</u>						
			<i>Spínače</i>						
1.01	741	34535-5146	Spínač jednopólový pod omítku, 10A/250V, řaz. 1	ks	14,00	94,60	0,00	94,60	1 324,40
1.02	741	34535-5211	Kryt spínače bílý	ks	14,00	29,70	0,00	29,70	415,80
1.03	741	34535-5104	Rámeček jednonásobný bílý	ks	14,00	18,60	0,00	18,60	260,40
1.04	741	34535-5501	Doběhové relé do krabice	ks	7,00	589,10	0,00	589,10	4 123,70
			<i>Zásuvky</i>						
1.05	741	35811-1232	Zásuvka 16A/230V jednonásobná IP20 pod omítku bílá	ks	8,00	98,90	0,00	98,90	791,20
1.06	741	34535-5104	Rámeček jednonásobný bílý	ks	8,00	18,60	0,00	18,60	148,80
			<i>Montážní materiál</i>						
1.08	741	34571-1232	Krabice přístrojová	ks	14,00	8,90	0,00	8,90	124,60
1.09	741	34571-1241	Krabice odbočná pod omítku	ks	7,00	7,70	0,00	7,70	53,90
1.10	741	34571-1264	Krabice rozvodná podomítku	ks	7,00	33,40	0,00	33,40	233,80

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
1.12		21112-6000	Ocelová nosná konstrukce všeobecně	kg	0,25	28,00	0,00	28,00	7,00
1.13	741	31432-4118	Upevňovací bod hmoždinkou PVC	ks	87,00	0,40	0,00	0,40	34,80
1.14	741	35441-1618	Svorka pro vyrovnaní potenciálu EPS 1	ks	7,00	190,60	0,00	190,60	1 334,20
			<i>Svítlidla</i>						
1.16	741	34853-1500	Vestavné LED svítidlo (8W, 895lm), IP44	ks	7,00	925,90	0,00	925,90	6 481,30
1.17	741	34853-1501	Nástěnné LED svítidlo (13,8W, 966lm), IP44, koupelnové	ks	7,00	2 099,00	0,00	2 099,00	14 693,00
1.19			Recyklační poplatek - za svítidla	ks	14,00	7,00	0,00	7,00	98,00
			<i>Kabely a vodiče</i>						
1.20	741	34158-1083	Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40°C - +70°C, CYKY 3Cx2,5 mm2, odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1	m	78,00	18,20	0,00	18,20	1 419,60
1.21	741	34158-1082	Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40°C - +70°C, CYKY 3Cx1,5 mm2, odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1	m	160,00	11,60	0,00	11,60	1 856,00
			<i>Ostatní</i>						
1.24	741	34100-0000	Drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových materiálových nákladech je malý, a proto se nespecifikuje, jako: vývodky spojky vodičové do průřezu 16 mm2. sponky, příchytky, drát vázací a svařovací, spojovací materiál, nýty, elektrody... 5% z nosného materiálu	ks	1,00	1 670,00	0,00	1 670,00	1 670,00
2.			<u>Montáž</u>						
			<i>Spínače</i>						

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
2.01	741	74131-0201	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných, šroubové připojení, vypínačů řazení 1 - jednopólových	ks	32,00	0,00	56,00	56,00	1 792,00
2.02		HZS	Montáž doběhového relé do krabice	hod	4,00	0,00	420,00	420,00	1 680,00
			<i>Zásuvky</i>						
2.03	741	74131-3042	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE pro průběžnou montáž	ks	8	0,00	124,00	124,00	992,00
			<i>Montážní materiál</i>						
2.04	741	74111-2061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	ks	28,00	0,00	34,50	34,50	966,00
2.05	741	74111-2001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	ks	7,00	0,00	75,70	75,70	529,90
2.06	741	74111-2101	Montáž rozvodek se zapojením na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových	ks	7,00	0,00	152,00	152,00	1 064,00
2.08	741	74191-0502	Montáž se zhotovením konstrukce pro rozvodny z profilů tenkostěnných	kg	0,25	0,00	62,10	62,10	15,53
2.09	46-M	46093-2111	Osazení kotevních prvků hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro upevnění elektroinstalací ve stěnách cihelných, vnějšího průměru do 8 mm	ks	87,00	0,00	19,30	19,30	1 679,10
2.10		HZS	Montáž svorky pro vyrovnání potenciálu EPS 1 7 ks	hod	3,50	0,00	420,00	420,00	1 470,00
			<i>Svítlidla</i>						

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
2.12	741	74137-2111	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných čtvercových nebo obdélníkových obsahu do 0,09 m2	ks	7,00	0,00	292,00	292,00	2 044,00
2.13	741	74137-2061	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních panelových obsahu do 0,09 m2	ks	7,00	0,00	281,00	281,00	1 967,00
			<i>Kabely a vodiče</i>						
2.14	741	74112-2016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	78,00	0,00	34,40	34,40	2 683,20
2.15	741	74112-2015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	160,00	0,00	32,80	32,80	5 248,00
			<i>Ostatní</i>						
2.16	-	HZS	Demontáž svítidel, zásuvek, vypínačů a nevyužitých kabelových rozvodů	hod	16,00	0,00	420,00	420,00	6 720,00
2.17	-	HZS	Vyhledávání stávajících rozvodů	hod	1,00	0,00	420,00	420,00	420,00
2.18	-	HZS	Manipulace ve stávajících sítích NN	hod	1,00	0,00	420,00	420,00	420,00
2.19	-	HZS	Ukončení celoplastových kabelů včetně jejich zapojení v rozvaděči nebo na přístrojích	hod	1,50	0,00	420,00	420,00	630,00
2.20	-	HZS	Práce nezahrnuté v cenících 21M.46M, zapsané do montážního deníku a potvrzené investorem	hod	5,00	0,00	420,00	420,00	2 100,00
2.21	-	HZS	Zakreslení skutečného stavu	hod	2,00	0,00	860,00	860,00	1 720,00

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
2.22	-	HZS	Podíl prací jiných profesí než elektro - zednické výpomoc	hod	6,50	0,00	420,00	420,00	2 730,00
2.23	-	HZS	Koordinace profesí	hod	1,00	0,00	420,00	420,00	420,00
2.24	-	HZS	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 500 000,-Kč	ks	1,00	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00
2.25	-	HZS	Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel	ks	1,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
2.26	-	-	Ostatní položky	paušál	1,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
3.			<u>Ostatní</u>						
3.01	-	-	Zařízení staveniště	paušál	1,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
3.02	-	-	Vedení stavby - stavbyvedoucí	paušál	1,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
3.03	-	-	Doprava veškerého zařízení a materiálu na stavbu	paušál	1,00	0,00	500,00	500,00	500,00
3.04	-	-	Zdvhací technika, lešení	paušál	1,00	0,00	500,00	500,00	500,00
3.05	-	-	Práce v hodinové mzdě. Tyto práce se použijí u nepředvídaných prací, nebo u prací, o kterých ještě není jasno. Tyto práce musí být odsouhlaseny investorem.						
			- hlavní montér	hod	1,00	0,00	550,00	550,00	550,00
			- samostatný montér	hod	1,00	0,00	450,00	450,00	450,00
			- montér	hod	1,00	0,00	300,00	300,00	300,00
			- pomocný montér	hod	1,00	0,00	200,00	200,00	200,00
3.06	-	-	Dodavatelská dokumentace	paušál	1,00	0,00	750,00	750,00	750,00
3.07	-	-	Dokumentace skutečného provedení	paušál	1,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
			CELKEM D.1.4.d - SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE						86 461,23
			CELKEM D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB						708 350,83
			E. SOUPIS PRACÍ 2. etapa CELKEM						1 051 117,26
E. SOUPIS PRACÍ - 3.etapa									
<p>3. etapa rekonstrukce zahrnuje prostory sociálního zázemí pokojů studentů v 4.NP.</p> <p><u>V rámci 3. etapy bude provedeno:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní stavební úpravy v prostorách sociálního zázemí pokojů ve 4.NP - osazení koncových prvků vzduchotechniky do instalovaného podhledu a napojení na rozvody vzduchotechniky osazebí v 1.etavé v sociálním zázemí pokojů ve 4.NP - demontáž stávajících rozvodů ZTI v prostorách sociálního zázemí pokojů ve 4.NP - kompletní rozvody ZTI v prostorách sociálního zázemí pokojů ve 4.NP; napojení na novou stoupačku z 1.etapy - demontáž stávající elektroinstalace v prostorách sociálního zázemí pokojů ve 4.NP - kompletní elektroinstalace v prostorách sociálního zázemí pokojů ve 4.NP 									
			D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST						
1.			<u>Bourací práce - koupelny a WC pokojů 4. NP</u>						
1.01	801-3	96203-11M	Vybourání zděných příček sprchového koutu, vybourání podlahy sprchy včetně izolace, demontování vpusti, zaslepení potrubí	m3	3,50	0,00	69,30	69,30	242,55
1.02	801-3	96203-11M	Odstranění provizorní dělicí příčky instalačního jádra v celé výšce ke stropu	m3	1,61	0,00	56,00	56,00	90,16
1.03	801-3	96508-1212	Vybourání dlažby podlahy v celé ploše koupelny a WC	m2	35,00	0,00	56,00	56,00	1 960,00

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
1.04	801-3	97805-9311	Odsekání stávajících obkladů stěn, výška cca 2 m	m2	169,40	0,00	82,80	82,80	14 026,32
1.05	-	-	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel 600/1970	ks	14,00	0,00	50,00	50,00	700,00
1.06	801-3	96807-2455	Vybourání ocelových zárubní 600/1970	ks	14,00	0,00	152,00	152,00	2 128,00
1.07	801-3	99701-35M	Odvoz materiálu + uložení	t	0,65	0,00	2 750,00	2 750,00	1 787,50
1.08	-	-	Ostatní položky	paušál	1,00	0,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00
5.			<u>Stavební úpravy - koupelny a WC pokojů 4. NP</u>						
5.01	-	-	Umyvadlová deska tl. 40-50 mm, 4 podpůrné konzoly, š. 600 mm, délka 2.225 mm	ks	7,00	1 750,00	250,00	2 000,00	14 000,00
5.02	801-1	63245-0123	Dobetonování podlahy v místě původní sprchy	m2	10,50	256,00	200,00	456,00	4 788,00
5.03	801-1	34227-2323	Vyzdění soklu pod keramickou vaničku z Ytongu 100 mm, sokl vyzdít i kolem stávající příčky	m2	8,75	316,00	200,00	516,00	4 515,00
5.04	781	D+M	Obklad soklu keramickými dlaždicemi na lepidlo	m2	8,75	450,00	250,00	700,00	6 125,00
5.05	-	D+M	Sádrokartonová příčka jednostranná, ocelový rošt, desky tl. 12,5 mm, výška pod strop	m2	16,10	350,00	150,00	500,00	8 050,00
5.08	781	D+M	Keramická dlažba podlahy	m2	35,00	550,00	180,00	730,00	25 550,00
5.09	781	D+M	Obklady stěn, výška 2 m	m2	169,40	450,00	250,00	700,00	118 580,00
5.10	801-1	34227-2148	Přizdívka Ytong tl.50 pro zakrytí rozvodů kanalizace, výška pod desku - 0,8 m	m2	12,60	200,00	146,00	346,00	4 359,60
5.11	801-1	34227-2148	Přizdívka Ytong tl.50 pro zakrytí rozvodů kanalizace, výška pod strop - 2,7 m	m2	41,30	200,00	146,00	346,00	14 289,80

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
5.12	801-1	61231-1121	Oprava štuků	m2	59,50	62,00	100,00	162,00	9 639,00
5.13	801-1	D+M	Vymalování koupelny a WC	m2	98,00	45,00	68,00	113,00	11 074,00
5.14	-	D+M	Osazení skládaného podhledu AMF Thermatex bez požární odolnosti, hs = 2,45 m	m2	42,00	325,00	185,00	510,00	21 420,00
5.15	-	D+M	Dveře dřevěné plné jednokřídlové, otvíravé, do ocelové zárubně, 600/1970 mm osazené větrací mřížkou 500x100mm, dveře osadit záchodovou klikou	ks	14,00	1 850,00	75,00	1 925,00	26 950,00
5.16	801-1	64294-D+M	Ocelová zárubeň pro dveře 600/1970	ks	14,00	1 150,00	302,00	1 452,00	20 328,00
5.17	-	D+M	Revizní dvířka plastová 300/300 mm, osadit v místě čistícího kusu kanalizace (3.NP a 5.NP), v místě uzávěru vody (každé patro) a stávajících čistících kusů dešťové kanalizace	ks	14,00	575,00	150,00	725,00	10 150,00
5.19	801-3	971 03-3231	Prostup příčkou tl. 125 mm do prům. potrubí 125 mm po montáži potrubí otvor dotěsnit	ks	14,00	55,00	34,00	89,00	1 246,00
5.20	-	M	Úprava podhledu pro osazení talířového ventilu	ks	14,00	0,00	35,00	35,00	490,00
5.21	-	M	Nátěr topných registrů	m2	7,50	75,00	112,00	187,00	1 402,50
5.22	-	-	Ostatní položky	paušál	1,00	0,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00
10.			<u>Ostatní</u>						
10.01	-	-	Zařízení staveniště	paušál	1,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
10.02	-	-	Doprava veškerého zařízení a materiálu na stavbu	paušál	1,00	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
10.03	-	-	Vedení stavby - stavbyvedoucí	paušál	1,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
10.03	-	-	Práce v hodinové mzdě. Tyto práce se použijí u nepředvídaných prací, nebo u prací, o kterých ještě není jasno. Tyto práce musí být odsouhlaseny investorem.						
			- hlavní montér	hod	1,00	0,00	550,00	550,00	550,00
			- samostatný montér	hod	1,00	0,00	450,00	450,00	450,00
			- montér	hod	1,00	0,00	300,00	300,00	300,00
			- pomocný montér	hod	1,00	0,00	200,00	200,00	200,00
10.04	-	-	Dodavatelská dokumentace	ks	1,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
10.05	-	-	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
			CELKEM D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST						342 766,43
			D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB						
			D.1.4.a - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE						
			<u>Vnitřní rozvod pitné vody</u>						
			(skutečné délky potrubí a počty tvarovek jsou pouze orientační a je nutno upravit dle situace na montáži)						
1.			<u>Demontáže vnitřních rozvodů vody</u>						
			<i>včetně výtokových armatur a zařízení</i>						
1.01	721	72213-0801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN25	m	95,00	0,00	46,50	46,50	4 417,50

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
1.02	721	72581-0811	Demontáž výtokových ventilů	ks	7,00	0,00	30,60	30,60	214,20
1.03	721	72582-08M	Demontáž baterií	ks	21,00	0,00	130,00	130,00	2 730,00
2.			<u>Stavební výpomoci pro montáže vodovodu</u>						
2.01	-	-	Vyhledání, vysekání a očištění stávajících rozvodů teplé a studené vody určených k demontáži	hod	5,50	0,00	250,00	250,00	1 375,00
2.02	-	-	Zazdění a zednické začištění otvorů ve stěně po demontáži stávajících rozvodů studené a teplé vody, které nebudou využívány pro rozvody nové	hod	3,50	0,00	250,00	250,00	875,00
2.03	-	-	Zazdění a zednické začištění otvorů ve stěně po demontovaných výtokových armaturách	hod	3,50	0,00	250,00	250,00	875,00
2.04	-	-	Odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu	t	0,10	0,00	2 750,00	2 750,00	275,00
3.0			<u>Montáž vnitřních rozvodů pitné vody</u> <i>včetně napojení výtokových armatur zařizovacích předmětů</i>						
3.01	721	72217-4003	Potrubí PPR PN16 ø 25x3,5mm	m	124,00	262,00	0,00	262,00	32 488,00
3.02	721	72217-4002	Potrubí PPR PN16 ø 20x2,8mm	m	29,00	215,00	0,00	215,00	6 235,00
3.03	-	D+M	Potrubí PPR PN16 - spojovací a kotevní materiál	ks	1,00	8 250,00	0,00	8 250,00	8 250,00
3.04	721	72217-6113	Montáž potrubí PPR PN16 do d25mm	m	124,00	0,00	141,00	141,00	17 484,00
3.05	721	72217-6112	Montáž potrubí PPR PN16 do d20mm	m	29,00	0,00	129,00	129,00	3 741,00
3.06	721	72218-1221	Izolace potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE tl. 10mm do vnitřního průměru DN 22mm	m	15,00	15,00	31,00	46,00	690,00

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
3.07	721	72218-1222	Izolace potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE tl. 10mm do vnitřního průměru DN 42mm	m	38,00	22,00	31,00	53,00	2 014,00
3.08	721	72218-1231	Izolace potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE tl. 13mm do vnitřního průměru DN 22mm	m	13,00	22,00	32,00	54,00	702,00
3.09	721	72218-1232	Izolace potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE tl. 13mm do vnitřního průměru DN 42mm	m	31,00	34,00	32,00	66,00	2 046,00
3.10	721	72218-1242	Izolace potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE tl. 20mm do vnitřního průměru DN 42mm	m	8,00	53,00	34,00	87,00	696,00
3.15	721	72582-2612	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti včetně rohových ventilů, propojovacích pružných hadic apod. Standard: dle výběru investora	ks	14,00	1 760,00	0,00	1 760,00	24 640,00
3.16	721	72582-9131	Montáž umyvadlových baterií stojánkových	ks	14,00	0,00	111,00	111,00	1 554,00
3.18	721	72584-1311	Baterie sprchová nástěnná	ks	7,00	2 800,00	0,00	2 800,00	19 600,00
3.19	721	72584-9411	Montáž baterie sprchové s nastavitelnou výškou sprchy	ks	7,00	0,00	255,00	255,00	1 785,00
3.20	721	72585-1101	Zápachová uzávěrka pro umyvadla	ks	14,00	331,00	0,00	331,00	4 634,00
3.22	721	72585-5311	Zápachová uzávěrka pro vany sprchových koutů	ks	7,00	701,00	0,00	701,00	4 907,00
3.23	721	72586-9101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových	ks	14,00	0,00	104,00	104,00	1 456,00
3.25	721	72586-D+M	Montáž zápachových uzávěrek van sprchových koutů	ks	7,00	0,00	107,00	107,00	749,00
3.27	-	D+M	Kotevní závěsy pro potrubí ø 25mm (závěs, objímka, kotvicí materiál)	ks	62,00	181,00	36,00	217,00	13 454,00
3.28	-	D+M	Kotevní závěsy pro potrubí ø 20mm (závěs, objímka, kotvicí materiál)	ks	15,00	165,00	36,00	201,00	3 015,00
3.29	-	M	Tlaková zkouška potrubí plastového do DN50	m	154,00	0,00	35,00	35,00	5 390,00

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
3.30	721	72229-0234	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN80	m	154,00	0,00	28,60	28,60	4 404,40
3.31	-	-	Ostatní položky	paušál	1,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4.			<u>Stavební výpomoci pro montáže vodovodu</u>						
4.01	-	-	Zhotovení prostupů stěnami a drážek ve stěnách, po osazení potrubních rozvodů opětné dozdění, zatěsnění a začištění. Technologické postupy provedení prací konzultovat s dodavateli stavebních prací, popřípadě s projektantem stavebního prováděcího projektu.	hod	6,25	0,00	250,00	250,00	1 562,50
5.			<u>Ostatní</u>						
5.01	-	-	Zařízení staveniště	paušál	1,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5.02	-	-	Doprava veškerého zařízení a materiálu na stavbu	paušál	1,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
5.03	-	-	Vyzkoušení uvedení do provozu	paušál	1,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5.04	-	-	Vedení stavby - stavbyvedoucí	paušál	1,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
5.05	-	-	Práce v hodinové mzdě. Tyto práce se použijí u nepředvídaných prací, nebo u prací, o kterých ještě není jasno. Tyto práce musí být odsouhlaseny investorem.						
			- hlavní montér	hod	1,00	0,00	550,00	550,00	550,00
			- samostatný montér	hod	1,00	0,00	450,00	450,00	450,00
			- montér	hod	1,00	0,00	300,00	300,00	300,00
			- pomocný montér	hod	1,00	0,00	200,00	200,00	200,00
5.06	-	-	Dodavatelská dokumentace	ks	1,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
5.07	-	-	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
			<u>Vnitřní kanalizace</u>						
			(počty a dimenze tvarovek jsou pouze orientační je nutno upravit dle situace na montáži)						
6.			<u>Demontáže vnitřních rozvodů kanalizace</u>						
			<i>včetně zařizovacích předmětů</i>						
6.01	721	72114-0802	Demontáž potrubí z litinových trub do DN110	m	63,00	0,00	111,00	111,00	6 993,00
6.02	721	72122-0801	Demontáž zápachových uzávěrek do DN 70	ks	7,00	0,00	84,00	84,00	588,00
6.04	721	72129-0823	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot do 24m výšky	t	0,50	0,00	1 610,00	1 610,00	805,00
6.05	721	72511-0811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží včetně odpojení od vody a odpadního potrubí	ks	7,00	0,00	147,00	147,00	1 029,00
6.06	721	72521-0821	Demontáž umyvadel včetně podpůrné konzoly, odpojení od vody a odpadního potrubí	ks	14,00	0,00	98,00	98,00	1 372,00
6.10	721	72159-0813	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot do 24m výšky	t	1,00	0,00	740,00	740,00	740,00
6.11	721	72586-0811	Demontáž zápachových uzávěrek jednoduchých	ks	14,00	0,00	12,00	12,00	168,00
7.			<u>Stavební výpomoci pro demontáže kanalizace</u>						
7.01	-	-	Vyhledání, vysekání a očištění stávajících rozvodů kanalizace určených k demontáži	hod	6,50	0,00	250,00	250,00	1 625,00
7.02	-	-	Zazdění a zednické začištění otvorů ve stěně po demontáži stávajících rozvodů kanalizace (nevyužívaných pro nové rozvody)	hod	4,00	0,00	250,00	250,00	1 000,00
7.03	-	-	Zazdění a zednické začištění otvorů ve stěně po demontovaných zařizovacích předmětech	hod	4,00	0,00	250,00	250,00	1 000,00
7.04	-	-	Odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu	t	1,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
8.			Montáž rozvodů splaškové kanalizace						
8.05	721	72117-4045	Potrubí z plastových trub HT-systém (PPs) DN110, přípojovací - včetně čistících kusů, kolen, rozboček, redukcí, zátek apod.	m	7,00	550,00	429,00	979,00	6 853,00
8.06	721	72117-4043	Potrubí z plastových trub HT-systém (PPs) DN50, přípojovací - včetně čistících kusů, kolen, rozboček, redukcí, zátek apod.	m	38,00	460,00	296,00	756,00	28 728,00
8.07	721	72117-4042	Potrubí z plastových trub HT-systém (PPs) DN40, přípojovací - včetně čistících kusů, kolen, rozboček, redukcí, zátek apod.	m	7,00	425,00	269,00	694,00	4 858,00
8.13	721	72129-0111	Zkušba těsnosti kanalizace do DN125	m	52,00	0,00	16,50	16,50	858,00
8.15	-	-	Ostatní položky	paušál	1,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
9.			Zařizovací předměty (jednotlivé zařizovací předměty je nutno před objednáním odsouhlasit investorem)						
9.01	721	72511-2171	Kombi klozet včetně sedátka s hlubokým splachováním, odpad vodorovný Standard: dle výběru investora	ks	7,00	4 610,00	0,00	4 610,00	32 270,00
9.02	721	72511-9122	Montáž klozetových mís kombi včetně pomocného přípojovacího materiálu	ks	7,00	0,00	1 560,00	1 560,00	10 920,00
9.05	721	72521-16D	Zápusťné keramické umyvadlo š.60cm s otvorem pro armaturu včetně sifonu Standard: dle výběru investora	ks	14,00	7 160,00	0,00	7 160,00	100 240,00
9.06	721	72521-9101	Montáž umyvadla na konzoly	ks	14,00	0,00	1 260,00	1 260,00	17 640,00

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
			včetně pomocného připojovacího materiálu						
9.09	721	72524-1532	Sprchová vanička keramická čtvrtkruhová 900x900 mm	ks	7,00	4 970,00	0,00	4 970,00	34 790,00
9.10	721	72524-5155	Zástěna sprchová do výšky 2000mm zásuvné dvoudílné čtvrtkruhové š.900mm	ks	7,00	14 600,00	0,00	14 600,00	102 200,00
9.12	721	72524-9101	Montáž sprchové vaničky včetně pomocného připojovacího materiálu	ks	7,00	0,00	1 550,00	1 550,00	10 850,00
9.13	721	72524-D+M	Montáž sprchové zástěny včetně pomocného připojovacího materiálu	ks	7,00	0,00	1 550,00	1 550,00	10 850,00
9.21	-	-	Ostatní položky	paušál	1,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
10.			<u>Stavební výpomoci pro montáže kanalizace</u>						
10.01	-	-	Zhotovení prostupů stěnami, stropy a střechou , po osazení potrubních rozvodů opětné dozdění , zatěsnění a začištění. Technologické postupy provedení prací konzultovat s dodavateli stavebních prací, popřípadě s projektantem stavebního prováděcího projektu.	hod	2,00	0,00	250,00	250,00	500,00
11.			<u>Ostatní</u>						
11.01	-	-	Zařízení staveniště	paušál	1,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
11.02			Doprava veškerého zařízení a materiálu na stavbu	paušál	1,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
11.03	-	-	Vyzkoušení uvedení do provozu	paušál	1,00	0,00	900,00	900,00	900,00
11.04	-	-	Vedení stavby - stavbyvedoucí	paušál	1,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
11.05			Práce v hodinové mzdě. Tyto práce se použijí u nepředvídaných prací, nebo u prací, o kterých ještě není jasno. Tyto práce musí být odsouhlaseny investorem.						
			- hlavní montér	hod	1,00	0,00	550,00	550,00	550,00
			- samostatný montér	hod	1,00	0,00	450,00	450,00	450,00
			- montér	hod	1,00	0,00	300,00	300,00	300,00
			- pomocný montér	hod	1,00	0,00	200,00	200,00	200,00
11.06			Dodavatelská dokumentace	ks	1,00	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
11.07			Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00	0,00	750,00	750,00	750,00
			CELKEM D.1.4.a - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE						591 435,60
			D.1.4.b - VZDUCHOTECHNIKA						
1.			<u>Zařízení č. 1 - Větrání sociálního zázemí pokojů</u>						
1.02	751	75132-2011	Talířový ventil pro odvod vzduchu (Ø100mm) vzduchové množství 50 - 60 m3h-1	kpl	7,00	240,00	86,10	326,10	2 282,70
1.03	751	75132-2012	Talířový ventil pro odvod vzduchu (Ø125mm) vzduchové množství 80 - 110 m3h-1	kpl	7,00	241,00	108,00	349,00	2 443,00
1.04	751	75153-7111	Ohebná hadice s útlumem hluku - Ø100mm	bm	7,00	183,00	96,90	279,90	1 959,30
1.05	751	75153-7112	Ohebná hadice s útlumem hluku - Ø125mm	bm	7,00	209,00	108,00	317,00	2 219,00
1.12	-	-	Ostatní položky	paušál	1,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
4.			<u>Ostatní</u>						
4.03	-	-	Zařízení staveniště	paušál	1,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
4.04	-	-	Vedení stavby - stavbyvedoucí	paušál	1,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
4.05	-	-	Doprava veškerého zařízení a materiálu na stavbu	paušál	1,00	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00
4.06	-	-	Vyzkoušení, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy	paušál	1,00	0,00	750,00	750,00	750,00
4.07	-	-	Zdvihací technika, lešení	paušál	1,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
4.08			Úpravy na montáži	hod	5,00	0,00	250,00	250,00	1 250,00
4.09			Montážní a kotevní materiál	kg	35,00	90,00	60,00	150,00	5 250,00
4.10			Těsnící a spojovací materiál	kg	5,00	90,00	60,00	150,00	750,00
4.12	-	-	Práce v hodinové mzdě. Tyto práce se použijí u nepředvídaných prací, nebo u prací, o kterých ještě není jasno. Tyto práce musí být odsouhlaseny investorem.						
			- hlavní montér	hod	1,00	0,00	550,00	550,00	550,00
			- samostatný montér	hod	1,00	0,00	450,00	450,00	450,00
			- montér	hod	1,00	0,00	300,00	300,00	300,00
			- pomocný montér	hod	1,00	0,00	200,00	200,00	200,00
4.13	-	-	Dodavatelská dokumentace	ks	1,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4.14	-	-	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00	0,00	500,00	500,00	500,00
			CELKEM D.1.4.b - VZDUCHOTECHNIKA						30 454,00
			D.1.4.d - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA						
1.			<u>Materiál</u>						

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
			<i>Spínače</i>						
1.01	741	34535-5146	Spínač jednopólový pod omítku, 10A/250V, řaz. 1	ks	14,00	94,60	0,00	94,60	1 324,40
1.02	741	34535-5211	Kryt spínače bílý	ks	14,00	29,70	0,00	29,70	415,80
1.03	741	34535-5104	Rámeček jednonásobný bílý	ks	14,00	18,60	0,00	18,60	260,40
1.04	741	34535-5501	Doběhové relé do krabice	ks	7,00	589,10	0,00	589,10	4 123,70
			<i>Zásuvky</i>						
1.05	741	35811-1232	Zásuvka 16A/230V jednonásobná IP20 pod omítku bílá	ks	8,00	98,90	0,00	98,90	791,20
1.06	741	34535-5104	Rámeček jednonásobný bílý	ks	8,00	18,60	0,00	18,60	148,80
			<i>Montážní materiál</i>						
1.08	741	34571-1232	Krabice přístrojová	ks	14,00	8,90	0,00	8,90	124,60
1.09	741	34571-1241	Krabice odbočná pod omítku	ks	7,00	7,70	0,00	7,70	53,90
1.10	741	34571-1264	Krabice rozvodná podomítku	ks	7,00	33,40	0,00	33,40	233,80
1.12		21112-6000	Ocelová nosná konstrukce všeobecně	kg	0,25	28,00	0,00	28,00	7,00
1.13	741	31432-4118	Upevňovací bod hmoždinkou PVC	ks	87,00	0,40	0,00	0,40	34,80
1.14	741	35441-1618	Svorka pro vyrovnání potenciálu EPS 1	ks	7,00	190,60	0,00	190,60	1 334,20
			<i>Svítlidla</i>						
1.16	741	34853-1500	Vestavné LED svítidlo (8W, 895lm), IP44	ks	7,00	925,90	0,00	925,90	6 481,30

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
1.17	741	34853-1501	Nástěnné LED svítidlo (13,8W, 966lm), IP44, koupelnové	ks	7,00	2 099,00	0,00	2 099,00	14 693,00
1.19			Recyklační poplatek - za svítidla	ks	14,00	7,00	0,00	7,00	98,00
			<i>Kabely a vodiče</i>						
1.20	741	34158-1083	Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40°C - +70°C, CYKY 3Cx2,5 mm2, odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1	m	78,00	18,20	0,00	18,20	1 419,60
1.21	741	34158-1082	Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40°C - +70°C, CYKY 3Cx1,5 mm2, odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1	m	160,00	11,60	0,00	11,60	1 856,00
			<i>Ostatní</i>						
1.24	741	34100-0000	Drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových materiálových nákladech je malý, a proto se nespecifikuje, jako: vývodky spojky vodičové do průřezu 16 mm2. sponky, příchytky, drát vázací a svařovací, spojovací materiál, nýty, elektrody... 5% z nosného materiálu	ks	1,00	1 670,00	0,00	1 670,00	1 670,00
2.			<u>Montáž</u>						
			<i>Spínače</i>						
2.01	741	74131-0201	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných, šroubové připojení, vypínačů řazení 1 - jednopólových	ks	32,00	0,00	56,00	56,00	1 792,00
2.02		HZS	Montáž doběhového relé do krabice	hod	4,00	0,00	420,00	420,00	1 680,00
			<i>Zásuvky</i>						

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
2.03	741	74131-3042	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE pro průběžnou montáž	ks	8	0,00	124,00	124,00	992,00
			Montážní materiál						
2.04	741	74111-2061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	ks	28,00	0,00	34,50	34,50	966,00
2.05	741	74111-2001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	ks	7,00	0,00	75,70	75,70	529,90
2.06	741	74111-2101	Montáž rozvodek se zapojením na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových	ks	7,00	0,00	152,00	152,00	1 064,00
2.08	741	74191-0502	Montáž se zhotovením konstrukce pro rozvodny z profilů tenkostěnných	kg	0,25	0,00	62,10	62,10	15,53
2.09	46-M	46093-2111	Osazení kotevních prvků hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro upevnění elektroinstalací ve stěnách cihelných, vnějšího průměru do 8 mm	ks	87,00	0,00	19,30	19,30	1 679,10
2.10		HZS	Montáž svorky pro vyrovnání potenciálu EPS 1 7 ks	hod	3,50	0,00	420,00	420,00	1 470,00
			Svítlidla						
2.12	741	74137-2111	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných čtvercových nebo obdélníkových obsahu do 0,09 m2	ks	7,00	0,00	292,00	292,00	2 044,00
2.13	741	74137-2061	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních panelových obsahu do 0,09 m2	ks	7,00	0,00	281,00	281,00	1 967,00

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
			<i>Kabely a vodiče</i>						
2.14	741	74112-2016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm ²	m	78,00	0,00	34,40	34,40	2 683,20
2.15	741	74112-2015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 mm ²	m	160,00	0,00	32,80	32,80	5 248,00
			<i>Ostatní</i>						
2.16	-	HZS	Demontáž svítidel, zásuvek, vypínačů a nevyužitých kabelových rozvodů	hod	16,00	0,00	420,00	420,00	6 720,00
2.17	-	HZS	Vyhledávání stávajících rozvodů	hod	1,00	0,00	420,00	420,00	420,00
2.18	-	HZS	Manipulace ve stávajících sítích NN	hod	1,00	0,00	420,00	420,00	420,00
2.19	-	HZS	Ukončení celoplastových kabelů včetně jejich zapojení v rozvaděči nebo na přístrojích	hod	1,50	0,00	420,00	420,00	630,00
2.20	-	HZS	Práce nezahrnuté v cenících 21M.46M, zapsané do montážního deníku a potvrzené investorem	hod	5,00	0,00	420,00	420,00	2 100,00
2.21	-	HZS	Zakreslení skutečného stavu	hod	2,00	0,00	860,00	860,00	1 720,00
2.22	-	HZS	Podíl prací jiných profesí než elektro - zednické výpomoci	hod	6,50	0,00	420,00	420,00	2 730,00
2.23	-	HZS	Koordinace profesí	hod	1,00	0,00	420,00	420,00	420,00
2.24	-	HZS	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 500 000,-Kč	ks	1,00	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
2.25	-	HZS	Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel	ks	1,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
2.26	-	-	Ostatní položky	paušál	1,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
3.			<u>Ostatní</u>						
3.01	-	-	Zařízení staveniště	paušál	1,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
3.02	-	-	Vedení stavby - stavbyvedoucí	paušál	1,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
3.03	-	-	Doprava veškerého zařízení a materiálu na stavbu	paušál	1,00	0,00	500,00	500,00	500,00
3.04	-	-	Zdvihací technika, lešení	paušál	1,00	0,00	500,00	500,00	500,00
3.05	-	-	Práce v hodinové mzdě. Tyto práce se použijí u nepředvídaných prací, nebo u prací, o kterých ještě není jasno. Tyto práce musí být odsouhlaseny investorem.						
			- hlavní montér	hod	1,00	0,00	550,00	550,00	550,00
			- samostatný montér	hod	1,00	0,00	450,00	450,00	450,00
			- montér	hod	1,00	0,00	300,00	300,00	300,00
			- pomocný montér	hod	1,00	0,00	200,00	200,00	200,00
3.06	-	-	Dodavatelská dokumentace	paušál	1,00	0,00	750,00	750,00	750,00
3.07	-	-	Dokumentace skutečného provedení	paušál	1,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			CELKEM D.1.4.d - SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE						86 461,23
			CELKEM D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB						708 350,83

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
			E. SOUPIS PRACÍ 3. etapa CELKEM						1 051 117,26
E. SOUPIS PRACÍ - 4.etapa									
<p>4. etapa rekonstrukce zahrnuje prostory sociálního zázemí pokojů studentů v 3.NP. V rámci 4. etapy bude provedeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní stavební úpravy v prostorách sociálního zázemí pokojů ve 3.NP - osazení koncových prvků vzduchotechniky do instalovaného podhledu a napojení na rozvody vzduchotechniky osazebí v 1.etavé v sociálním zázemí pokojů ve 3.NP - demontáž stávajících rozvodů ZTI v prostorách sociálního zázemí pokojů ve 3.NP - kompletní rozvody ZTI v prostorách sociálního zázemí pokojů ve 3.NP - demontáž stávající elektroinstalace v prostorách sociálního zázemí pokojů ve 3.NP - kompletní elektroinstalace v prostorách sociálního zázemí pokojů ve 3.NP 									
			D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST						
1.			<u>Bourací práce - koupelny a WC pokojů 3. NP</u>						
1.01	801-3	96203-11M	Vybourání zděných příček sprchového koutu, vybourání podlahy sprchy včetně izolace, demontování vpustí, zaslepení potrubí	m3	3,50	0,00	69,30	69,30	242,55
1.02	801-3	96203-11M	Odstranění provizorní dělicí příčky instalačního jádra v celé výšce ke stropu	m3	1,61	0,00	56,00	56,00	90,16
1.03	801-3	96508-1212	Vybourání dlažby podlahy v celé ploše koupelny a WC	m2	35,00	0,00	56,00	56,00	1 960,00
1.04	801-3	97805-9311	Odsekání stávajících obkladů stěn, výška cca 2 m	m2	169,40	0,00	82,80	82,80	14 026,32
1.05	-	-	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel 600/1970	ks	14,00	0,00	50,00	50,00	700,00
1.06	801-3	96807-2455	Vybourání ocelových zárubní 600/1970	ks	14,00	0,00	152,00	152,00	2 128,00
1.07	801-3	99701-35M	Odvoz materiálu + uložení	t	0,65	0,00	2 750,00	2 750,00	1 787,50

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
1.08	-	-	Ostatní položky	paušál	1,00	0,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00
5.			<u>Stavební úpravy - koupelny a WC pokojů 3. NP</u>						
5.01	-	-	Umyvadlová deska tl. 40-50 mm, 4 podpůrné konzoly, š. 600 mm, délka 2.225 mm	ks	7,00	1 750,00	250,00	2 000,00	14 000,00
5.02	801-1	63245-0123	Dobetonování podlahy v místě původní sprchy	m2	10,50	256,00	200,00	456,00	4 788,00
5.03	801-1	34227-2323	Vyzdění soklu pod keramickou vaničku z Ytongu 100 mm, sokl vyzdít i kolem stávající příčky	m2	8,75	316,00	200,00	516,00	4 515,00
5.04	781	D+M	Obklad soklu keramickými dlaždicemi na lepidlo	m2	8,75	450,00	250,00	700,00	6 125,00
5.05	-	D+M	Sádrokartonová příčka jednostranná, ocelový rošt, desky tl. 12,5 mm, výška pod strop	m2	16,10	350,00	150,00	500,00	8 050,00
5.08	781	D+M	Keramická dlažba podlahy	m2	35,00	550,00	180,00	730,00	25 550,00
5.09	781	D+M	Obklady stěn, výška 2 m	m2	169,40	450,00	250,00	700,00	118 580,00
5.10	801-1	34227-2148	Přizdívka Ytong tl.50 pro zakrytí rozvodů kanalizace, výška pod desku - 0,8 m	m2	12,60	200,00	146,00	346,00	4 359,60
5.11	801-1	34227-2148	Přizdívka Ytong tl.50 pro zakrytí rozvodů kanalizace, výška pod strop - 2,7 m	m2	41,30	200,00	146,00	346,00	14 289,80
5.12	801-1	61231-1121	Oprava štuků	m2	59,50	62,00	100,00	162,00	9 639,00
5.13	801-1	D+M	Vymalování koupelny a WC	m2	98,00	45,00	68,00	113,00	11 074,00
5.14	-	D+M	Osazení skládaného podhledu AMF Thermatex bez požární odolnosti, hs = 2,45 m	m2	42,00	325,00	185,00	510,00	21 420,00

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
5.15	-	D+M	Dveře dřevěné plné jednokřídlové, otvíravé, do ocelové zárubně, 600/1970 mm osazené větrací mřížkou 500x100mm, dveře osadit záchodovou klikou	ks	14,00	1 850,00	75,00	1 925,00	26 950,00
5.16	801-1	64294-D+M	Ocelová zárubeň pro dveře 600/1970	ks	14,00	1 150,00	302,00	1 452,00	20 328,00
5.17	-	D+M	Revizní dvířka plastová 300/300 mm, osadit v místě čistícího kusu kanalizace (3.NP a 5.NP), v místě uzávěru vody (každé patro) a stávajících čistících kusů dešťové kanalizace	ks	14,00	575,00	150,00	725,00	10 150,00
5.19	801-3	971 03-3231	Prostup příčkou tl. 125 mm do prům. potrubí 125 mm po montáži potrubí otvor dotěsnit	ks	14,00	55,00	34,00	89,00	1 246,00
5.20	-	M	Úprava podhledu pro osazení talířového ventilu	ks	14,00	0,00	35,00	35,00	490,00
5.21	-	M	Nátěr topných registrů	m2	7,50	75,00	112,00	187,00	1 402,50
5.22	-	-	Ostatní položky	paušál	1,00	0,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00
10.			<u>Ostatní</u>						
10.01	-	-	Zařízení staveniště	paušál	1,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
10.02	-	-	Doprava veškerého zařízení a materiálu na stavbu	paušál	1,00	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
10.03	-	-	Vedení stavby - stavbyvedoucí	paušál	1,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
10.03	-	-	Práce v hodinové mzdě. Tyto práce se použijí u nepředvídaných prací, nebo u prací, o kterých ještě není jasno. Tyto práce musí být odsouhlaseny investorem.						
			- hlavní montér	hod	1,00	0,00	550,00	550,00	550,00
			- samostatný montér	hod	1,00	0,00	450,00	450,00	450,00
			- montér	hod	1,00	0,00	300,00	300,00	300,00

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
			- pomocný montér	hod	1,00	0,00	200,00	200,00	200,00
10.04	-	-	Dodavatelská dokumentace	ks	1,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
10.05	-	-	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
			CELKEM D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST						342 766,43
			D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB						
			D.1.4.a - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE						
			<u>Vnitřní rozvod pitné vody</u>						
			(skutečné délky potrubí a počty tvarovek jsou pouze orientační a je nutno upravit dle situace na montáži)						
1.			<u>Demontáže vnitřních rozvodů vody</u>						
			<i>včetně výtokových armatur a zařízení</i>						
1.01	721	72213-0801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN25	m	95,00	0,00	46,50	46,50	4 417,50
1.02	721	72581-0811	Demontáž výtokových ventilů	ks	7,00	0,00	30,60	30,60	214,20
1.03	721	72582-08M	Demontáž baterií	ks	21,00	0,00	130,00	130,00	2 730,00
2.			<u>Stavební výpomoci pro montáže vodovodu</u>						
2.01	-	-	Vyhledání, vysekání a očištění stávajících rozvodů teplé a studené vody určených k demontáži	hod	5,50	0,00	250,00	250,00	1 375,00

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
2.02	-	-	Zazdění a zednické začištění otvorů ve stěně po demontáži stávajících rozvodů studené a teplé vody, které nebudou využívány pro rozvody nové	hod	3,50	0,00	250,00	250,00	875,00
2.03	-	-	Zazdění a zednické začištění otvorů ve stěně po demontovaných výtokových armaturách	hod	3,50	0,00	250,00	250,00	875,00
2.04	-	-	Odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu	t	0,10	0,00	2 750,00	2 750,00	275,00
3.0			Montáž vnitřních rozvodů pitné vody <i>včetně napojení výtokových armatur zařizovacích předmětů</i>						
3.01	721	72217-4003	Potrubí PPR PN16 ø 25x3,5mm	m	124,00	262,00	0,00	262,00	32 488,00
3.02	721	72217-4002	Potrubí PPR PN16 ø 20x2,8mm	m	29,00	215,00	0,00	215,00	6 235,00
3.03	-	D+M	Potrubí PPR PN16 - spojovací a kotevní materiál	ks	1,00	8 250,00	0,00	8 250,00	8 250,00
3.04	721	72217-6113	Montáž potrubí PPR PN16 do d25mm	m	124,00	0,00	141,00	141,00	17 484,00
3.05	721	72217-6112	Montáž potrubí PPR PN16 do d20mm	m	29,00	0,00	129,00	129,00	3 741,00
3.06	721	72218-1221	Izolace potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE tl. 10mm do vnitřního průměru DN 22mm	m	15,00	15,00	31,00	46,00	690,00
3.07	721	72218-1222	Izolace potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE tl. 10mm do vnitřního průměru DN 42mm	m	38,00	22,00	31,00	53,00	2 014,00
3.08	721	72218-1231	Izolace potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE tl. 13mm do vnitřního průměru DN 22mm	m	13,00	22,00	32,00	54,00	702,00
3.09	721	72218-1232	Izolace potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE tl. 13mm do vnitřního průměru DN 42mm	m	31,00	34,00	32,00	66,00	2 046,00

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
3.10	721	72218-1242	Izolace potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE tl. 20mm do vnitřního průměru DN 42mm	m	8,00	53,00	34,00	87,00	696,00
3.15	721	72582-2612	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti včetně rohových ventilů, propojovacích pružných hadic apod. Standard: dle výběru investora	ks	14,00	1 760,00	0,00	1 760,00	24 640,00
3.16	721	72582-9131	Montáž umyvadlových baterií stojánkových	ks	14,00	0,00	111,00	111,00	1 554,00
3.18	721	72584-1311	Baterie sprchová nástěnná	ks	7,00	2 800,00	0,00	2 800,00	19 600,00
3.19	721	72584-9411	Montáž baterie sprchové s nastavitelnou výškou sprchy	ks	7,00	0,00	255,00	255,00	1 785,00
3.20	721	72585-1101	Zápachová uzávěrka pro umyvadla	ks	14,00	331,00	0,00	331,00	4 634,00
3.22	721	72585-5311	Zápachová uzávěrka pro vany sprchových koutů	ks	7,00	701,00	0,00	701,00	4 907,00
3.23	721	72586-9101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových	ks	14,00	0,00	104,00	104,00	1 456,00
3.25	721	72586-D+M	Montáž zápachových uzávěrek van sprchových koutů	ks	7,00	0,00	107,00	107,00	749,00
3.27	-	D+M	Kotevní závěsy pro potrubí ø 25mm (závěs, objímka, kotvicí materiál)	ks	62,00	181,00	36,00	217,00	13 454,00
3.28	-	D+M	Kotevní závěsy pro potrubí ø 20mm (závěs, objímka, kotvicí materiál)	ks	15,00	165,00	36,00	201,00	3 015,00
3.29	-	M	Tlaková zkouška potrubí plastového do DN50	m	154,00	0,00	35,00	35,00	5 390,00
3.30	721	72229-0234	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN80	m	154,00	0,00	28,60	28,60	4 404,40
3.31	-	-	Ostatní položky	paušál	1,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4.			Stavební výpomoci pro montáže vodovodu						

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
4.01	-	-	Zhotovení prostupů stěnami a drážek ve stěnách, po osazení potrubních rozvodů opětné dozdnění, zatěsnění a začištění. Technologické postupy provedení prací konzultovat s dodavateli stavebních prací, popřípadě s projektantem stavebního prováděcího projektu.	hod	6,25	0,00	250,00	250,00	1 562,50
5.			<u>Ostatní</u>						
5.01	-	-	Zařízení staveniště	paušál	1,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5.02	-	-	Doprava veškerého zařízení a materiálu na stavbu	paušál	1,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
5.03	-	-	Vyzkoušení uvedení do provozu	paušál	1,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5.04	-	-	Vedení stavby - stavbyvedoucí	paušál	1,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
5.05	-	-	Práce v hodinové mzdě. Tyto práce se použijí u nepředvídaných prací, nebo u prací, o kterých ještě není jasno. Tyto práce musí být odsouhlaseny investorem.						
			- hlavní montér	hod	1,00	0,00	550,00	550,00	550,00
			- samostatný montér	hod	1,00	0,00	450,00	450,00	450,00
			- montér	hod	1,00	0,00	300,00	300,00	300,00
			- pomocný montér	hod	1,00	0,00	200,00	200,00	200,00
5.06	-	-	Dodavatelská dokumentace	ks	1,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
5.07	-	-	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			<u>Vnitřní kanalizace</u>						
			(počty a dimenze tvarovek jsou pouze orientační je nutno upravit dle situace na montáži)						
6.			<u>Demontáže vnitřních rozvodů kanalizace</u>						
			<i>včetně zařizovacích předmětů</i>						

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
6.01	721	72114-0802	Demontáž potrubí z litinových trub do DN110	m	63,00	0,00	111,00	111,00	6 993,00
6.02	721	72122-0801	Demontáž zápachových uzávěrek do DN 70	ks	7,00	0,00	84,00	84,00	588,00
6.04	721	72129-0823	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot do 24m výšky	t	0,50	0,00	1 610,00	1 610,00	805,00
6.05	721	72511-0811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží včetně odpojení od vody a odpadního potrubí	ks	7,00	0,00	147,00	147,00	1 029,00
6.06	721	72521-0821	Demontáž umyvadel včetně podpůrné konzoly, odpojení od vody a odpadního potrubí	ks	14,00	0,00	98,00	98,00	1 372,00
6.10	721	72159-0813	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot do 24m výšky	t	1,00	0,00	740,00	740,00	740,00
6.11	721	72586-0811	Demontáž zápachových uzávěrek jednoduchých	ks	14,00	0,00	12,00	12,00	168,00
7.			<u>Stavební výpomoci pro demontáže kanalizace</u>						
7.01	-	-	Vyhledání, vysekání a očištění stávajících rozvodů kanalizace určených k demontáži	hod	6,50	0,00	250,00	250,00	1 625,00
7.02	-	-	Zazdění a zednické začištění otvorů ve stěně po demontáži stávajících rozvodů kanalizace (nevyužívaných pro nové rozvody)	hod	4,00	0,00	250,00	250,00	1 000,00
7.03	-	-	Zazdění a zednické začištění otvorů ve stěně po demontovaných zařizovacích předmětech	hod	4,00	0,00	250,00	250,00	1 000,00
7.04	-	-	Odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu	t	1,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
8.			<u>Montáž rozvodů splaškové kanalizace</u>						
8.05	721	72117-4045	Potrubí z plastových trub HT-systém (PPs) DN110, přípojovací - včetně čistících kusů, kolen, rozboček, redukci, zátek apod.	m	7,00	550,00	429,00	979,00	6 853,00

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
8.06	721	72117-4043	Potrubí z plastových trub HT-systém (PPs) DN50, přípojovací - včetně čistících kusů, kolen, rozboček, redukcí, zátek apod.	m	38,00	460,00	296,00	756,00	28 728,00
8.07	721	72117-4042	Potrubí z plastových trub HT-systém (PPs) DN40, přípojovací - včetně čistících kusů, kolen, rozboček, redukcí, zátek apod.	m	7,00	425,00	269,00	694,00	4 858,00
8.13	721	72129-0111	Zkušba těsnosti kanalizace do DN125	m	52,00	0,00	16,50	16,50	858,00
8.15	-	-	Ostatní položky	paušál	1,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
9.			Zařizovací předměty (jednotlivé zařizovací předměty je nutno před objednáním odsouhlasit investorem)						
9.01	721	72511-2171	Kombi klozet včetně sedátka s hlubokým splachováním, odpad vodorovný Standard: dle výběru investora	ks	7,00	4 610,00	0,00	4 610,00	32 270,00
9.02	721	72511-9122	Montáž klozetových mís kombi včetně pomocného přípojovacího materiálu	ks	7,00	0,00	1 560,00	1 560,00	10 920,00
9.05	721	72521-16D	Zápusné keramické umyvadlo š.60cm s otvorem pro armaturu včetně sifonu Standard: dle výběru investora	ks	14,00	7 160,00	0,00	7 160,00	100 240,00
9.06	721	72521-9101	Montáž umyvadla na konzoly včetně pomocného přípojovacího materiálu	ks	14,00	0,00	1 260,00	1 260,00	17 640,00
9.09	721	72524-1532	Sprchová vanička keramická čtvrtekruhová 900x900 mm	ks	7,00	4 970,00	0,00	4 970,00	34 790,00
9.10	721	72524-5155	Zástěna sprchová do výšky 2000mm zásuvné dvoudílné čtvrtkruhové š.900mm	ks	7,00	14 600,00	0,00	14 600,00	102 200,00

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
9.12	721	72524-9101	Montáž sprchové vaničky včetně pomocného připojovacího materiálu	ks	7,00	0,00	1 550,00	1 550,00	10 850,00
9.13	721	72524-D+M	Montáž sprchové zástěny včetně pomocného připojovacího materiálu	ks	7,00	0,00	1 550,00	1 550,00	10 850,00
9.21	-	-	Ostatní položky	paušál	1,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
10.			<u>Stavební výpomoci pro montáže kanalizace</u>						
10.01	-	-	Zhotovení prostupů stěnami, stropy a střechou , po osazení potrubních rozvodů opětné dozdnění , zatěsnění a začištění. Technologické postupy provedení prací konzultovat s dodavateli stavebních prací, popřípadě s projektantem stavebního prováděcího projektu.	hod	2,00	0,00	250,00	250,00	500,00
11.			<u>Ostatní</u>						
11.01	-	-	Zařízení staveniště	paušál	1,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
11.02			Doprava veškerého zařízení a materiálu na stavbu	paušál	1,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
11.03	-	-	Vyzkoušení uvedení do provozu	paušál	1,00	0,00	900,00	900,00	900,00
11.04	-	-	Vedení stavby - stavbyvedoucí	paušál	1,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
11.05			Práce v hodinové mzdě. Tyto práce se použijí u nepředvídaných prací, nebo u prací, o kterých ještě není jasno. Tyto práce musí být odsouhlaseny investorem.						
			- hlavní montér	hod	1,00	0,00	550,00	550,00	550,00
			- samostatný montér	hod	1,00	0,00	450,00	450,00	450,00
			- montér	hod	1,00	0,00	300,00	300,00	300,00
			- pomocný montér	hod	1,00	0,00	200,00	200,00	200,00

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
11.06			Dodavatelská dokumentace	ks	1,00	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
11.07			Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00	0,00	750,00	750,00	750,00
			CELKEM D.1.4.a - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE						591 435,60
			D.1.4.b - VZDUCHOTECHNIKA						
1.			<u>Zařízení č. 1 - Větrání sociálního zázemí pokojů</u>						
1.02	751	75132-2011	Talířový ventil pro odvod vzduchu (Ø100mm) vzduchové množství 50 - 60 m3h-1	kpl	7,00	240,00	86,10	326,10	2 282,70
1.03	751	75132-2012	Talířový ventil pro odvod vzduchu (Ø125mm) vzduchové množství 80 - 110 m3h-1	kpl	7,00	241,00	108,00	349,00	2 443,00
1.04	751	75153-7111	Ohebná hadice s útlumem hluku - Ø100mm	bm	7,00	183,00	96,90	279,90	1 959,30
1.05	751	75153-7112	Ohebná hadice s útlumem hluku - Ø125mm	bm	7,00	209,00	108,00	317,00	2 219,00
1.12	-	-	Ostatní položky	paušál	1,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
4.			<u>Ostatní</u>						
4.03	-	-	Zařízení staveniště	paušál	1,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
4.04	-	-	Vedení stavby - stavbyvedoucí	paušál	1,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
4.05	-	-	Doprava veškerého zařízení a materiálu na stavbu	paušál	1,00	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00
4.06	-	-	Vyzkoušení, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy	paušál	1,00	0,00	750,00	750,00	750,00
4.07	-	-	Zdvíhací technika, lešení	paušál	1,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
4.08			Úpravy na montáži	hod	5,00	0,00	250,00	250,00	1 250,00
4.09			Montážní a kotevní materiál	kg	35,00	90,00	60,00	150,00	5 250,00
4.10			Těsnící a spojovací materiál	kg	5,00	90,00	60,00	150,00	750,00
4.12	-	-	Práce v hodinové mzdě. Tyto práce se použijí u nepředvídaných prací, nebo u prací, o kterých ještě není jasno. Tyto práce musí být odsouhlaseny investorem.						
			- hlavní montér	hod	1,00	0,00	550,00	550,00	550,00
			- samostatný montér	hod	1,00	0,00	450,00	450,00	450,00
			- montér	hod	1,00	0,00	300,00	300,00	300,00
			- pomocný montér	hod	1,00	0,00	200,00	200,00	200,00
4.13	-	-	Dodavatelská dokumentace	ks	1,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4.14	-	-	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00	0,00	500,00	500,00	500,00
			CELKEM D.1.4.b - VZDUCHOTECHNIKA						30 454,00
			D.1.4.d - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA						
1.			<u>Materiál</u>						
			<i>Spínače</i>						
1.01	741	34535-5146	Spínač jednopólový pod omítku, 10A/250V, řaz. 1	ks	14,00	94,60	0,00	94,60	1 324,40
1.02	741	34535-5211	Kryt spínače bílý	ks	14,00	29,70	0,00	29,70	415,80
1.03	741	34535-5104	Rámeček jednonásobný bílý	ks	14,00	18,60	0,00	18,60	260,40

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
1.04	741	34535-5501	Doběhové relé do krabice	ks	7,00	589,10	0,00	589,10	4 123,70
			<i>Zásuvky</i>						
1.05	741	35811-1232	Zásuvka 16A/230V jednonásobná IP20 pod omítku bílá	ks	8,00	98,90	0,00	98,90	791,20
1.06	741	34535-5104	Rámeček jednonásobný bílý	ks	8,00	18,60	0,00	18,60	148,80
			<i>Montážní materiál</i>						
1.08	741	34571-1232	Krabice přístrojová	ks	14,00	8,90	0,00	8,90	124,60
1.09	741	34571-1241	Krabice odbočná pod omítku	ks	7,00	7,70	0,00	7,70	53,90
1.10	741	34571-1264	Krabice rozvodná podomítku	ks	7,00	33,40	0,00	33,40	233,80
1.12		21112-6000	Ocelová nosná konstrukce všeobecně	kg	0,25	28,00	0,00	28,00	7,00
1.13	741	31432-4118	Upevňovací bod hmoždinkou PVC	ks	87,00	0,40	0,00	0,40	34,80
1.14	741	35441-1618	Svorka pro vyrovnání potenciálu EPS 1	ks	7,00	190,60	0,00	190,60	1 334,20
			<i>Svítlidla</i>						
1.16	741	34853-1500	Vestavné LED svítidlo (8W, 895lm), IP44	ks	7,00	925,90	0,00	925,90	6 481,30
1.17	741	34853-1501	Nástěnné LED svítidlo (13,8W, 966lm), IP44, koupelňové	ks	7,00	2 099,00	0,00	2 099,00	14 693,00
1.19			Recyklační poplatek - za svítidla	ks	14,00	7,00	0,00	7,00	98,00
			<i>Kabely a vodiče</i>						

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
1.20	741	34158-1083	Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40°C - +70°C, CYKY 3Cx2,5 mm2, odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1	m	78,00	18,20	0,00	18,20	1 419,60
1.21	741	34158-1082	Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40°C - +70°C, CYKY 3Cx1,5 mm2, odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1	m	160,00	11,60	0,00	11,60	1 856,00
			<i>Ostatní</i>						
1.24	741	34100-0000	Drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových materiálových nákladech je malý, a proto se nespecifikuje, jako: vývodky spojky vodičové do průřezu 16 mm2. sponky, příchytky, drát vázací a svařovací, spojovací materiál, nýty, elektrody... 5% z nosného materiálu	ks	1,00	1 670,00	0,00	1 670,00	1 670,00
2.			<u>Montáž</u>						
			<i>Spínače</i>						
2.01	741	74131-0201	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných, šroubové připojení, vypínačů řazení 1 - jednopólových	ks	32,00	0,00	56,00	56,00	1 792,00
2.02		HZS	Montáž doběhového relé do krabice	hod	4,00	0,00	420,00	420,00	1 680,00
			<i>Zásuvky</i>						
2.03	741	74131-3042	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE pro průběžnou montáž	ks	8	0,00	124,00	124,00	992,00
			<i>Montážní materiál</i>						

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
2.04	741	74111-2061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	ks	28,00	0,00	34,50	34,50	966,00
2.05	741	74111-2001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	ks	7,00	0,00	75,70	75,70	529,90
2.06	741	74111-2101	Montáž rozvedek se zapojením na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových	ks	7,00	0,00	152,00	152,00	1 064,00
2.08	741	74191-0502	Montáž se zhotovením konstrukce pro rozvodny z profilů tenkostěnných	kg	0,25	0,00	62,10	62,10	15,53
2.09	46-M	46093-2111	Osazení kotevních prvků hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro upevnění elektroinstalací ve stěnách cihelných, vnějšího průměru do 8 mm	ks	87,00	0,00	19,30	19,30	1 679,10
2.10		HZS	Montáž svorky pro vyrovnání potenciálu EPS 1 7 ks	hod	3,50	0,00	420,00	420,00	1 470,00
			<i>Svítlidla</i>						
2.12	741	74137-2111	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných čtvercových nebo obdélníkových obsahu do 0,09 m2	ks	7,00	0,00	292,00	292,00	2 044,00
2.13	741	74137-2061	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních panelových obsahu do 0,09 m2	ks	7,00	0,00	281,00	281,00	1 967,00
			<i>Kabely a vodiče</i>						
2.14	741	74112-2016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	78,00	0,00	34,40	34,40	2 683,20

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
2.15	741	74112-2015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 mm ²	m	160,00	0,00	32,80	32,80	5 248,00
			<i>Ostatní</i>						
2.16	-	HZS	Demontáž svítidel, zásuvek, vypínačů a nevyužitých kabelových rozvodů	hod	16,00	0,00	420,00	420,00	6 720,00
2.17	-	HZS	Vyhledávání stávajících rozvodů	hod	1,00	0,00	420,00	420,00	420,00
2.18	-	HZS	Manipulace ve stávajících sítích NN	hod	1,00	0,00	420,00	420,00	420,00
2.19	-	HZS	Ukončení celoplastových kabelů včetně jejich zapojení v rozvaděči nebo na přístrojích	hod	1,50	0,00	420,00	420,00	630,00
2.20	-	HZS	Práce nezahrnuté v cenících 21M.46M, zapsané do montážního deníku a potvrzené investorem	hod	5,00	0,00	420,00	420,00	2 100,00
2.21	-	HZS	Zakreslení skutečného stavu	hod	2,00	0,00	860,00	860,00	1 720,00
2.22	-	HZS	Podíl prací jiných profesí než elektro - zednické výpomoci	hod	6,50	0,00	420,00	420,00	2 730,00
2.23	-	HZS	Koordinace profesí	hod	1,00	0,00	420,00	420,00	420,00
2.24	-	HZS	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 500 000,-Kč	ks	1,00	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00
2.25	-	HZS	Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel	ks	1,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
2.26	-	-	Ostatní položky	paušál	1,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
3.			<u>Ostatní</u>						

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
3.01	-	-	Zařízení staveniště	paušál	1,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
3.02	-	-	Vedení stavby - stavbyvedoucí	paušál	1,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
3.03	-	-	Doprava veškerého zařízení a materiálu na stavbu	paušál	1,00	0,00	500,00	500,00	500,00
3.04	-	-	Zdvihací technika, lešení	paušál	1,00	0,00	500,00	500,00	500,00
3.05	-	-	Práce v hodinové mzdě. Tyto práce se použijí u nepředvídaných prací, nebo u prací, o kterých ještě není jasno. Tyto práce musí být odsouhlaseny investorem.						
			- hlavní montér	hod	1,00	0,00	550,00	550,00	550,00
			- samostatný montér	hod	1,00	0,00	450,00	450,00	450,00
			- montér	hod	1,00	0,00	300,00	300,00	300,00
			- pomocný montér	hod	1,00	0,00	200,00	200,00	200,00
3.06	-	-	Dodavatelská dokumentace	paušál	1,00	0,00	750,00	750,00	750,00
3.07	-	-	Dokumentace skutečného provedení	paušál	1,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			CELKEM D.1.4.d - SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE						86 461,23
			CELKEM D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB						708 350,83
			E. SOUPIS PRACÍ 4. etapa CELKEM						1 051 117,26
E. SOUPIS PRACÍ - 5.etapa									

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
5. etapa rekonstrukce zahrnuje prostory sociálního zázemí učitelů, společnou prádelnu studentů a úklidové prostory ve 3.NP až 6.NP V rámci 5. etapy bude provedeno:									
<div>- demontáž stávající stoupačky splaškové kanalizace a vzduchotechniky v instalační šachtě úklidu a v prostoru úklidu</div> <div>- demontáž stávající stoupačky splaškové kanalizace a vzduchotechniky v instalační šachtě úklidu a v prostoru úklidu</div> <div>- kompletní stavební úpravy místností úklidu, prádelen a místností vychovatelů v prostoru 3. až 6.NP</div> <div>- zhotovení kompletní nové stoupačky splaškové kanalizace a vzduchotechniky v instalačních šachtách koupelen</div> <div>- kompletní rozvody vzduchotechniky místností úklidu, prádelen a místností vychovatelů v prostoru 3. až 6.NP</div> <div>- kompletní rozvody ZTI místností úklidu, prádelen a místností vychovatelů v prostoru 3. až 6.NP</div> <div>- kompletní elektroinstalace místností úklidu, prádelen a místností vychovatelů v prostoru 3. až 6.NP</div>									
			D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST						
1.			Demontáže - společné prádelny 3. až 6. NP						
1.01	801-3	96508-1212	Vybourání dlažby podlahy v celé ploše umývárky	m2	46,80	0,00	56,00	56,00	2 620,80
1.02	801-3	97805-9311	Odsekání stávajících obkladů stěn, výška cca 2 m	m2	33,20	0,00	82,80	82,80	2 748,96
1.03	-	-	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel 800/1970	ks	4,00	0,00	50,00	50,00	200,00
1.04	801-3	96807-2455	Vybourání ocelových zárubní 800/1970	ks	4,00	0,00	152,00	152,00	608,00
1.05	801-3	99701-35M	Odvoz materiálu + uložení	t	2,00	0,00	2 750,00	2 750,00	5 500,00
1.06	-	-	Ostatní položky	paušál	1,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2.			Demontáže - sociální zázemí vychovatelů 3. až 6. NP						
2.01	801-3	96203-11M	Vybourání zděného sprchového koutu, vybourání podlahy sprchy včetně izolace, demontování vpustí, zaslepení potrubí	m3	0,80	0,00	69,30	69,30	55,44
2.02	801-3	96508-1212	Vybourání dlažby podlahy v celé ploše koupelny a WC	m2	17,60	0,00	56,00	56,00	985,60
2.03	801-3	97805-9311	Odsekání stávajících obkladů stěn, výška cca 2 m	m2	111,20	0,00	82,80	82,80	9 207,36

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
2.04	-	-	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel 600/1970	ks	8,00	0,00	50,00	50,00	400,00
2.05	801-3	96807-2455	Vybourání ocelových zárubní 600/1970	ks	8,00	0,00	152,00	152,00	1 216,00
2.06	-	-	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel 700/1970	ks	4,00	0,00	50,00	50,00	200,00
2.07	-	-	Demontáž stávající kuchyňské linky	ks	4,00	0,00	650,00	650,00	2 600,00
2.08	801-3	99701-35M	Odvoz materiálu + uložení	t	2,50	0,00	3 750,00	3 750,00	9 375,00
2.09	-	-	Ostatní položky	paušál	1,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
3.			<u>Demontáže - úklidová místnost 3. až 6. NP</u>						
3.01	801-3	96203-11M	Vybourání zděné dělící příčky instalačního jádra v celé výšce ke stropu	m3	0,92	0,00	69,30	69,30	63,76
3.02	801-3	96508-1212	Vybourání dlažby podlahy v celé ploše úklidu a WC	m2	23,20	0,00	56,00	56,00	1 299,20
3.03	801-3	97805-9311	Odsekání stávajících obkladů stěn, výška cca 2 m	m2	92,00	0,00	82,80	82,80	7 617,60
3.04	-	-	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel 600/1970	ks	8,00	0,00	50,00	50,00	400,00
3.05	801-3	96807-2455	Vybourání ocelových zárubní 600/1970	ks	4,00	0,00	152,00	152,00	608,00
3.05	801-3	99701-35M	Odvoz materiálu + uložení	t	2,00	0,00	2 750,00	2 750,00	5 500,00
3.06	-	-	Ostatní položky	paušál	1,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4.			<u>Stavební úpravy - společné prádelny 3. až 6. NP</u>						
4.01	781	D+M	Keramická dlažba podlahy	m2	46,80	550,00	180,00	730,00	34 164,00
4.02	781	D+M	Obklady stěn, výška 1,5 m	m2	24,00	450,00	250,00	700,00	16 800,00

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
4.03	801-1	61231-1121	Oprava štuků	m2	76,00	62,00	100,00	162,00	12 312,00
4.04	801-1	D+M	Vymalování umývárny	m2	88,00	45,00	68,00	113,00	9 944,00
4.05	721	72122-6513	Osazení podomítkového zápachového uzávěrku HL 405 pro připojení pračky	ks	4,00	770,00	1 250,00	2 020,00	8 080,00
4.06	-	D+M	Osazení skládaného podhledu AMF Thermatex bez požární odolnosti, hs = 2,45 m	m2	46,80	325,00	185,00	510,00	23 868,00
4.07	-	D+M	Dveře dřevěné plné jednokřídlové, otvíravé, do ocelové zárubně, 800/1970 mm	ks	4,00	2 150,00	75,00	2 225,00	8 900,00
4.08	801-1	64294-D+M	Ocelová zárubeň pro dveře 800/1970	ks	4,00	1 350,00	0,00	1 350,00	5 400,00
4.09	801-3	971 03-3231	Prostup příčkou tl. 125 mm do prům. potrubí 125 mm po montáži potrubí otvor dotěsnit	ks	4,00	55,00	34,00	89,00	356,00
4.10	-	M	Úprava podhledu pro osazení talířového ventilu	ks	4,00	0,00	35,00	35,00	140,00
4.11	-	-	Ostatní položky	paušál	1,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
5.			<u>Stavební úpravy - sociální zázemí vychovatelů 3. až 6. NP</u>						
5.01	801-1	63245-0123	Dobetonování podlahy v místě původní sprchy	m2	6,00	256,00	200,00	456,00	2 736,00
5.02	801-1	34227-2323	Vyzdění soklu pod keramickou vaničku z Ytongu 100 mm, sokl vyzdít i kolem stávající příčky	m2	5,00	316,00	200,00	516,00	2 580,00
5.03	781	D+M	Obklad soklu keramickými dlaždicemi na lepidlo	m2	5,00	450,00	250,00	700,00	3 500,00
5.04	751	75158-1357	VZT - požární ucpávka (požární utěsnění prostupů s odolností EI45)	ks	6,00	300,00	322,00	622,00	3 732,00
5.05	721	72712-D+M	Voda, kanalizace plast (splašková) - požární manžeta nebo ucpávka	ks	40,00	250,00	102,00	352,00	14 080,00

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
			(požární utěsnění prostupů s odolností EI45)						
5.06	-	D+M	Sádrokartonová příčka jednostranná, ocelový rošt, desky tl. 12,5 mm, výška pod strop	m2	10,40	350,00	150,00	500,00	5 200,00
5.07	781	D+M	Keramická dlažba podlahy	m2	22,00	550,00	180,00	730,00	16 060,00
5.08	781	D+M	Obklady stěn, výška 2,0m (sprcha), výška 1,5 m (WC, předsíň, pás za kuchyňskou linkou)	m2	24,00	450,00	250,00	700,00	16 800,00
5.09	-	D+M	Nová kuchyňská linka dl. 1,2 mm s dřezem, vybavení určí provozovatel	ks	4,00	10 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
5.10	801-1	34227-2148	Přízdívka Ytong tl.50 pro zakrytí rozvodů kanalizace, výška 1,2 m	m2	4,80	200,00	146,00	346,00	1 660,80
5.11	801-1	34227-2148	Obezpečení stoupačky kanalizace zdivem Ytong	m2	8,80	200,00	146,00	346,00	3 044,80
5.12	801-1	34227-2148	Vyzdění přízdívky v tl. cca 50 mm, zarovnat stěnu pro sprchovou vaničku 900/900	m2	10,80	200,00	146,00	346,00	3 736,80
5.13	801-1	61231-1121	Oprava štuků	m2	72,00	62,00	100,00	162,00	11 664,00
5.14	801-1	D+M	Vymalování koupelny, WC, kuchyňky	m2	224,00	45,00	68,00	113,00	25 312,00
5.15	-	D+M	Osazení skládaného podhledu AMF Thermatex bez požární odolnosti, hs = 2,45 m	m2	47,80	325,00	185,00	510,00	24 378,00
5.16	-	D+M	Dveře dřevěné plné jednokřídlové, otvíravé, do ocelové zárubně, 700/1970 mm	ks	4,00	1 700,00	75,00	1 775,00	7 100,00
5.17	-	D+M	Dveře dřevěné plné jednokřídlové, otvíravé, do ocelové zárubně, 600/1970 mm, dveře osadit záchodovou klikou	ks	4,00	1 650,00	75,00	1 725,00	6 900,00

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
5.18	-	D+M	Dveře dřevěné plné jednokřídlové, otvíravé, do ocelové zárubně, 600/1970 mm osazené větrací mřížkou 500x100mm, dveře osadit záchodovou klikou	ks	4,00	1 850,00	75,00	1 925,00	7 700,00
5.19	801-1	64294-D+M	Ocelová zárubeň pro dveře 600/1970	ks	8,00	1 150,00	302,00	1 452,00	11 616,00
5.20	-	D+M	Revizní dvířka plastová 300/300 mm, osadit v místě uzávěru vody (každé patro) a u podlahy místnosti (3.np - 6.np) pro revizi požárního utěsnění prostupů	ks	8,00	575,00	150,00	725,00	5 800,00
5.21	-	D+M	Revizní dvířka plastová 150/300 mm, osadit v místě čistícího kusu kanalizace (3.NP a 5.NP) a v místě požárního utěsnění prostupů (nad podlahou nebo pod stropem každého patra)	ks	12,00	385,00	100,00	485,00	5 820,00
5.22	801-3	971 03-3231	Prostup příčkou tl. 125 mm do prům. potrubí 125 mm po montáži potrubí otvor dotěsnit	ks	8,00	55,00	34,00	89,00	712,00
5.23	-	M	Úprava podhledu pro osazení talířového ventilu	ks	8,00	0,00	35,00	35,00	280,00
5.24	-	-	Ostatní položky	paušál	1,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6.			<u>Stavební úpravy - úklidová místnost 3. až 6. NP</u>						
6.01	-	D+M	Sádrokartonová příčka jednostranná, ocelový rošt, desky tl. 12,5 mm, výška pod strop	m2	10,00	350,00	150,00	500,00	5 000,00
6.02	-	D+M	Sádrokartonová příčka jednostranná se zesílením pro zavěšení umyvadla, ocelový rošt, desky tl. 12,5 mm, výška 1,2m	m2	9,60	380,00	160,00	540,00	5 184,00
6.03	751	75158-1357	VZT - požární ucpávka (požární utěsnění prostupů s odolností EI45)	ks	10,00	300,00	322,00	622,00	6 220,00

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
6.04	721	72712-D+M	Voda, kanalizace plast (splašková) - požární manžeta nebo ucpávka (požární utěsnění prostupů s odolností EI45)	ks	32,00	250,00	102,00	352,00	11 264,00
6.05	781	D+M	Keramická dlažba podlahy	m2	22,80	550,00	180,00	730,00	16 644,00
6.06	781	D+M	Obklady stěn, výška 1,5 m	m2	72,00	450,00	250,00	700,00	50 400,00
6.07	801-1	34227-2148	Obezdní stoupačky kanalizace zdivem Ytong, v případě výskytu čistícího kusu osadit plastová dvířka 150/300	m2	4,40	200,00	146,00	346,00	1 522,40
6.08	801-1	61231-1121	Oprava štuků	m2	57,60	62,00	100,00	162,00	9 331,20
6.09	801-1	D+M	Vymalování úklidu a WC	m2	84,00	45,00	68,00	113,00	9 492,00
6.10	-	D+M	Osazení skládaného podhledu AMF Thermatex bez požární odolnosti, hs = 2,45 m	m2	23,40	325,00	185,00	510,00	11 934,00
6.11	-	D+M	Dveře dřevěné plné jednokřídlové, otvíravé, do ocelové zárubně, 600/1970 mm osazené větrací mřížkou 500x100mm, dveře osadit záchodovou klikou	ks	4,00	1 850,00	75,00	1 925,00	7 700,00
6.12	-	D+M	Dveře dřevěné plné jednokřídlové, otvíravé, do ocelové zárubně, 600/1970 mm osazené větrací mřížkou 500x100mm	ks	4,00	1 850,00	75,00	1 925,00	7 700,00
6.13	801-1	64294-D+M	Ocelová zárubeň pro dveře 600/1970	ks	4,00	1 150,00	302,00	1 452,00	5 808,00
6.14	-	D+M	Revizní dvířka plastová 300/300 mm, osadit v místě čistícího kusu kanalizace (3. NP a 6.NP) a v místě uzávěru vody (každé patro)	ks	6,00	575,00	150,00	725,00	4 350,00
6.15	-	D+M	Revizní dvířka plastová 150/300 mm, osadit v místě čistícího kusu kanalizace (3.NP a 5.NP) a v místě požárního utěsnění prostupů (nad podlahou nebo pod stropem každého patra)	ks	6,00	385,00	100,00	485,00	2 910,00

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
6.16	801-3	971 03-3231	Prostup příčkou tl. 125 mm do prům. potrubí 125 mm po montáži potrubí otvor dotěsnit	ks	8,00	55,00	34,00	89,00	712,00
6.17	-	M	Úprava podhledu pro osazení talířového ventilu	ks	8,00	0,00	35,00	35,00	280,00
6.18	-	-	Ostatní položky	paušál	1,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
7.			<u>Stavební úpravy - střecha</u>						
7.01	-	D+M	Prostup pro odvětrací potrubí kanalizace prům. 100 mm utěsnit dobetonováním, na potrubí osadit lemovací manžetu, dotáhnout živičnou izolaci	ks	4,00	3 500,00	1 250,00	4 750,00	19 000,00
7.02	-	D+M	Prostup po zrušeném potrubí VZT prům 400 mm utěsnit dobetonováním, doplnit střešní skladbu podle skutečnosti (tepelná izolace), přes střešní vrstvy položit živičnou izolaci. Překrytí pásů 500 mm	ks	1,00	3 500,00	1 250,00	4 750,00	4 750,00
7.03	-	D+M	Po instalaci potrubí VZT prům. 250 mm do prostupu po demontované VZT prostup utěsnit dobetonováním, doplnit střešní skladbu podle skutečnosti (tepelná izolace), osadit lemovací manžetu, přes střešní vrstvy položit živičnou izolaci a dotáhnout na potrubí. Překrytí pásů 500 mm.	ks	1,00	3 500,00	1 250,00	4 750,00	4 750,00
7.04	-	D+M	Zhotovení nového prostupu střechou pro potrubí VZT prům. 250 mm, po instalaci potrubí prostup utěsnit dobetonováním, doplnit střešní skladbu podle skutečnosti (tepelná izolace), osadit lemovací manžetu, přes střešní vrstvy položit živičnou izolaci a dotáhnout na potrubí. Překrytí pásů 500 mm.	ks	1,00	4 200,00	1 750,00	5 950,00	5 950,00
7.05	-	-	Ostatní položky	paušál	1,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
8.			<u>Ostatní</u>						

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
8.01	-	-	Zařízení staveniště	paušál	1,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
8.02	-	-	Doprava veškerého zařízení a materiálu na stavbu	paušál	1,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
8.03	-	-	Vedení stavby - stavbyvedoucí	paušál	1,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
8.03	-	-	Práce v hodinové mzdě. Tyto práce se použijí u nepředvídaných prací, nebo u prací, o kterých ještě není jasno. Tyto práce musí být odsouhlaseny investorem.						
			- hlavní montér	hod	1,00	0,00	550,00	550,00	550,00
			- samostatný montér	hod	1,00	0,00	450,00	450,00	450,00
			- montér	hod	1,00	0,00	300,00	300,00	300,00
			- pomocný montér	hod	1,00	0,00	200,00	200,00	200,00
8.04	-	-	Dodavatelská dokumentace	ks	1,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
8.05	-	-	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			CELKEM D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST						650 483,72
			D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB						
			D.1.4.a - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE						
			<u>Vnitřní rozvod pitné vody</u>						
			(skutečné délky potrubí a počty tvarovek jsou pouze orientační a je nutno upravit dle situace na montáži)						
1.			<u>Demontáže vnitřních rozvodů vody</u>						
			<i>včetně výtokových armatur a zařizovacích předmětů</i>						

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
1.01	721	72213-0801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN25	m	110,00	0,00	46,50	46,50	5 115,00
1.02	721	72581-0811	Demontáž výtokových ventilů	ks	8,00	0,00	30,60	30,60	244,80
1.03	721	72582-08M	Demontáž baterií	ks	24,00	0,00	130,00	130,00	3 120,00
2.			<u>Stavební výpomoci pro montáže vodovodu</u>						
2.01	-	-	Vyhledání, vysekání a očištění stávajících rozvodů teplé a studené vody určených k demontáži	hod	8,00	0,00	250,00	250,00	2 000,00
2.02	-	-	Zazdění a zednické začištění otvorů ve stěně po demontáži stávajících rozvodů studené a teplé vody, které nebudou využívány pro rozvody nové	hod	6,00	0,00	250,00	250,00	1 500,00
2.03	-	-	Zazdění a zednické začištění otvorů ve stěně po demontovaných výtokových armaturách	hod	6,00	0,00	250,00	250,00	1 500,00
2.04	-	-	Odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu	t	0,20	0,00	2 750,00	2 750,00	550,00
3.0			<u>Montáž vnitřních rozvodů pitné vody</u> <i>včetně napojení výtokových armatur zařizovacích předmětů</i>						
3.01	721	72217-4003	Potrubí PPR PN16 ø 25x3,5mm	m	66,00	262,00	0,00	262,00	17 292,00
3.02	721	72217-4002	Potrubí PPR PN16 ø 20x2,8mm	m	54,00	215,00	0,00	215,00	11 610,00
3.03	-	D+M	Potrubí PPR PN16 - spojovací a kotevní materiál	ks	1,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
3.04	721	72217-6113	Montáž potrubí PPR PN16 do d25mm	m	66,00	0,00	141,00	141,00	9 306,00
3.05	721	72217-6112	Montáž potrubí PPR PN16 do d20mm	m	54,00	0,00	129,00	129,00	6 966,00

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
3.06	721	72218-1221	Izolace potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE tl. 10mm do vnitřního průměru DN 22mm	m	25,00	15,00	31,00	46,00	1 150,00
3.07	721	72218-1222	Izolace potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE tl. 10mm do vnitřního průměru DN 42mm	m	38,00	22,00	31,00	53,00	2 014,00
3.08	721	72218-1231	Izolace potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE tl. 13mm do vnitřního průměru DN 22mm	m	30,00	22,00	32,00	54,00	1 620,00
3.09	721	72218-1232	Izolace potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE tl. 13mm do vnitřního průměru DN 42mm	m	27,00	34,00	32,00	66,00	1 782,00
3.10	721	72218-1242	Izolace potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE tl. 20mm do vnitřního průměru DN 42mm	m	4,00	53,00	34,00	87,00	348,00
3.11	721	72581-3111	Ventil rohový G 1/2 pro připojení pračky	ks	4,00	160,00	0,00	160,00	640,00
3.12	721	72581-9201	Montáž ventilů nástěnných G 1/2	ks	4,00	0,00	85,20	85,20	340,80
3.13	721	72582-1312	Baterie dřezová nástěnná páková Standard: dle výběru investora	ks	12,00	1 450,00	0,00	1 450,00	17 400,00
3.14	721	72582-9101	Montáž dřezové baterie nástěnné	ks	12,00	0,00	178,00	178,00	2 136,00
3.15	721	72582-2612	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti včetně rohových ventilů, propojovacích pružných hadic apod. Standard: dle výběru investora	ks	8,00	1 760,00	0,00	1 760,00	14 080,00
3.16	721	72582-9131	Montáž umyvadlových baterií stojánkových	ks	8,00	0,00	111,00	111,00	888,00
3.17	721	72582-D+M	Baterie páková pro výlevku včetně rohových ventilů, propojovacích pružných hadic apod. Standard: dle výběru investora	ks	4,00	1 750,00	155,00	1 905,00	7 620,00
3.18	721	72584-1311	Baterie sprchová nástěnná	ks	4,00	2 800,00	0,00	2 800,00	11 200,00

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
3.19	721	72584-9411	Montáž baterie sprchové s nastavitelnou výškou sprchy	ks	4,00	0,00	255,00	255,00	1 020,00
3.20	721	72585-1101	Zápachová uzávěrka pro umyvadla	ks	4,00	331,00	0,00	331,00	1 324,00
3.21	721	72585-2103	Zápachová uzávěrka pro dřezy	ks	12,00	399,00	0,00	399,00	4 788,00
3.22	721	72585-5311	Zápachová uzávěrka pro vany sprchových koutů	ks	4,00	701,00	0,00	701,00	2 804,00
3.23	721	72586-9101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových	ks	28,00	0,00	104,00	104,00	2 912,00
3.24	721	72586-9203	Montáž zápachových uzávěrek dřezových	ks	12,00	0,00	107,00	107,00	1 284,00
3.25	721	72586-D+M	Montáž zápachových uzávěrek van sprchových koutů	ks	14,00	0,00	107,00	107,00	1 498,00
3.26	721	72223-2045	Přemístění stávajících uzavíracích armatur v koupelnách učitelů	ks	4,00	252,00	112,00	364,00	1 456,00
3.27	-	D+M	Kotevní závěsy pro potrubí ø 25mm (závěs, objímka, kotvicí materiál)	ks	32,00	181,00	36,00	217,00	6 944,00
3.28	-	D+M	Kotevní závěsy pro potrubí ø 20mm (závěs, objímka, kotvicí materiál)	ks	28,00	165,00	36,00	201,00	5 628,00
3.29	-	M	Tlaková zkouška potrubí plastového do DN50	m	120,00	0,00	35,00	35,00	4 200,00
3.30	721	72229-0234	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN80	m	120,00	0,00	28,60	28,60	3 432,00
3.31	-	-	Ostatní položky	paušál	1,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4.			<u>Stavební výpomoci pro montáže vodovodu</u>						
4.01	-	-	Zhotovení prostupů stěnami a drážek ve stěnách, po osazení potrubních rozvodů opětné dozdění, zatěsnění a začištění. Technologické postupy provedení prací konzultovat s dodavateli stavebních prací, popřípadě s projektantem stavebního prováděcího projektu.	hod	5,00	0,00	250,00	250,00	1 250,00

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
5.			<u>Ostatní</u>						
5.01	-	-	Zařízení staveniště	paušál	1,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5.02	-	-	Doprava veškerého zařízení a materiálu na stavbu	paušál	1,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
5.03	-	-	Vyzkoušení uvedení do provozu	paušál	1,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5.04	-	-	Vedení stavby - stavbyvedoucí	paušál	1,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
5.05	-	-	Práce v hodinové mzdě. Tyto práce se použijí u nepředvídaných prací, nebo u prací, o kterých ještě není jasno. Tyto práce musí být odsouhlaseny investorem.						
			- hlavní montér	hod	1,00	0,00	550,00	550,00	550,00
			- samostatný montér	hod	1,00	0,00	450,00	450,00	450,00
			- montér	hod	1,00	0,00	300,00	300,00	300,00
			- pomocný montér	hod	1,00	0,00	200,00	200,00	200,00
5.06	-	-	Dodavatelská dokumentace	ks	1,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
5.07	-	-	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			<u>Vnitřní kanalizace</u>						
			(počty a dimenze tvarovek jsou pouze orientační je nutno upravit dle situace na montáži)						
6.			<u>Demontáže vnitřních rozvodů kanalizace</u>						
			<i>včetně zařizovacích předmětů</i>						
6.01	721	72114-0802	Demontáž potrubí z litinových trub do DN110	m	100,00	0,00	111,00	111,00	11 100,00
6.02	721	72122-0801	Demontáž zápachových uzávěrek do DN 70	ks	8,00	0,00	84,00	84,00	672,00
6.03	721	-	Demontáž větrací hlavice litinové Js 125/500	ks	4,00	0,00	95,00	95,00	380,00

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
6.04	721	72129-0823	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot do 24m výšky	t	2,00	0,00	1 610,00	1 610,00	3 220,00
6.05	721	72511-0811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží včetně odpojení od vody a odpadního potrubí	ks	8,00	0,00	147,00	147,00	1 176,00
6.06	721	72521-0821	Demontáž umyvadel včetně podpůrné konzoly, odpojení od vody a odpadního potrubí	ks	8,00	0,00	98,00	98,00	784,00
6.07	721	72522-0831	Demontáž van litinových rohových včetně vybourání obezdění vany, odpojení přípojovacího potrubí vody a kanalizace	ks	4,00	0,00	122,00	122,00	488,00
6.08	721	72531-0823	Demontáž dřezů jednodílných vestavěných včetně odpojení od vody a odpadního potrubí	ks	4,00	0,00	125,00	125,00	500,00
6.09	721	72533-0820	Demontáž výlevků diturvinových včetně odpojení od vody a odpadního potrubí	ks	4,00	0,00	153,00	153,00	612,00
6.10	721	72159-0813	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot do 24m výšky	t	0,50	0,00	1 480,00	1 480,00	740,00
6.11	721	72586-0811	Demontáž zápachových uzávěrek jednoduchých	ks	12,00	0,00	12,00	12,00	144,00
7.			<u>Stavební výpomoci pro demontáže kanalizace</u>						
7.01	-	-	Vyhledání, vysekání a očištění stávajících rozvodů kanalizace určených k demontáži	hod	5,00	0,00	250,00	250,00	1 250,00
7.02	-	-	Zazdění a zednické začištění otvorů ve stěně po demontáži stávajících rozvodů kanalizace (nevyužívaných pro nové rozvody)	hod	2,50	0,00	250,00	250,00	625,00
7.03	-	-	Zazdění a zednické začištění otvorů ve stěně po demontovaných zařizovacích předmětech	hod	2,50	0,00	250,00	250,00	625,00
7.04	-	-	Odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu	t	0,50	0,00	2 750,00	2 750,00	1 375,00

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
8.			Montáž rozvodů splaškové kanalizace						
8.01	721	72117-3706	Potrubí z plastových trub KG-systém (PVC) DN110, odpadní - svislé vedené v centrální šachtě - včetně čistících kusů, kolen, rozboček, redukcí, zátek apod.	m	38,00	650,00	350,00	1 000,00	38 000,00
8.02	721	72117-3746	Potrubí z plastových trub KG-systém (PVC) DN110, větrací - vyvedené nad střechu - včetně čistících kusů, kolen, rozboček, redukcí, apod.	m	14,00	650,00	231,00	881,00	12 334,00
8.03	721	72117-4045	Potrubí z plastových trub HT-systém (PPs) DN110, přípojovací - včetně čistících kusů, kolen, rozboček, redukcí, zátek apod.	m	22,00	550,00	429,00	979,00	21 538,00
8.04	721	72117-4043	Potrubí z plastových trub HT-systém (PPs) DN50, přípojovací - včetně čistících kusů, kolen, rozboček, redukcí, zátek apod.	m	16,00	460,00	296,00	756,00	12 096,00
8.05	721	72117-4042	Potrubí z plastových trub HT-systém (PPs) DN40, přípojovací - včetně čistících kusů, kolen, rozboček, redukcí, zátek apod.	m	7,00	425,00	269,00	694,00	4 858,00
8.06	721	72121-1421	Podlahová vpust' se svislým odtokem DN110	ks	4,00	1 370,00	148,00	1 518,00	6 072,00
8.07	721	72122-6521	Zápachové uzávěry nástěnné pro pračku DN50	ks	4,00	60,00	758,00	818,00	3 272,00
8.08	721	72127-31M	Větrací hlavice d110mm s integrovanou bitumenovou manžetou, včetně osazení a utěsnění prostupu (koordinace se stavbou)	ks	4,00	720,00	670,00	1 390,00	5 560,00
8.09	-	D+M	Kotevní závěsy pro potrubí ø 110mm (závěs, objímka, kotvící materiál)	ks	38,00	365,00	36,00	401,00	15 238,00
8.10	721	72129-0111	Zkuška těsnosti kanalizace do DN125	m	97,00	0,00	16,50	16,50	1 600,50
8.11	-	D+M	Přechodový kus PVC KG na litinu včetně těsnícího materiálu	ks	4,00	100,00	95,00	195,00	780,00

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
8.12	-	D+M	Svod kondenzátu od stoupaček VZT potrubí do rozvodu kanalizace	kpl	2,00	160,00	350,00	510,00	1 020,00
8.13	-	-	Ostatní položky	paušál	1,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
9.			<u>Zařizovací předměty</u> <i>(jednotlivé zařizovací předměty je nutno před objednáním odsouhlasit investorem)</i>						
9.01	721	72511-2171	Kombi klozet včetně sedátka s hlubokým splachováním, odpad vodorovný Standard: dle výběru investora	ks	8,00	4 610,00	0,00	4 610,00	36 880,00
9.02	721	72511-9122	Montáž klozetových mís kombi včetně pomocného připojovacího materiálu	ks	8,00	0,00	1 560,00	1 560,00	12 480,00
9.03	721	72521-1601	Keramické umyvadlo š.45cm s otvorem pro armaturu včetně sifonu přípevněná na stěnu šrouby Standard: dle výběru investora	ks	4,00	2 070,00	0,00	2 070,00	8 280,00
9.04	721	72521-1603	Keramické umyvadlo š.60cm s otvorem pro armaturu včetně sifonu přípevněná na stěnu šrouby včetně pomocného připojovacího materiálu Standard: dle výběru investora	ks	4,00	2 180,00	0,00	2 180,00	8 720,00
9.05	721	72521-9102	Montáž umyvadla na šrouby do zdiva včetně pomocného připojovacího materiálu	ks	8,00	0,00	1 220,00	1 220,00	9 760,00
9.06	721	72524-1513	Sprchová vanička keramická čtvercová 900x900 mm	ks	4,00	4 620,00	0,00	4 620,00	18 480,00
9.07	721	72524-5162	Zástěna sprchová do výšky 2000mm zásuvné třídlíné š.900mm	ks	4,00	7 430,00	0,00	7 430,00	29 720,00
9.08	721	72524-9101	Montáž sprchové vaničky	ks	4,00	0,00	1 550,00	1 550,00	6 200,00

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
			včetně pomocného připojovacího materiálu						
9.09	721	72524-D+M	Montáž sprchové zástěny včetně pomocného připojovacího materiálu	ks	4,00	0,00	1 550,00	1 550,00	6 200,00
9.10	721	72531-11D	Dřez jednoduchý nerezový bez odkapávací plochy š. 45cm	ks	4,00	2 650,00	0,00	2 650,00	10 600,00
9.11	721	72531-11D	Dřez technický na praní prádla š. 70cm, mat. polypropylen	ks	8,00	4 356,00	0,00	4 356,00	34 848,00
9.12	721	72531-9111	Montáž dřezu	ks	12,00	0,00	900,00	900,00	10 800,00
9.13	721	72533-1111	Výlevka volně stojící se zadním připojením + plastová mřížka Standard: dle výběru investora	ks	4,00	5 150,00	0,00	5 150,00	20 600,00
9.14	721	72533-9111	Montáž výlevky	ks	4,00	0,00	704,00	704,00	2 816,00
9.15	721	72511-1231	Splachovače nádržkové keramické nízkopoložené	ks	4,00	2 280,00	500,00	2 780,00	11 120,00
9.16	721	72511-9112	Montáž splachovačů nádržkových	ks	4,00	0,00	504,00	504,00	2 016,00
9.17	-	-	Ostatní položky	paušál	1,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
10.			<u>Stavební výpomoci pro montáže kanalizace</u>						
10.01	-	-	Zhotovení prostupů stěnami, stropy a střechou , po osazení potrubních rozvodů opětné dozdnění , zatěsnění a zajištění. Technologické postupy provedení prací konzultovat s dodavateli stavebních prací, popřípadě s projektantem stavebního prováděcího projektu.	hod	6,00	0,00	250,00	250,00	1 500,00
10.02	-	-	Utěsnění prostupů v požárně dělících konstrukcích dle platné požární zprávy.	hod	2,00	0,00	420,00	420,00	840,00
11.			<u>Ostatní</u>						

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
11.01	-	-	Zařízení staveniště	paušál	1,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
11.02			Doprava veškerého zařízení a materiálu na stavbu	paušál	1,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
11.03	-	-	Vyzkoušení uvedení do provozu	paušál	1,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
11.04	-	-	Vedení stavby - stavbyvedoucí	paušál	1,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
11.05			Práce v hodinové mzdě. Tyto práce se použijí u nepředvídaných prací, nebo u prací, o kterých ještě není jasno. Tyto práce musí být odsouhlaseny investorem.						
			- hlavní montér	hod	1,00	0,00	550,00	550,00	550,00
			- samostatný montér	hod	1,00	0,00	450,00	450,00	450,00
			- montér	hod	1,00	0,00	300,00	300,00	300,00
			- pomocný montér	hod	1,00	0,00	200,00	200,00	200,00
11.06			Dodavatelská dokumentace	ks	1,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
11.07			Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			CELKEM D.1.4.a - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE						592 982,10
			D.1.4.b - VZDUCHOTECHNIKA						
2.			<u>Zařízení č. 2 - Větrání sociálního zázemí vychovatelů</u>						
2.01	751	75113-30D	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí (Ø160mm) s nastavitelnou dobou sepnutí 1 až 30 minut vzduchové množství 230 m3h-1 externí tlak 150 Pa včetně: zpětné klapky - 1 ks	kpl	4,00	6 282,00	582,00	6 864,00	27 456,00

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
			spojovací manžety - 2 ks						
2.02	751	75132-2012	Talířový ventil pro odvod vzduchu (Ø150mm) vzduchové množství 180 m3h-1	kpl	4,00	284,00	108,00	392,00	1 568,00
2.03	751	75132-2011	Talířový ventil pro odvod vzduchu (Ø100mm) vzduchové množství 50 m3h-1	kpl	4,00	240,00	86,10	326,10	1 304,40
2.04	751	75153-7112	Ohebná hadice s útlumem hluku - Ø150mm	bm	4,00	243,00	108,00	351,00	1 404,00
2.05	751	75153-7111	Ohebná hadice s útlumem hluku - Ø100mm	bm	4,00	183,00	96,90	279,90	1 119,60
2.06	751	75151-4777	Výfukový nástavec Ø250mm	ks	1,00	1 677,00	205,00	1 882,00	1 882,00
2.07	-	D+M	Tepelná izolace, samolepící tepelně izolační materiál na bázi kaučuku, teplotní rozmezí -50 °C až +105 °C, tepelná vodivost ≤ 0,035 W/(m·K) při střední teplotě 0 °C, tloušťka 9 mm	m2	13,00	597,00	300,00	897,00	11 661,00
			Potrubí sk. I. - SPIRO						
2.08	751	75151-0042	do Ø 200 mm, 30 % tvarovek	bm	13,00	515,00	499,00	1 014,00	13 182,00
2.09	751	75151-0043	do Ø 280 mm, 40 % tvarovek	bm	12,00	763,00	747,00	1 510,00	18 120,00
2.10			Zhotovení výtokového otvoru pro odvod kondenzátu v dolní části stoupacího potrubí	ks	1,00	50,00	100,00	150,00	150,00
2.11	751	75158-1357	Požární ucpávka prostupu vzduchotechnického potrubí stropem - kruhového - průřez potrubí od 200 do 300 mm	ks	3,00	300,00	362,00	662,00	1 986,00
2.12	-	-	Ostatní položky	paušál	1,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3.			Zařízení č. 3 - Větrání úklidu a prádelny						
3.01	751	75113-30D	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí (Ø125mm) s nastavitelnou dobou sepnutí 1 až 30 minut vzduchové množství 160 - 190 m3h-1	kpl	4,00	5 654,00	582,00	6 236,00	24 944,00

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
			externí tlak min. 90 Pa včetně: zpětné klapky - 1 ks spojovací manžety - 2 ks						
3.02	751	75113-30D	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí (Ø100mm) s nastavitelnou dobou sepnutí 1 až 30 minut vzduchové množství 100 m ³ h-1 externí tlak min. 90 Pa včetně: zpětné klapky - 1 ks spojovací manžety - 2 ks	kpl	4,00	4 320,00	582,00	4 902,00	19 608,00
3.03	751	75132-2011	Talířový ventil pro odvod vzduchu (Ø100mm) vzduchové množství 50 - 100 m ³ h-1	kpl	12,00	240,00	86,10	326,10	3 913,20
3.04	751	75153-7111	Ohebná hadice s útlumem hluku - Ø100mm	bm	12,00	183,00	96,90	279,90	3 358,80
3.05	751	75151-4777	Výfukový nástavec Ø250mm	ks	2,00	1 677,00	205,00	1 882,00	3 764,00
3.06	-	D+M	Tepelná izolace, samolepící tepelně izolační materiál na bázi kaučuku, teplotní rozmezí -50 °C až +105 °C, tepelná vodivost ≤ 0,035 W/(m·K) při střední teplotě 0 °C, tloušťka 9 mm	m2	12,00	597,00	300,00	897,00	10 764,00
3.07	751	75151-0042	Potrubí sk. I. - SPIRO do Ø 200 mm, 30 % tvarovek	bm	20,00	515,00	499,00	1 014,00	20 280,00
3.08	751	75151-0043	do Ø 280 mm, 40 % tvarovek	bm	16,00	763,00	747,00	1 510,00	24 160,00
3.09	-	M	Zhotovení výtokového otvoru pro odvod kondenzátu v dolní části stoupacího potrubí	ks	1,00	50,00	100,00	150,00	150,00
3.10	-	-	Ostatní položky	paušál	1,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4.			Ostatní						

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
4.01			Demontáž stávajícího VZT potrubí a zařízení	paušál	1,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
4.02			Odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu	t	1,00	0,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00
4.03	-	-	Zařízení staveniště	paušál	1,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
4.04	-	-	Vedení stavby - stavbyvedoucí	paušál	1,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
4.05	-	-	Doprava veškerého zařízení a materiálu na stavbu	paušál	1,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4.06	-	-	Vyzkoušení, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy	paušál	1,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4.07	-	-	Zdvihací technika, lešení	paušál	1,00	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
4.08			Úpravy na montáži	hod	15,00	0,00	250,00	250,00	3 750,00
4.09			Montážní a kotevní materiál	kg	70,00	90,00	60,00	150,00	10 500,00
4.10			Těsnící a spojovací materiál	kg	10,00	90,00	60,00	150,00	1 500,00
4.11			Štítky na popis vzduchotechnického zařízení	paušál	1,00	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
4.12	-	-	Práce v hodinové mzdě. Tyto práce se použijí u nepředvídaných prací, nebo u prací, o kterých ještě není jasno. Tyto práce musí být odsouhlaseny investorem.						
			- hlavní montér	hod	1,00	0,00	550,00	550,00	550,00
			- samostatný montér	hod	1,00	0,00	450,00	450,00	450,00
			- montér	hod	1,00	0,00	300,00	300,00	300,00
			- pomocný montér	hod	1,00	0,00	200,00	200,00	200,00
4.13	-	-	Dodavatelská dokumentace	ks	1,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4.14	-	-	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
			CELKEM D.1.4.b - VZDUCHOTECHNIKA						254 575,00

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
			D.1.4.d - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA						
1.			<u>Materiál</u>						
			<i>Spínače</i>						
1.01	741	34535-5146	Spínač jednopólový pod omítku, 10A/250V, řaz. 1	ks	36,00	94,60	0,00	94,60	3 405,60
1.02	741	34535-5211	Kryt spínače bílý	ks	36,00	29,70	0,00	29,70	1 069,20
1.03	741	34535-5104	Rámeček jednonásobný bílý	ks	36,00	18,60	0,00	18,60	669,60
1.04	741	34535-5501	Doběhové relé do krabice	ks	12,00	589,10	0,00	589,10	7 069,20
			<i>Zásuvky</i>						
1.05	741	35811-1232	Zásuvka 16A/230V jednonásobná IP20 pod omítku bílá	ks	20,00	98,90	0,00	98,90	1 978,00
1.06	741	34535-5104	Rámeček jednonásobný bílý	ks	18,00	18,60	0,00	18,60	334,80
1.07	741	34535-5105	Rámeček dvojnásobný bílý	ks	4,00	36,70	0,00	36,70	146,80
			<i>Montážní materiál</i>						
1.08	741	34571-1232	Krabice přístrojová	ks	36,00	8,90	0,00	8,90	320,40
1.09	741	34571-1241	Krabice odbočná pod omítku	ks	20,00	7,70	0,00	7,70	154,00
1.10	741	34571-1264	Krabice rozvodná podomítku	ks	20,00	33,40	0,00	33,40	668,00
1.11	741	34521-8936	Elektroinstalační trubka ohebná PVC 2323	m	8,00	10,30	0,00	10,30	82,40

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
1.12		21112-6000	Ocelová nosná konstrukce všeobecně	kg	0,50	28,00	0,00	28,00	14,00
1.13	741	31432-4118	Upevňovací bod hmoždinkou PVC	ks	45,00	0,40	0,00	0,40	18,00
1.14	741	35441-1618	Svorka pro vyrovnaní potenciálu EPS 1	ks	4,00	190,60	0,00	190,60	762,40
1.15	741	34511-2712	Elektroinstalační lišta PVC 24x22 včetně rohů a koncovek	m	152,00	24,40	0,00	24,40	3 708,80
			<i>Svítlidla</i>						
1.16	741	34853-1500	Vestavné LED svítidlo (8W, 895lm), IP44	ks	20,00	925,90	0,00	925,90	18 518,00
1.17	741	34853-1501	Nástěnné LED svítidlo (13,8W, 966lm), IP44, koupelnové	ks	8,00	2 099,00	0,00	2 099,00	16 792,00
1.18	741	34853-1502	Nástěnné LED svítidlo (6W, 420lm), do kuchyňské linky	ks	4,00	649,00	0,00	649,00	2 596,00
1.19			Recyklační poplatek - za svítidla	ks	32,00	7,00	0,00	7,00	224,00
			<i>Kabely a vodiče</i>						
1.20	741	34158-1083	Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40°C - +70°C, CYKY 3Cx2,5 mm2, odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1	m	239,00	18,20	0,00	18,20	4 349,80
1.21	741	34158-1082	Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40°C - +70°C, CYKY 3Cx1,5 mm2, odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1	m	182,00	11,60	0,00	11,60	2 111,20
1.22	741	34112-2101	Vodič 6 zž - PVC izolovaný jednožilový vodič pro vnitřní vedení	m	200,00	14,70	0,00	14,70	2 940,00
			<i>Doplnění stávajících rozvaděčů</i>						
1.23	741	34413-6144	Jistič 16/1B	ks	4,00	92,40	0,00	92,40	369,60
			<i>Ostatní</i>						

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
1.24	741	34100-0000	Drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových materiálových nákladech je malý, a proto se nespecifikuje, jako: vývodky spojky vodičové do průřezu 16 mm ² . sponky, příchytky, drát vázací a svařovací, spojovací materiál, nýty, elektrody... 5% z nosného materiálu	ks	1,00	3 415,00	0,00	3 415,00	3 415,00
2.			Montáž						
			<i>Spínače</i>						
2.01	741	74131-0201	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných, šroubové připojení, vypínačů řazení 1 - jednopólových	ks	36,00	0,00	56,00	56,00	2 016,00
2.02		HZS	Montáž doběhového relé do krabice	hod	5,00	0,00	420,00	420,00	2 100,00
			<i>Zásuvky</i>						
2.03	741	74131-3042	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE pro průběžnou montáž	ks	20,00	0,00	124,00	124,00	2 480,00
			<i>Montážní materiál</i>						
2.04	741	74111-2061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	ks	72,00	0,00	34,50	34,50	2 484,00
2.05	741	74111-2001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	ks	20,00	0,00	75,70	75,70	1 514,00
2.06	741	74111-2101	Montáž rozvedek se zapojením na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových	ks	20,00	0,00	152,00	152,00	3 040,00

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
2.07	741	74111-0041	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně o přes 11 do 23mm	m	8,00	0,00	35,60	35,60	284,80
2.08	741	74191-0502	Montáž se zhotovením konstrukce pro rozvodny z profilů tenkostěnných	kg	0,50	0,00	62,10	62,10	31,05
2.09	46-M	46093-2111	Osazení kotevních prvků hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro upevnění elektroinstalací ve stěnách cihelných, vnějšího průměru do 8 mm	ks	45,00	0,00	19,30	19,30	868,50
2.10		HZS	Montáž svorky pro vyrovnaní potenciálu EPS 1 4 ks	hod	2,00	0,00	420,00	420,00	840,00
2.11	741	74111-0511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy s nasunutím do krabic, vkládacích s víčkem šířky do 60 mm	m	152,00	0,00	72,30	72,30	10 989,60
			<i>Svítlidla</i>						
2.12	741	74137-2111	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných čtvercových nebo obdélníkových obsahu do 0,09 m2	ks	20,00	0,00	292,00	292,00	5 840,00
2.13	741	74137-2061	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních panelových obsahu do 0,09 m2	ks	12,00	0,00	281,00	281,00	3 372,00
			<i>Kabely a vodiče</i>						
2.14	741	74112-2016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	239,00	0,00	34,40	34,40	8 221,60
2.15	741	74112-2015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	182,00	0,00	32,80	32,80	5 969,60

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
2.16	741	74112-0301	Montáž vodičů Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm ² pevně (CY, CHAH-R(V))	m	200,00	0,00	40,50	40,50	8 100,00
			<i>Doplnění stávajících rozvaděčů</i>						
2.17	741	74132-0101	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A s krytem	ks	4,00	0,00	71,90	71,90	287,60
			<i>Ostatní</i>						
2.16	-	HZS	Demontáž svítidel, zásuvek, vypínačů a nevyužitých kabelových rozvodů	hod	16,00	0,00	420,00	420,00	6 720,00
2.17	-	HZS	Vyhledávání stávajících rozvodů	hod	1,00	0,00	420,00	420,00	420,00
2.18	-	HZS	Manipulace ve stávajících sítích NN	hod	1,00	0,00	420,00	420,00	420,00
2.19	-	HZS	Ukončení celoplastových kabelů včetně jejich zapojení v rozvaděči nebo na přístrojích	hod	1,00	0,00	420,00	420,00	420,00
2.20	-	HZS	Práce nezahrnuté v cenících 21M.46M, zapsané do montážního deníku a potvrzené investorem	hod	5,00	0,00	420,00	420,00	2 100,00
2.21	-	HZS	Zakreslení skutečného stavu	hod	1,00	0,00	860,00	860,00	860,00
2.22	-	HZS	Podíl prací jiných profesí než elektro - zednické výpomoci	hod	7,00	0,00	420,00	420,00	2 940,00
2.23	-	HZS	Koordinace profesí	hod	1,00	0,00	420,00	420,00	420,00
2.24	-	HZS	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 500 000,-Kč	ks	1,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2.25	-	HZS	Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel	ks	1,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Pol. č.	KCN	Kód pol.	Popis položky	Jed.	Mn.	Cena za dodávku	Cena za montáž	CENA Kč	
								Celkem za 1 jed.	Celkem
2.26	-	-	Ostatní položky	paušál	1,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3.			<u>Ostatní</u>						
3.01	-	-	Zařízení staveniště	paušál	1,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
3.02	-	-	Vedení stavby - stavbyvedoucí	paušál	1,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
3.03	-	-	Doprava veškerého zařízení a materiálu na stavbu	paušál	1,00	0,00	500,00	500,00	500,00
3.04	-	-	Zdvihací technika, lešení	paušál	1,00	0,00	500,00	500,00	500,00
3.05	-	-	Práce v hodinové mzdě. Tyto práce se použijí u nepředvídaných prací, nebo u prací, o kterých ještě není jasno. Tyto práce musí být odsouhlaseny investorem.						
			- hlavní montér	hod	1,00	0,00	550,00	550,00	550,00
			- samostatný montér	hod	1,00	0,00	450,00	450,00	450,00
			- montér	hod	1,00	0,00	300,00	300,00	300,00
			- pomocný montér	hod	1,00	0,00	200,00	200,00	200,00
3.06	-	-	Dodavatelská dokumentace	paušál	1,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3.07	-	-	Dokumentace skutečného provedení	paušál	1,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
			CELKEM D.1.4.d - SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE						160 655,55
			CELKEM D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB						1 008 212,65
			E. SOUPIS PRACÍ 5. etapa CELKEM						1 658 696,37
			E. SOUPIS PRACÍ CELKEM						6 993 657,02