

ZÁZNAM O POPTÁVKOVÉM ŘÍZENÍ

ZADAVATEL:	Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56
SÍDLO:	Vejprnická 56, 318 00 Plzeň
IČO:	69456330
ZASTOUPENÝ:	Ing. Jaroslavem Černým

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„REKONSTRUKCE A ZATEPLENÍ STŘECHY – PAVILON 7“

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zařazená do II. Skupiny Směrnice RPK č. 2/2016, o zadávání veřejných zakázek, která je mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Spisová značka:	VZMR	Číslo jednací:	322/2021
-----------------	------	----------------	----------

1. POPIS PŘEDMĚTU VZ:

Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce a zateplení střechy pavilonu 7 SOU elektrotechnického Plzeň, Vejprnická 56. Bude provedena kompletní demontáž veškerého stávajícího oplechování na ploše střechy a strojovně výtahu, kompletní demontáž hromosvodu - k opětovnému použití, demontáž stávajících střešních vpustí až na podkladní konstrukci, kontrola stávající povlakové krytiny a provede se prořezání a oprava v celé ploše střechy, následně se před zahájením prací na nové střeše provedou kotevní tahové zkoušky včetně vypracování kotevního plánu a určení kotevního materiálu nového zastřešení.

Nově bude provedeno vyspádování atik OSB deskami tl. 22 mm a to včetně atik strojovny výtahu, opláštění OSB deskami tl. 22 mm zvýšených částí odvětrání nad instalačními šachtami, veškeré kotvení opláštění bude provedeno dle situace a to buď kotevními šrouby, nebo hmoždinkami (je nutno provést tahové zkoušky i na atikách).

Zateplení a konečná úprava - po montáži bednění z OSB desek bude provedeno položení tepelné izolace 2 x 10 cm polystyren EPS 100, zároveň s pokládkou tepelné izolace je nutno provádět i pokládku vrchní PVC fólie společně s podkladní geotextilií 300g/m² včetně kotvení dle předepsaného systému, použití kotevního materiálu a kotevního plánu. Po zateplení, vyrovnání a vyspádování všech částí atik a zvýšených částí odvětrání nad instalačními šachtami se provede nové oplechování na všech potřebných částech střechy pro bezpečné natavení vrchní PVC krytiny. Dále budou osazeny nové střešní vpusti a nové ventilační komínky \varnothing 120 mm (popřípadě ventilační turbíny). Poslední operací bude dokončení všech detailů vrchní PVC fólie a opětovné provedení montáže hromosvodu vč. konečné revize, s případným doplněním poškozených částí. (viz. Technická zpráva)

2. SEZNAM DORUČENÝCH NABÍDEK:

číslo	Uchazeč	Datum podání nabídky	Čas podání nabídky	Forma nabídky (elektronická / listinná)
1.	Lukáš KRISMAN, Akátová 620, Chrást, IČ 10366555	3.6.2021	9:30	listinná

2.	Střechy Kuneš, Horní Náves 52, Kyšice IČ 74863037	7.6.2021	11:10	listinná
3.	Vlastimil Brand, Rokycanská 49, Plzeň IČ 48370703	7.6.2021	11:10	listinná

3. SEZNAM VYŘAZENÝCH NABÍDEK:

číslo	Uchazeč	Nabídková cena v Kč bez DPH	Dodržení termínu zhotovení Ano/Ne
1.	Lukáš KRISMAN, Akátová 620, Chrást, IČ 10366555	1.126.845,- PŘEKROČENA PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	ANO
3.	Vlastimil Brand, Rokycanská 49, Plzeň IČ 48370703	1.077.847,- PŘEKROČENA PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	ANO

4. HODNOCENÍ:

Hodnotícím kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky je **nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH** a termín zhotovení díla.

Výsledek hodnocení nabídek

číslo	Uchazeč	Nabídková cena v Kč bez DPH	Dodržení termínu zhotovení Ano/Ne	Pořadí
2.	Střechy Kuneš, Horní Náves 52, Kyšice IČ 74863037	979.858,-	ANO	1.

5. VYBRANÝ UCHAZEČ:

Střechy Kuneš, Pavel KUNEŠ, Horní Náves 52, Kyšice, IČ 74863037

Záznam o poptávkovém řízení je uveřejněn na profile zadavatele v elektronickém nástroji E-ZAK: v sekci "Veřejné dokumenty"

6. OSTATNÍ INFORMACE:

Výzvu k podání nabídky zaslal zadavatel 3 dodavatelům dne 31. května 2021. Kontrolu nabídek uchazečů provedla hodnotící komise jmenovaná zadavatelem dne 8.6.2021. S vítěznou firmou byla uzavřena smlouva o dílo dne 9.6.2021 a následně zveřejněna v registru smluv.

V Plzni dne 17.6.2021

Za zadavatele: Ing. Jaroslav Černý, ředitel

jméno, příjmení, funkce, podpis



Vypracoval(a): Mgr. Lenka Součková