


4 NOVÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY ÚKLID - 4x

M 1:25



2 NOVÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY SPOLEČNÁ PRÁDELNA - 4x

M 1:25

- c Provést sádkartonovou příčku jednostrannou, ocelový rošt, desky tl. 12,5 mm, výška pod strop - 2,5 m2
Provést sádkartonovou příčku v 1,2 se zesílením pro zavěšení umyvadla. - 2,4 m2
- d Provést požární ušesnění prostupů s odolností EI45.
VZT - požární ucpávka 1ks
Voda, kanalizace plast - požární manžeta nebo ucpávka - 5 ks
- e Položit novou keramickou dlažbu podlahy - 5,7 m2
- f Provést obklady stěn, výška 1,5 m - 18 m2
- i Provést obezdění sloupáčky kanalizace zdířem Ylong - 1,1 m2
 - Provést opravu šluků - 14,4 m2
 - Provést vymalování úklidu a WC - 21 m2
 - Osadit skládané podhledy AMF Thematex bez požární odolnosti, hs = 2,45 m. - 5,85 m2
- 1 Dveře dřevěné plně jednokřídlové, otlivavé, osazené větrací mřížkou 500x100mm, do ocelové zárubně, 600/1970 mm - 1 ks
- 4 Dveře dřevěné plně jednokřídlové, otlivavé, osazené větrací mřížkou 500x100mm, do ocelové zárubně, 600/1970 mm včetně nové zárubně - 1 ks
- 1 Revizní dvířka plastová 300/300 mm - 1 - 2 ks
Osadit v místě čistícího kusu kanalizace (3.np a 5.np) a v místě uzávěru vody (každé patro).
- 2 Revizní dvířka plastová 150/300 mm - 1 - 2 ks
Osadit v místě čistícího kusu kanalizace (3.np a 5.np) a pod stropem místnosti (2.np - 5.np) pro revizi požárního ušesnění prostupu.

Dveře na WC a do koupelny budou mít osazenou záchodovou kliku.

POPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV - 2

- e Položit novou keramickou dlažbu podlahy - 11,7 m2
- f Provést obklady stěn, výška 1,5 m - 6 m2
- Provést opravu šluků - 19 m2
- Provést vymalování koupelny a WC - 22 m2
- Pro připojení pračky osadit podomítkovou zápachovou uzávěrku HL 405.
- Osadit skládané podhledy AMF Thematex bez požární odolnosti, hs = 2,45 m. - 11,7 m2
- 2 Dveře dřevěné plně jednokřídlové, otlivavé, osazené větrací mřížkou 500x100mm, do ocelové zárubně, 800/1970 mm včetně nové zárubně - 1 ks

LEGENDA

- stávající konstrukce
- sádkartonové příčky
- zdívo z příčkové Yong

POPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV - 4

TECHNICKÁ ZPRÁVA PI 2101190104a

AIRTECH GROUP s.r.o., ústřední 7, 312 16 Plzeň, tel./fax:++420-377430409-11, E-mail:office@airtech.cz				AIRTECH GROUP s. r. o. www.airtech.cz	
VYPRACOVAL	PROJEKTANT	HLAVNÍ PROJEKTANT	KONTROLOVAL	ČÍS. ZK. AIRTECH 21011901	DPS
KONOPOVÁ	ing. J. MYSLÍKOVÁ	MAJTOUŠKOVÁ	ing. KUBR		
INVESTOR					
Střední odborné učiliště stavební v Plzni Borská 2718/55, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň				DATUM	5.2021
Koupelny v domové mládeže, Borská 55, Plzeň				MĚŘITKO	1:25
D.1.2 – STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ				V2101190116a	
STAVEBNÍ ÚPRAVY – DETAIL 2 A 4					