

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

NÁZEV ZAKÁZKY

STOUPAČKY NA DOMOVĚ MLÁDEŽE SPŠ KLATOVY

SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P21V00000590				
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_8907.html				
ZADAVATEL:	Střední průmyslová škola, Klatovy, nábr. Kpt. Nálepky 362				
SÍDLLO:	nábr. Kpt. Nálepky 362, Klatovy, 339 01			IČO:	61750883
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Bohumír Kopecký				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Kateřina Zajícová				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	VZMR	DRUH ŘÍZENÍ:	III.sk. VZMR
FINANCOVÁNO Z EU:	NE				

Zadavatel poskytuje v souladu s článkem 8 Výzvy k podání nabídek ze dne 10.9.2021 vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. Dne 15. 09. 2021 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele (dotaz je uveden v příloze k tomuto Vysvětlení), na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Odpověď:

Uvádíme obsah položek s měrnými jednotkami „soubor“, „BJ“ a „kpl“:

- Díl 722
- p.č. 1 Příruba DN 89x 2 ½“ – položka obsahuje přírubu včetně montáže, šroubů, těsnění
 - p.č. 2 Příruba DN 100x2 ½“ - položka obsahuje přírubu včetně montáže, šroubů, těsnění
 - p.č. 27 Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě – komplet včetně odvodnění celého systému (studená voda, teplá voda)
 - p.č. 38 Bourací práce pro rozvod vodovodního potrubí – v místech, kde je rozvod zazděn
 - p.č. 39 Výpomoc HSv – začištění otvorů pro ZTI, vč. mat. – pro uvedení po bourání do původního stavu
 - p.č. 40 Likvidace a odvoz demont. potrubí , vč. izolace – obsahuje veškeré práce s tím spojené, včetně poplatku za skládkovné
 - p.č. 42 Pomocný a spotřební materiál (konzoly, kotvy,...) – materiál k zavěšení trubek, v položce je obsažena práce
 - p.č. 43 Blíže nespecifikované položky – náklady na součinnost s teplárnou
 - p.č. 44 Doprava – ležatý rozvod – doprava lidí i materiálu na staveniště
- Díl 725
- p.č. 47 Rekonstrukce stoupaček kanalizace v provedení HT – v 72 bytových jednotkách
 - p.č. 48 Rekonstrukce stoupaček SV, TV+cirkulace k uzávěrům v provedení Alpex - v 72 bytových jednotkách

- p.č. 49 Blíže nespecifikované položky – zednické výpomoc – pro uvedení zazděných stoupaček po bourání do původního stavu
- p.č. 50 Zhotovení zemního svodu vč. pospojení – v 72 bytových jednotkách
- p.č. 51 Likvidace a odvoz demont. potrubí , vč. izolace - obsahuje veškeré práce s tím spojené, včetně poplatku za skládkovné
- p.č. 52 Doprava, přesun hmot – stoupačky - doprava lidí i materiálu
- Díl 726 p.č. 53 Rekonstrukce stoupaček kanalizace v provedení HT – ve 24 bytových jednotkách
- p.č. 54 Rekonstrukce stoupaček SV, TV+cirkulace k uzávěrům v provedení Alpex - v 24 bytových jednotkách
- p.č. 55 Vybourání stoupaček a přípojek+oprava obkladů včetně materiálu – ve 24 bytových jednotkách
- p.č. 56 Zhotovení kanalizačních přípojek v provedení HT - ve 24 bytových jednotkách
- p.č. 57 Zhotovení vodovodních přípojek v provedení HT - ve 24 bytových jednotkách
- p.č. 58 Zhotovení zemního svodu vč. pospojení – ve 24 bytových jednotkách
- p.č. 59 Likvidace a odvoz demont. potrubí , vč. izolace - obsahuje veškeré práce s tím spojené, včetně poplatku za skládkovné
- p.č. 60 Doprava, přesun hmot – stoupačky - doprava lidí i materiálu

U případných méně či víceprací se postupuje v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

V objektu se nachází 61 umakartových bytových jader, 4 vyzděná bytová jádra s deskou s obklady, která lze odmontovat (zajistí zadavatel) a 31 místností se zazděnými stoupačkami.

Díl 725 se týká stoupaček č. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, které procházejí 72 místnostmi. Konkrétně se jedná o 61 umakartových bytových jader, 4 zděná jádra a 7 místností se zazděnými stoupačkami.

Díl 726 se týká stoupaček č. 6, 7, 12, které procházejí 24 místnostmi. Tyto stoupačky jsou zazděné.

V Klatovech

Za zadavatele:

Ing. Bohumír Kopecký