

## Vysvětlení zadávací dokumentace

<b>Zadavatel:</b>			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Mgr. Markéta Pečková	tel.:	377 172 411
č.j.:	348/22/SÚSPK-P	email:	marketa.peckova@suspk.eu
<b>Veřejná zakázka:</b>			
<b>II/230 Stříbro-dálnice D5, úsek 2</b>			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	134 252 726,00 Kč		
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení		
Předmět plnění VZ:	Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce v extravilánu silnice II/230 v délce 3 492 m a to rozšířením silnice na kategorii S 9,5 včetně směrové rektifikace silničních oblouků dle PDPS a soupisu prací s názvem „II/230 Stříbro – dálnice D5, úsek 2“.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P21V00000760		

### Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1 - odpověď na dotazy

Zadavatel obdržel	4. a 5. 1. 2022	žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:	
1	15	K	171201221-1
			Poplatek za uložení na skládce ornice
			t 4 921,812
		PP	Poplatek za uložení na skládce ornice
		VV	"Sejmutá ornice celkem" 133,5*0,28+38037*0,2
		VV	"odpočet materiálu určeného pro zpětné použití (meziskládka)" -4910,44
		VV	2734,34*1,8 'Přepočtené koeficientem množství
			4 921,812
Chtěli bychom zadavatele požádat o vysvětlení této položky, která se nachází v soupisu prací v SO 001 Opravdu se ornice bude ukládat na trvalou skládku a bude se za ní platit poplatek? Dle našeho názoru to odporuje zákonům platným v naší republice.			
2	V SO 101 položka 212972112 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100 je u této položky uvedena měrná jednotka m. Domníváme se, že by u opláštění měla být spíše položka m2. Může, prosím, zadavatel upřesnit měrnou jednotku?		
3	V SO 101 položka 212752412 Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 perforace 220° DN 150 , množství 1 917 m. Domníváme se, že v rozpočtu chybí položka na opláštění trativodu geotextilií (podobně jako u trativodu DN 100). Může, prosím, zadavatel doplnit položku na opláštění geotextilií, popř. potvrdit montáž trativodu bez geotextilie?		

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:

ad 1	Žádná ornice se nebude ukládat na trvalou skládku a nebude hrazen žádný poplatek s tím spojený. Veškerá ornice bude použita na stavbě a jeho blízkosti. V tomto smyslu jsme upravili i soupis prací.
------	--

ad 2	1. V SO 101 uvedená položka 212972112 – Opláštění drenážních trub filtrační textílií DN 100 - je uvedená měrná jednotka „metry“ a to v souladu s cenovou soustavou ÚRS , použitou pro zpracování celého soupisu prací předmětné zakázky. Měrná jednotka je tedy v metrech a nebudeme ji měnit.
------	--

ad 3	2. V SO 101 položka 212752412 – Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 perforace 220° DN 150 - je v pořádku a nebudeme do soupisu prací doplňovat položku jinou. Tímto potvrzujeme montáž trativodu bez použití geotextilie. Dle vyjádření zpracovatele PDPS, opláštění trativodu není potřebné, protože nezajistí v tomto případě jeho lepší funkčnost.
------	--

**Vzhledem k tomu, že zadavatel aktualizoval Přílohu č. 3 ZD - Soupis prací s výkazem výměr, posouvá se tímto lhůta pro podání nabídek o celou svou původní délku. V důsledku změny soupisu prací s výkazem výměr zadavatel mění zadávací podmínky v čl.12.1., a to následovně:**

**12.1. Lhůta pro podání nabídek**

**Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 10:00 hodin dne 7. 2. 2022.**

<b>Přílohy:</b>	ZD ve znění vysvětlení ZD č. 1 Příloha č. 3 ZD ve znění vysvětlení ZD č. 1
-----------------	---

<b>Datum vyhotovení:</b>	06.01.2022
--------------------------	------------

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

*podepsáno elektronicky*