

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Mgr. Markéta Pečková	tel.:	377 172 411
č.j.:	462/22/SÚSPK-P	email:	marketa.peckova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
II/230 Stříbro-dálnice D5, úsek 2			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	133 229 178,68 Kč		
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení		
Předmět plnění VZ:	Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce v extravilánu silnice II/230 v délce 3 492 m a to rozšířením silnice na kategorii S 9,5 včetně směrové rektifikace silničních oblouků dle PDPS a soupisu prací s názvem „II/230 Stříbro – dálnice D5, úsek 2“.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P21V00000760		

Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 2 - odpověď na dotazy

Zadavatel obdržel	06.01.2022	žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:
1	Při importu soupisu prací z Vámi zadaného formátu (Excel komplet) se nám do rozpočtového programu (Kros 4) nenahrává výkaz výměr a proto Vás prosím o znovu zveřejnění soupisu prací, třeba ve formátu XC4 nebo uniXML.	
2	Výkresová dokumentace neupřesňuje typ betonu a stupeň vlivu prostředí. Prosíme o upřesnění.	
3	Na SO 102.2 propustek pod komunikací v km 2,457 je v PD zmíněna v TZ i zakreslena na výkresu D.2.2.3 horská vpust' na nátok do propustku pod silnicí, ale v rozpočtu jsem žádnou položku na horskou vpust' nenašel. Doplní jí zadavatel do rozpočtu nebo máme náklady na ní přidat do nějaké jiné položky?	
4	V TZ ani ve výkresech (příčných řezech) jsem nenašel informaci o navrženém rozměru příkopových žlabů. Podle jediné kóty šířky dna 0,4 m bych odhadoval, že by měla stačit žlabová tvárnice šířky 590 mm tedy např. B&BC žlab 33-60. Je tomu tak? Pokud ne, může projektant doplnit požadované rozměry?	
5	Bude zadavatel požadovat odkup vybouraného asfaltu, který nebude použit zpětně na stavbě? A pokud ano s jakou cenou?	
6	U propustku SO 102.1 je ve výkresové dokumentaci TZ propustek DN 1000, Na situaci je v řezu DN 800 a na půdorysu je DN1000. V soupisu prací je propustek DN 800. Prosíme o upřesnění světlosti trub a tím i následujících položek – pro prostupek DN 1000 budou vyšší výměry. U propustku 102.2 je horská vpust', která není definovaná zda bude prefabrikovaná nebo monolitická a rozpočet ji neobsahuje. Prosíme o upřesnění a doplnění do rozpočtu.	

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:	
ad 1	Součástí Přílohy č. 3 ZD je nyní i dokument ve formátu xml.
ad 2	Upřesňujeme typ betonové směsi použité v SO 201- Opěrná zeď, C 30/37 s třídou prostředí XC4, XD1, XF4 a XA2.

ad 3	V soupisu prací byla doplněna v SO 102.2 položka horská vpust' pro ocenění zhotovitelem.
ad 4	Upřesňujeme rozměr příkopových žlabů - požadujeme šířku 590 mm.
ad 5	Odkup žádného vybouraného materiálu zhotovitelem stavby zadavatel nepožaduje.
ad 6	Propustek SO 102 bude proveden troubou světlosti DN 800 dle soupisu prací, položka horská vpust' byla doplněna do soupisu prací pro ocenění zhotovitelem.

Vzhledem k tomu, že zadavatel aktualizoval Přílohu č. 3 ZD - Soupis prací s výkazem výměr, posouvá se tímto lhůta pro podání nabídek o celou svou původní délku. V důsledku změny soupisu prací s výkazem výměr zadavatel mění zadávací podmínky v čl.12.1., a to následovně:

12.1. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 10:00 hodin dne 14. 2. 2022.
V souvislosti s úpravou Přílohy č. 3 je upravena též předpokládaná hodnota veřejné zakázky (čl. 4.1. ZD) a výše jistoty za nabídku (čl. 11.1. ZD).

Přílohy:	ZD ve znění vysvětlení ZD č. 2 Příloha č. 3 ZD ve znění vysvětlení ZD č. 2
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------

Datum vyhotovení:	11.01.2022
--------------------------	------------

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky