

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Nenosné zdivo, příčky

Nově navržené příčky budou zhotoveny z pórobetonových příčkových tvárnic tl. 100 mm na tenkovrstvou zdící maltu.

2. Omítky

Vnitřní omítky: jádrová strojová omítka + vrchní štuková omítka + malby.

3. Obklady

V umývárně a úklidové komoře budou nově provedeny keramické obklady do výše 2000 mm.

4. Podlahy a stropy

Skladba hydroizolačního systému v umývárně a úklidové komoře:

V umývárně a nové úklidové komoře bude sejmuta nášlapná vrstva stávající podlahy a bude proveden nový povrch. Systémové řešení - keramická dlažba do tmelu, spárovací hmota, hydroizolační nátěr do výšky 200 mm ve sprše do výšky obkladu, betonová mazanina.

Skladby podlah

Podlahy budou ponechány stávající. V místech, kde dojde k narušení podlahy z důvodu stavebních prací, bude povrch podlahy opraven dle stávajícího povrchu podlahy.

Skladba stropu v obytné části:

Stávající kazetový podhled bude demontován a bude zhotoven nový SDK podhled s požární odolností viz PBŘ.

5. Okenní a dveřní otvory

Vnitřní dveře budou jednokřídlové o rozměrech 900/1970 mm, 800/1970 mm a 800/1970 mm do ocelových zárubní.