



V PŘÍPADĚ NEVYHOVUJÍCÍCH HUTNÍCH ZKOUŠEK  
PO DOHODĚ S INVESTOREM A DOZOREM STAVBY SANACE NEVHODNÉHO PODLOŽÍ  
LOMOVÝ KÁMEN 0–125 TL. MIN 300mm  
SEPARAČNÍ NETKANÁ GEOTEXILIE 300G/M2

POZN.: před zahájením výkopových prací je nutné vytýčit pozemní inž. síť

ing. Viktor Vaidiš, Nová Huť 51, 330 02 Dýšina  
775 200 158, viktorvaidis@seznam.cz

Vypracoval: Ing. Viktor Vaidiš		Vedoucí projektu: Ing. Viktor Vaidiš		HIP:	
MÚ (OÚ) : Plzeň - ÚMO 9		Kraj: Plzeňský		Datum:	06/2021
Zadavatel: SÚSPK a PLZEŇ - ÚMO 9				Měřítko:	1:50
Název akce: III/18051 CHOTÍKOVSKÁ UL.,PLZEŇ - MALESICE ÚPRAVA SMĚROVÉHO OBLOUKU				Číslo zakázky:	16-21
				Stupeň:	PDPS
Obsah: SO 101 - KOMUNIKACE VZOROVÝ PŘÍČNÝ PROFIL				Číslo přílohy:  3	Formát:  2A4